参考資料
（参考数量）

工 事 名	住道北小学校長寿命化改良工事
工事場所	大東市浜町地内

（留意事項）

公開数量については、工事請負契約書第１条に定める設計図書（図面及び仕様書等）ではなく、参考資料（参考数量）とする。

※近年、現場で本資料を参照しながら施工する、また、施工中に本資料に関する質疑を挙げる、といった事例が見受けられる。
この工事は、あくまで前述した設計図書による発注であり、本資料は何ら効力を持たないため、設計図書よりもこれを優先する等の結果、生じた損害等について市は一切責任を持たない。
また、入札前および施工中における質疑回答の対象とはならないので注意すること。

（工事価格　　）

（調査基準価格　　）

（調査基準価格の100/110　　）

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
本館北棟改修	1	式		
本館南棟改修	1	式		
新館改修	1	式		
屋内運動場改修	1	式		
各棟躯体補修	1	式		
児童ｸﾗﾌﾞ増築	1	式		
ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築	1	式		
外構	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
本館	1	式		
新館(空調以外)	1	式		
新館(空調)	1	式		
屋内運動場(空調以外)	1	式		
屋内運動場(空調)	1	式		
増築棟(空調以外)	1	式		
増築棟(空調)	1	式		
増築棟(児童クラブ)	1	式		
リンクテラス	1	式		
外構	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館改修	1	式		
新館改修（空調）	1	式		
新館改修（空調以外）	1	式		
屋内運動場（空調）	1	式		
屋内運動場（空調以外）	1	式		
児童クラブ	1	式		
増築棟（空調）	1	式		
増築棟（空調以外）	1	式		
外構	1	式		
計				

本館北棟改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
外壁改修	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
発生材	1	式		
計				

本館南棟改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
外壁改修	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
塗装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
発生材	1	式		
計				

新館改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
外壁改修	1	式		
建具改修	1	式		
内装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
発生材	1	式		
計				

屋内運動場改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
防水改修	1	式		
外壁改修	1	式		
内装改修	1	式		
躯体改修	1	式		
計				

各棟躯体補修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
改修	1	式		
計				

児童ｸﾗﾌﾞ増築

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式		
防水	1	式		
木	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
建具	1	式		
塗装	1	式		

児童ｸﾗﾌﾞ増築

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内外装	1	式		
ﾕﾆｯﾄ及びその他	1	式		
計				

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
土工	1	式		
地業	1	式		
鉄筋	1	式		
コンクリート	1	式		
型枠	1	式		
鉄骨	1	式		
ﾀｲﾙ	1	式		
屋根及びとい	1	式		
金属	1	式		
左官	1	式		
内外装	1	式		
計				

外構

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外構改修	1	式		
計				

電気設備工事　科目別内訳　17

本館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
電気時計設備	1	式		
監視カメラ設備	1	式		
業務放送設備	1	式		
非常放送設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内配電線路	1	式		
構内通信線路	1	式		
仮設工事	1	式		

本館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式		
計				

新館(空調以外)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
電気時計設備	1	式		
監視カメラ設備	1	式		
業務放送設備	1	式		
非常放送設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
仮設工事	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

新館(空調)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
仮設工事	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

屋内運動場(空調以外)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
発電設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
監視カメラ設備	1	式		
業務放送設備	1	式		
音響設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

屋内運動場(空調)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
計				

増築棟(空調以外)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
電気時計設備	1	式		
業務放送設備	1	式		
非常放送設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
仮設工事	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

増築棟(空調)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
計				

増築棟(児童クラブ)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
構内交換設備	1	式		
構内情報通信網設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
テレビ共同受信設備	1	式		
電気時計設備	1	式		
非常放送設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
構内通信線路	1	式		
計				

リンクテラス

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
火災報知設備	1	式		
計				

外構

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
誘導支援設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

本館改修

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
換気設備工事	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
仮設工事	1	式		
撤去工事	1	式		
産廃処理	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

新館改修（空調）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
仮設工事	1	式		
撤去工事	1	式		
産廃処理	1	式		
計				

新館改修（空調以外）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備工事	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
ガス設備	1	式		
撤去工事（仮撤去）	1	式		
仮設工事	1	式		
撤去工事	1	式		
産廃処理	1	式		
計				

屋内運動場（空調）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空調設備工事	1	式		
計				

屋内運動場（空調以外）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ガス設備	1	式		
計				

児童クラブ

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空調設備工事	1	式		
換気設備工事	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

増築棟（空調）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
仮設工事	1	式		
計				

機械設備工事　科目別内訳

増築棟（空調以外）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
換気設備工事	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
消火設備	1	式		
ガス設備	1	式		
撤去工事	1	式		
計				

外構

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式		
ガス設備	1	式		
撤去工事	1	式		
産廃処理	1	式		
計				

本館北棟改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修		1	式		

本館北棟改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材	発生材運搬	1	式		
発生材	発生材処分	1	式		
計					

本館南棟改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
塗装改修		1	式		

本館南棟改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		
躯体改修	耐震改修	1	式		
躯体改修	耐震ﾌﾞﾚｰｽ	1	式		
計					
発生材	発生材運搬	1	式		
発生材	発生材処分	1	式		
計					

新館改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	撤去	1	式		
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	撤去	1	式		
躯体改修	改修	1	式		

新館改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
発生材	発生材運搬	1	式		
発生材	発生材処分	1	式		
計					

屋内運動場改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					

各棟躯体補修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
改修		1	式		
計					

児童ｸﾗﾌﾞ増築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	杭地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体	1	式		
鉄骨	外壁下地	1	式		

児童ｸﾗﾌﾞ増築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
木	内部	1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		

児童ｸﾗﾌﾞ増築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
建具	ｱﾙﾐ製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	軽量鋼製建具	1	式		
建具	ｼｬｯﾀｰ	1	式		
建具	ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ	1	式		
建具	ｶﾞﾗｽ	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
ﾕﾆｯﾄ及びその他	内部	1	式		
計					

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
地業	柱状地盤改良杭	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨		1	式		
計					

リンクテラス増築

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ﾀｲﾙ	外部	1	式		
計					
屋根及びとい		1	式		
計					
金属	外部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
計					

外構

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構改修	撤去	1	式		
外構改修	舗装	1	式		
外構改修	排水	1	式		
外構改修	囲障	1	式		
外構改修	植栽	1	式		
外構改修	その他	1	式		
計					

本館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	誘導灯設備	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
誘導支援設備	連絡用インターホン	1	式		

本館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
誘導支援設備	来客用インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
電気時計設備	電気時計設備	1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
業務放送設備		1	式		
計					
非常放送設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					

本館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
構内配電線路	電力引込み	1	式		
計					
構内通信線路	通信引込み	1	式		
計					
仮設工事	電灯・動力設備	1	式		
仮設工事	弱電設備	1	式		
仮設工事	防災設備	1	式		
計					
撤去工事	電灯設備(電灯幹線)	1	式		
撤去工事	電灯幹線(電灯分岐)	1	式		
撤去工事	電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)	1	式		
撤去工事	動力設備(動力幹線)	1	式		
撤去工事	動力設備(動力分岐)	1	式		
撤去工事	電話設備	1	式		
撤去工事	構内情報通信網設備	1	式		

本館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備	1	式		
撤去工事	連絡用ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備	1	式		
撤去工事	監視ｶﾒﾗ設備	1	式		
撤去工事	電気時計設備	1	式		
撤去工事	拡声設備	1	式		
撤去工事	誘導灯設備	1	式		
撤去工事	自動火災報知設備	1	式		
撤去工事	防排煙連動設備	1	式		
撤去工事	受変電設備	1	式		
撤去工事	構内配電線路	1	式		
撤去工事	構内通信線路	1	式		
撤去工事	仮設工事(電灯・動力設備)	1	式		
撤去工事	仮設工事(弱電設備)	1	式		
撤去工事	仮設工事(防災設備)	1	式		
撤去工事	発生材運搬	1	式		

本館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	発生材処分	1	式		
撤去工事	ｽｸﾗｯﾌﾟ	1	式		
計					

新館(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
誘導支援設備	連絡用インターホン	1	式		
誘導支援設備	来客用インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		

新館(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
電気時計設備	電気時計設備	1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
業務放送設備		1	式		
計					
非常放送設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					
仮設工事	電灯・動力設備	1	式		
仮設工事	弱電設備	1	式		
仮設工事	防災設備	1	式		

新館(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
撤去工事	電灯設備(電灯幹線)	1	式		
撤去工事	電灯幹線(電灯分岐)	1	式		
撤去工事	電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)	1	式		
撤去工事	動力設備(動力幹線)	1	式		
撤去工事	電話設備	1	式		
撤去工事	構内情報通信網設備	1	式		
撤去工事	ﾃﾚﾋﾞ共聴設備	1	式		
撤去工事	拡声設備	1	式		
撤去工事	ﾄｲﾚ呼出設備	1	式		
撤去工事	自動火災報知設備	1	式		
撤去工事	仮設工事(電灯・動力設備)	1	式		
撤去工事	仮設工事(弱電設備)	1	式		
撤去工事	仮設工事(防災設備)	1	式		
撤去工事	発生材運搬	1	式		

新館(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	発生材処分	1	式		
撤去工事	ｽｸﾗｯﾌﾟ	1	式		
計					

新館(空調)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
仮設工事	電灯・動力設備	1	式		
計					
撤去工事	動力設備(動力幹線)	1	式		
撤去工事	動力設備(動力分岐)	1	式		
撤去工事	仮設工事(電灯・動力設備)	1	式		
撤去工事	発生材運搬	1	式		
撤去工事	発生材処分	1	式		
撤去工事	ｽｸﾗｯﾌﾟ	1	式		
計					

屋内運動場(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	誘導灯設備	1	式		
計					
発電設備	自家発電（原動機）	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
誘導支援設備	連絡用インターホン	1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
業務放送設備		1	式		
計					

屋内運動場(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
音響設備	音響設備	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
撤去工事	電灯設備(電灯幹線)	1	式		
撤去工事	電灯幹線(電灯分岐)	1	式		
撤去工事	電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)	1	式		
撤去工事	監視ｶﾒﾗ設備	1	式		
撤去工事	音響設備	1	式		
撤去工事	誘導灯設備	1	式		
撤去工事	自動火災報知設備	1	式		
撤去工事	発生材運搬	1	式		
撤去工事	発生材処分	1	式		
撤去工事	ｽｸﾗｯﾌﾟ	1	式		
計					

屋内運動場(空調)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	自動制御設備	1	式		
計					

増築棟(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	誘導灯設備	1	式		
計					
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
誘導支援設備	連絡用インターホン	1	式		
誘導支援設備	来客用インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
電気時計設備	電気時計設備	1	式		

増築棟(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
業務放送設備		1	式		
計					
非常放送設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	自動閉鎖	1	式		
計					
仮設工事	電灯・動力設備	1	式		
仮設工事	弱電設備	1	式		
仮設工事	防災設備	1	式		
計					
撤去工事	仮設工事(電灯・動力設備)	1	式		
撤去工事	仮設工事(弱電設備)	1	式		
撤去工事	仮設工事(防災設備)	1	式		

増築棟(空調以外)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	発生材運搬	1	式		
撤去工事	発生材処分	1	式		
撤去工事	ｽｸﾗｯﾌﾟ	1	式		
計					

増築棟(空調)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					

増築棟(児童クラブ)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	誘導灯設備	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
誘導支援設備	連絡用インターホン	1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		

増築棟(児童クラブ)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
電気時計設備	電気時計設備	1	式		
計					
非常放送設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
構内通信線路	通信引込み	1	式		
計					

リンクテラス

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

外構

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					
誘導支援設備	来客用インターホン設備	1	式		
誘導支援設備	電気錠設備	1	式		
計					
撤去工事	電灯幹線(電灯分岐)	1	式		
撤去工事	来客用ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備	1	式		
撤去工事	電気錠設備	1	式		
撤去工事	発生材運搬	1	式		
撤去工事	発生材処分	1	式		
撤去工事	ｽｸﾗｯﾌﾟ	1	式		
計					

本館改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備工事	空調機器設備	1	式		
空調設備工事	空調配管設備	1	式		
計					
換気設備工事	換気機器設備	1	式		
換気設備工事	換気ﾀﾞｸﾄ設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備	屋外給湯設備	1	式		

本館改修

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給湯設備	屋内給湯設備	1	式		
計					
消火設備	屋外消火設備	1	式		
消火設備	屋内消火設備	1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
仮設工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
産廃処理		1	式		
計					

新館改修（空調）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備工事	空調機器設備	1	式		
空調設備工事	空調配管設備	1	式		
計					
仮設工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
産廃処理		1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

新館改修（空調以外）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備工事	換気設備機器	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
撤去工事（仮撤去）		1	式		
計					
仮設工事		1	式		

機械設備工事　中科目別内訳

新館改修（空調以外）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
撤去工事		1	式		
計					
産廃処理		1	式		
計					

屋内運動場（空調）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備工事	空調設備機器	1	式		
空調設備工事	空調配管設備	1	式		
計					

屋内運動場（空調以外）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					

児童クラブ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備工事	空調機器設備	1	式		
空調設備工事	空調配管設備	1	式		
計					
換気設備工事	換気機器設備	1	式		
換気設備工事	換気ﾀﾞｸﾄ設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備	屋内給湯設備	1	式		

児童クラブ

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

機械設備工事　中科目別内訳

増築棟（空調）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調設備工事	空調機器設備	1	式		
空調設備工事	空調配管設備	1	式		
計					
仮設工事		1	式		
計					

機械設備工事　中科目別内訳

増築棟（空調以外）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備工事	換気機器設備	1	式		
換気設備工事	換気ﾀﾞｸﾄ設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	屋外給水設備	1	式		
給水設備	屋内給水設備	1	式		
計					
排水設備	屋外排水設備	1	式		
排水設備	屋内排水設備	1	式		
計					
給湯設備	屋外給湯設備	1	式		
給湯設備	屋内給湯設備	1	式		
計					
消火設備	屋内消火設備	1	式		

増築棟（空調以外）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

外構

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備	屋外給水設備	1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
産廃処理		1	式		
計					

本館北棟改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
養生		1	式			別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
外部足場		1	式			別紙 00-0004
内部足場		1	式			別紙 00-0005
災害防止		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
計						

本館北棟改修　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋上 既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	276	㎡			
屋上立上り 既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	18.3	㎡			
笠木天端 既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	11.6	㎡			
屋上 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	2.1	㎡			
防水押え金物撤去	集積共	77.7	m			
笠木撤去	ｱﾙﾐ製 幅200 集積共	10.2	m			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	鋳鉄製 縦引き φ100 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 集積共	4	か所			
たてどい撤去	VP管 集積共	63.6	m			
養生管撤去	GP管 H1800 集積共	4	か所			
屋上点検口蓋撤去	集積共	1	か所			
計						

本館北棟改修		防水改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2 厚1.5 機械固定工法 均質ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t35	278	㎡			
立上り 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2 厚1.5 機械固定工法 均質ｼｰﾄ	0.6	㎡			
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	74.3	m			
下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	278	㎡			
立上り 下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	16.7	㎡			
笠木天端 下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	11.6	㎡			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	4	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	59.6	m			
竪樋 ＶＰ塗装	樹脂面 φ100	59.6	m			
屋上点検口	ｽﾃﾝﾚｽ製 外面920角	1	か所			
計						

本館北棟改修		外壁改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
倉庫屋根 折板葺き撤去	鋼製 集積共	2.7	㎡			
外壁 CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	4.5	m3			
外壁ALCﾊﾟﾈﾙ撤去	厚100 集積共	11.2	㎡			
煙突内部 ｶﾎﾟｽﾀｯｸ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	58.2	㎡			
外壁 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	15.7	㎡			
打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	189	m			
EXP.J金物取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	9.9	m			
EXP.J金物撤去	屋根-外壁 ｱﾙﾐ製 W225 ｸﾘｱﾗﾝｽ50	9.9	m			
EXP.J金物撤去	外壁-外壁 ｱﾙﾐ製 W160 ｸﾘｱﾗﾝｽ50	23.2	m			
煙突天端ｶﾊﾞｰ撤去	集積共	1	か所			
防球ﾌｪﾝｽ撤去	W1200×H2200 集積共	1	か所			
防球ﾌｪﾝｽ撤去	W3800×H2200 集積共	2	か所			
防球ﾌｪﾝｽ撤去	W3800×H2000 開口:W845*H1100 集積共	1	か所			
計						

本館北棟改修	外壁改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 ALC板	厚100	5.8	㎡			
足元金物	L-50×50×6 ﾋﾟｰｽ材:L-65×65×6 @600共	2	m			
取付金物	L-65×65×6	2	m			
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	厚50 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸｳｰﾙ充填、取付金物共	13.9	㎡			
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	462	㎡			
防水形 複層塗材 E	ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	8.7	㎡			
高圧洗浄	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 30～50MPa	468	㎡			
外装A-4 平葺き	465×H1530×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ、耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共"	35	m			
外装A-5 平葺き	465×H1530×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ、耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共"	35	m			
外装A-9 平葺き	465×H1530×185 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ、耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共"	35	m			
外装C-1 平葺き	265×H610×315 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ、耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	48	m			

本館北棟改修	外壁改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装B-3 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H385+602 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	2	か所			
外装B-5 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H1068+482 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	1	か所			
外装B-6 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H834+721 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	1	か所			
外装B-8 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H853+139 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	1	か所			
外装B-10 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H622+373 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	1	か所			
打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	197	m			
EXP.J金物取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	9.9	m			
建具上部庇	ｱﾙﾐ製 W3000×D450	2	か所			
建具上部庇	ｱﾙﾐ製 W3800×D450	6	か所			
① EXP.J金物	屋根-外壁 ｱﾙﾐ製 W225 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 耐火帯t25共	9.9	m			
① EXP.J金物小口ﾌﾀ	屋根-外壁 ｱﾙﾐ製 W225 ｸﾘｱﾗﾝｽ50	2	か所			
② EXP.J金物	外壁-外壁 ｱﾙﾐ製 W160 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 耐火帯t12.5共	23.2	m			
庇屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	厚0.5 縦ﾊｾﾞ葺き ｱﾙﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940共	5.9	㎡			
庇屋根 耐火野地板	厚18	5.9	㎡			
庇屋根 笠置		5	m			

本館北棟改修	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
庇屋根 水下水切		4.4	m			
庇屋根 ｹﾗﾊﾞ水切		2.7	m			
庇屋根 内樋		7.5	m			
庇屋根 笠木		15.8	m			
庇屋根 幕板		15.8	m			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	竪型　VP50	2	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい	径50	7.4	m			
計						

本館北棟改修	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-3 ﾗﾝﾏ付FIX付片開戸 付両開框戸撤去	W3770×H2860 枠共	1	か所			
SD-7 ﾗﾝﾏ付額入 両開き戸撤去	W1700×H2660 枠共	4	か所			
SD-9 額入親子 開き戸撤去	W1350×H2000 枠共	1	か所			
SD-10 額入片 開き戸撤去	W900×H2000 枠共	1	か所			
SD-16 片開き戸撤去	W600×H1800 枠共	1	か所			
AD-1 ﾗﾝﾏ付額入 片開き戸撤去	W1015×H2820 枠共	1	か所			
AD-2 片開き框戸撤去	W850×H1900 枠共	2	か所			
AD-3 ﾗﾝﾏ付FIX付 片開き框戸撤去	W3475×H2600 枠共	1	か所			
WDW-1 額入引違い戸撤去	W1850×H1800 枠共	2	か所			
WD-7 引違い障子撤去	W1680×H1750	1	か所			
SP-1 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W3770×H2900	6	か所			
SP-6 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W1855×H2900	2	か所			
SP-7 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W1025×H2000	2	か所			
F-4 片開き付引違い 襖撤去	W2200×H2350	1	か所			
SS-1 ｼｬｯﾀｰ撤去	W3680×H1920 枠共	1	か所			

本館北棟改修	建具改修					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SS-2 ｼｬｯﾀｰ撤去	W1810×H1920 枠共	1	か所			
SS-3 ｼｬｯﾀｰ撤去	W1025×H1920 枠共	1	か所			
SW-1 引違い連窓撤去	W3770×H2000 枠共	8	か所			
SW-4 引違い連窓撤去	W3770×H1300 枠共	2	か所			
SW-5 引違い連窓撤去	W1850×H2000 枠共	3	か所			
SW-6 引違い連窓撤去	W1105×H2000 枠共	14	か所			
SW-10 引違い連窓付額入片開き戸撤去	W3770×H2830 枠共	1	か所			
SW-12 引違い連窓撤去	W1025×H1910 枠共	1	か所			
AW-6 引違い連窓撤去	W1850×H2000 枠共	1	か所			
AW-7 ｶﾞﾗﾘ付引違い窓撤去	W1105×H1990 枠共	1	か所			
AW-10 片引き框戸撤去	W1785×H1900 枠共	1	か所			
AW-11 引違い連窓撤去	W3650×H1860 枠共	1	か所			
AW-12 引違い窓付引違い框戸撤去	W3650×H2900 枠共	1	か所			
AW-13 引違い窓撤去	W1105×H2000 戸のみ	4	か所			
AW-14 FIX連窓撤去	W1105×H2000 戸のみ	2	か所			

本館北棟改修	建具改修					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-15 引違い連窓撤去	W3770×H2000 戸のみ	7	か所			
AW-105 引違い連窓撤去	W3250×H2360 枠共	1	か所			
AW-105-4 引違い連窓撤去	W3250×H2360 枠共	2	か所			
AW-106 引違い連窓撤去	W3250×H1750 枠共	1	か所			
AW-106' 引違い連窓撤去	W3250×H1750 枠共	1	か所			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	308	㎡			
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	376	m			
建具周囲はつり	集積共	454	m			
計						

本館北棟改修	建具改修					改修
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
<ｱﾙﾐ製建具>						
AW-1-2 引違い連窓	W3730×H2000	1	か所			
AW-2 引違い連窓	W2950×H1730	2	か所			
AW-14 引違い連窓	W1065×H2000	12	か所			
AW-15 引違い窓	W1800×H2000	4	か所			
AW-17 縦辷出し窓	W1055×H2000	6	か所			
AW-18 引違い連窓	W3730×H2000	2	か所			
AW-18-2 引違い連窓	W3730×H2000	3	か所			
AW-18-3 引違い連窓	W3730×H2000	10	か所			
AW-19 引違い連窓	W3730×H2000	3	か所			
AD-1 片開き戸	W840×H1900 防火設備	1	か所			
AD-2 ﾗﾝﾏ付FIX付片開戸付両開き框戸	W3730×H2900	1	か所			
AD-3 ﾗﾝﾏ付片開き戸	W1065×H2900	1	か所			
AD-10 ﾗﾝﾏ付FIX付両開き框戸	W6475×H2900	1	か所			
AD-11 額入両開き戸	W1780×H2100 防火設備	1	か所			

本館北棟改修	建具改修					改修
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
AD-13 額入両開き戸	W1700×H2100 防火設備	3	か所			
AD-16 親子開き戸	W1350×H2100	1	か所			
<鋼製建具>						
SD-2 片開き戸	W800×H2100 特定防火設備	1	か所			
<軽量鋼製建具>						
LSD-1 額入親子開き戸	W1750×H2100	2	か所			
LSD-1-2 額入引き戸	W1700×H2100	1	か所			
LSD-2 額入片開き戸	W750×H2100	2	か所			
LSD-13 額入引違い戸	W1855×H2100	2	か所			
<ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ>						
SP-1 学校間仕切	W3690×H2625	1	か所			
SP-3 学校間仕切	W3690×H2825	3	か所			
SP-4 学校間仕切	W3690×H2825	4	か所			
SP-5 学校間仕切	W1855×H2825	2	か所			
SP-10 学校間仕切	W1600×H2825	1	か所			

本館北棟改修	建具改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<ｶﾞﾗｽ>						
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	2.1	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ5　2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	30.7	㎡			
強化ｽﾘｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	21.1	㎡			
複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A6+FL5 特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	185	㎡			
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A6+耐熱強化6.8 特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	39.9	㎡			
衝突防止ｼｰﾙ	@300	11.3	m			
<その他>						
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　-　塗料1種 錆止工程A塗料A　現場2回目 1回目別途	4.9	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	461	m			
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	276	m			
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	5	m			
計						

本館北棟改修	内装改修					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	365	㎡			
畳撤去	一畳 集積共	6	枚			
畳寄せ撤去		10.2	m			
木製幅木撤去	集積共	130	m			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　集積共	79.4	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　集積共	12.5	㎡			
壁下地撤去	集積共	63.4	㎡			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	4.7	m3			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	472	㎡			
天井下地撤去	集積共	472	㎡			
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	集積共	140	m			
窓手摺撤去	2段 集積共	45	m			
窓台撤去	W460×t30 集積共	6.5	m			
窓台撤去	W400×t30 集積共	15.6	m			
EXP.J撤去	床-床 集積共	17.5	m			

本館北棟改修	内装改修					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EXP.J撤去	内壁-内壁 集積共	26.4	m			
EXP.J撤去	天井-天井 集積共	17.5	m			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製 集積共	45	m			
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	45	m			
1階 廊下 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去	W1925×H2700 集積共	1	か所			
4階 廊下 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ撤去	W1925×H2500 集積共	1	か所			
2～4階 廊下 物入撤去	W2640×D890×H885 集積共	3	か所			
1 教師用戸棚撤去	W1385×D500×H2130 集積、積込、運搬、処分共	5	か所			
2 曲面黒板撤去	W3600×H1200 集積、積込、運搬、処分共	6	か所			
3 掲示板撤去	W1385×H1200 集積、積込、運搬、処分共	6	か所			
4 背面掲示板撤去	W1800×H1200 集積、積込、運搬、処分共	12	か所			
5 背面黒板撤去	W1800×H1200 集積、積込、運搬、処分共	6	か所			
6 生徒用ﾛｯｶｰ撤去	W5400×D400×H860 集積、積込、運搬、処分共	5	か所			
7 掃除用具入れ撤去	W1200×D400×H1400 集積、積込、運搬、処分共	5	か所			
8 ﾛｯｶｰ4段16列撤去	W4400×D300×H900 集積、積込、運搬、処分共	1	か所			

本館北棟改修	内装改修					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
9 ﾛｯｶｰ4段13列撤去	W3710×D300×H900 集積、積込、運搬、処分共	2	か所			
10 ﾛｯｶｰ4段8列撤去	W1870×D300×900 集積、積込、運搬、処分共	2	か所			
14 足洗い場2撤去	W870×D600×H900 集積、積込、運搬、処分共	3	か所			
15 手洗い場2撤去	W2400×D520×H900 集積、積込、運搬、処分共	3	か所			
傘立て撤去		4	か所			
計						

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<床>						
床ﾀｲﾙ張り		38.7	㎡			
床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚10 ｾﾒﾝﾄ系	719	㎡			
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	38.7	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	695	㎡			
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	78.2	㎡			
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製	132	m			
<幅木・壁>						
壁合板	厚9 ﾗﾜﾝ	109	㎡			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	128	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	240	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	91.2	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	384	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	445	㎡			

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	94.5	㎡			
壁掲示ｸﾛｽ	合板面	107	㎡			
壁ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30	190	㎡			
壁複合板張り	硬質ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ厚30+ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	312	㎡			
壁下地調整		223	㎡			
耐火間仕切	片面:GB-R 厚12.5+12.5 LGS 65形	102	㎡			
耐火間仕切取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ		120	m			
耐火間仕切 開口部補強		1	式			別紙 00-0009
<天井>						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	691	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0010
天井ｲﾝｻｰﾄ	一般用	691	㎡			
軽量鉄骨下り壁 下地	19形(屋内) H250 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	120	m			
外装薄塗材 E	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	94.5	㎡			

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　吸音用 あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)	厚 9.5　φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	79.9	㎡			
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	516	㎡			
下り壁 吸音用 あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)	厚 9.5　φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	8.9	㎡			
下り壁 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	21.1	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	583	m			
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	120	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	37	か所			
<その他>						
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ		3.7	m			
EXP.J金物	床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 ｽﾃﾝﾚｽ製 耐火仕様	3.7	m			
EXP.J金物	内壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ50 ｱﾙﾐ製 耐火仕様	8.6	m			
EXP.J金物	内壁-内壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 ｱﾙﾐ製	8.6	m			
EXP.J金物	天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ50 ｱﾙﾐ製	5.6	m			
洗濯機パン		1	か所			
幼児用ｼｬﾜｰﾊﾟﾝ		1	か所			

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
荷物掛バー		15.2	m			
ﾜｲﾔｰﾚｰﾙ	L 4000	9	か所			
ﾜｲﾔｰﾚｰﾙ	L 2000	3	か所			
ﾜｲﾔｰﾚｰﾙ	L 1200	3	か所			
点字鋲	警告 300×300	48	か所			
消火器		4	か所			
消火器ﾎﾞｯｸｽ	埋込型	4	か所			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ受板		40	m			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ	43.7	m			
1階 保健室 天吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 H500 L1750+2100	1	か所			
1階 保健室 天吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 H500 L1900+2100	2	か所			
1階 保健室 ｷｭｰﾋﾞｸﾙｶｰﾃﾝ	W3850+4000×H2500	1	か所			
1階保健室 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	1	か所			
1階保健室 ｶｰﾃﾝ	W1065×H2900	1	か所			
2階普通教室1 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2階普通教室2 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	1	か所			
2階普通教室2 ｶｰﾃﾝ	W1065×H2000	2	か所			
3階普通教室5 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
3階普通教室6 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	1	か所			
3階普通教室6 ｶｰﾃﾝ	W1065×H2000	2	か所			
4階学習室 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
4階児童会室 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	1	か所			
4階児童会室 ｶｰﾃﾝ	W1065×H2000	2	か所			
<家具>						
1階昇降口 F-2 児童用下足入れ	W5600	2	か所			
1階昇降口 F-3 児童用下足入れ	W2800	2	か所			
2､3階普通教室 F-6 教師用戸棚	W1100	6	か所			
2､3階普通教室 F-7 掃除道具入・ 背面ﾛｯｶｰ		6	か所			
<備品>						
1階昇降口 (2)傘立て		8	か所			

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1階昇降口 (3)ｼｭｰｽﾞﾛｯｶｰ		3	か所			
1階保健室 (4)鉄製ﾍﾞｯﾄ		1	か所			
1階保健室 (5)ﾍﾞﾝﾁﾍﾞｯﾄ 診察台		1	か所			
1階保健室 (6)診察台		1	か所			
1階保健室 (7)薬品ﾜｺﾞﾝ		1	か所			
1階保健室 (8)片袖ﾃﾞｽｸ		1	か所			
1階保健室 (9)椅子		1	か所			
1階保健室 (10)ﾃｰﾌﾞﾙ		1	か所			
1階保健室 (11)天板		4	か所			
1階保健室 (11)HS収納		4	か所			
1階保健室 (11)HS収納		4	か所			
1階保健室 (12)Mﾁｪｱ		4	か所			
1階保健室 (13)ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ ｽｸﾘｰﾝ		1	か所			
1階更衣室 (18)ｼｽﾃﾑﾛｯｶｰ		13	か所			
2､3階普通教室 (29)IT教卓		4	か所			

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2､3階普通教室 (30)書庫		4	か所			
1階更衣室 (19)PB-12 ｽﾁｰﾙ脚		2	か所			
<黒板>						
1階保健室 平面白板	W1800×H1200 ｱｰﾙﾋﾞｱ枠 行事予定入り	1	か所			
2階普通教室1､2 曲面黒板	W3600×H1200 ｽﾁｰﾙ暗線 ｱﾙﾐ枠 捨枠付､ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付	2	か所			
3階普通教室5､6 曲面黒板	W3600×H1200 ｽﾁｰﾙ暗線 ｱﾙﾐ枠 捨枠付､ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付	2	か所			
4階学習室･児童会室 曲面黒板	W3600×H1200 ｽﾁｰﾙ暗線 ｱﾙﾐ枠 捨枠付､ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付	2	か所			
<ｻｲﾝ>						
手摺用点字標示		18	か所			
総合案内板	W600×H1600 UV印刷	1	か所			
突出型室名札	272×81	7	か所			
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ	H40	5	か所			
階数表示(当階)		4	か所			
階数表示(踊場)		3	か所			
施設名称ｻｲﾝ	「大東市立住道小学校」	1	か所			

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<手洗いｶｳﾝﾀｰ>						
S-11 手洗いｶｳﾝﾀｰ	W2100×D550×H1000/700	3	か所			
S-11 手洗いｶｳﾝﾀｰ	W1500×D550×H1000/700	3	か所			
計						

本館北棟改修　塗装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(内部)						
ＳＯＰ塗り	木部　工程B塗料1 素地A種(屋内)　- - -	15.1	㎡			
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程B塗料1種 錆止工程C種　現場2回塗り 塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) RB種(塗替え面)	16	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地B種	30.2	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	681	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	365	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	57.2	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	63.5	㎡			
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	25.9	m			
計						

本館北棟改修　躯体改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	242	m			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.5	m3			
地上ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	23.5	m3			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.5	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3			
地業撤去	積込み共	1.4	m3			
撤去後埋戻し	搬入真砂土 (砂礫等の混入のないもの)	0.6	m3			
既存ｽﾘｰﾌﾞｺｱ抜き	φ63～150	13	か所			
既存ｽﾘｰﾌﾞｺｱ抜き	φ250	6	か所			
計						

本館北棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<ｺﾝｸﾘｰﾄ>						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.6	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	0.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0011
<型枠>						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	5.5	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	5.5	㎡			
<鉄骨>						
ﾗｲﾄｼｪﾙﾌ下地						
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.2	t			
平鋼	SS400 FB-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.03	t			
工場溶接	6㎜換算	24.1	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理1		0.3	t			
鉄骨加工組立		0.3	t			

本館北棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨運搬		0.3	t			
鉄骨建方		0.3	t			
鉄骨建方機械費		0.3	t			
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	16	か所			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0012
ｳｪｯｼﾞ式ｱﾝｶｰ/ 大ﾜｯｼｬｰ	M12 L=90 SUS製	32	本			
外壁下地						
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-60×30×10×2.3	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	4.2	t			
等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	0.3	t			
工場溶接	6㎜換算	504	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		4.6	t			
鉄骨加工組立		4.6	t			
鉄骨運搬		4.6	t			
鉄骨建方		4.6	t			

本館北棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0013
庇屋根下地						
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	1.3	t			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-60×30×10×2.3	0.4	t			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-60×30×10×2.3	0.9	t			
工場溶接	6mm換算	15.4	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		2.5	t			
鉄骨加工組立		2.5	t			
鉄骨運搬		2.5	t			
鉄骨建方		2.5	t			
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	16	か所			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0014
計						

本館北棟改修	発生材			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0015
計						

本館北棟改修	発生材			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0016
計						

本館南棟改修	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0017
養生		1	式			別紙 00-0018
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0019
外部足場		1	式			別紙 00-0020
内部足場		1	式			別紙 00-0021
災害防止		1	式			別紙 00-0022
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0023
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0024
計						

本館南棟改修　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋上 防水押え ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	20.9	m3			
屋上 既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	592	㎡			
屋上立上り 既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	45.1	㎡			
屋上 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	74.8	㎡			
屋上立上り 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	16.2	㎡			
笠木天端 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	46.2	㎡			
笠木見付 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	13.1	㎡			
基礎天端 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	16.7	㎡			
基礎立上り 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	45.2	㎡			
庇天端 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	5.4	㎡			
柱天端 既存防水層撤去	屋上防水層 塗膜防水層 集積共	0.5	㎡			
防水押え金物撤去	集積共	141	m			
屋上 保護ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	418	㎡			
屋上 目地詰めﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	383	m			
基礎下 ｺﾞﾑﾏｯﾄ撤去	集積共	16.7	㎡			

本館南棟改修　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋上 横引き塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ 撤去	φ100 L150 集積共	10	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去	集積共	15	か所			
養生管撤去	GP管 H1800 集積共	14	か所			
たてどい撤去	VP管 集積共	171	m			
南棟1屋根 水切撤去	ｱﾙﾐ製 集積共	9.9	m			
屋上 鳩小屋撤去	700×1400 集積共	1	か所			
屋上 出入口踏み台撤去	2000×800 集積共	1	か所			
屋上 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	鋼製 H1800 集積共	82.3	m			
屋上 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ片開き扉 撤去	鋼製 W1000×H1800 集積共	3	か所			
計						

本館南棟改修		防水改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2 厚1.5 機械固定工法 均質ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t35	661	㎡			
立上り 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2 厚1.5 機械固定工法 均質ｼｰﾄ	63.3	㎡			
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	291	m			
基礎天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	16.1	㎡			
基礎立上り 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	18.8	㎡			
笠木天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	61.6	㎡			
笠木見付 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	18.5	㎡			
庇天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	5.4	㎡			
柱天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	0.5	㎡			
屋上 下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	661	㎡			
屋上立上り 下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	64.4	㎡			
笠木天端 下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	45.9	㎡			
笠木見付 下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	13.1	㎡			
庇天端 下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	5.4	㎡			
柱天端 下地調整	ﾓﾙﾀﾙ面	0.5	㎡			

本館南棟改修		防水改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋上立上り ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地	17.9	㎡			
笠木天端 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地	10.7	㎡			
笠木見付 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地	5.4	㎡			
基礎天端 ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地	0.8	㎡			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP100(差込み式) 張掛け幅 100	16	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	163	m			
竪樋 ＶＰ塗装	樹脂面 φ100	163	m			
屋上 ﾊﾄ小屋	既製品 W840×D290	2	か所			
屋上 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H1800	60.8	m			
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き扉	W2000×H1800	2	か所			
屋上 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎	W600×D600×H400	32	か所			
屋上 目隠しﾙｰﾊﾞｰ	H2800	32.8	m			
目隠しﾙｰﾊﾞｰ 両開き扉	W2000	1	か所			
屋上 ﾙｰﾊﾞｰ基礎	W600×D600×H400	18	か所			
計						

本館南棟改修	外壁改修					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	4.8	m3			
外壁 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	集積共	42.5	㎡			
打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	484	m			
屋上 落下防止柵撤去	W4000×H1000 縦格子 集積共	1	か所			
防球ﾌｪﾝｽ撤去	W3800×H2200 集積共	12	か所			
防球ﾌｪﾝｽ撤去	W3800×H1200 集積共	1	か所			
計						

本館南棟改修	外壁改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 ALC板	厚100	55.6	㎡			
足元金物	L-50×50×6 ﾋﾟｰｽ材:L-65×65×6 @600共	23.5	m			
取付金物	L-65×65×6	23.5	m			
開口補強金物	L-65×65×6	29.3	m			
外壁 押出成形ｾﾒﾝﾄ板	厚50 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸｳｰﾙ充填、取付金物共	52	㎡			
庇見付 防水形複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	17.5	㎡			
外壁 防水形複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	534	㎡			
外壁 防水形複層塗材E	ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	70.3	㎡			
軒裏 防水形複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	6.7	㎡			
梁型 防水形複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	25.7	㎡			
庇見付 高圧洗浄	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 30～50MPa	17.5	㎡			
外壁 高圧洗浄	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 30～50MPa	590	㎡			
軒裏 高圧洗浄	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 30～50MPa	6.7	㎡			
梁型 高圧洗浄	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 30～50MPa	25.7	㎡			
外装A-1 平葺き	250×H930×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ、耐水合板t12共					

本館南棟改修	外壁改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	24.3	m			
外装A'-1 平葺き	530×H930×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	7	m			
外装A-2 平葺き	250×H930×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	45.5	m			
外装A-3 平葺き	250×H930×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	43	m			
外装A-4 平葺き	465×H1530×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	16.5	m			
外装A-5 平葺き	465×H1530×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	49.5	m			
外装A-6 平葺き	465×H1530×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	28.9	m			
外装A-7 平葺き	465×H1530×400 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	14.7	m			

本館南棟改修	外壁改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装A'-7 平葺き	465×H1530×290 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	13.3	m			
外装A-8 平葺き	465×H1530×185 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	34	m			
外装A-9 平葺き	465×H1530×185 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	40.9	m			
外装A-10 平葺き	465×H1530×185 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	38.5	m			
外装A'-10 平葺き	350×H1530×185 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	7	m			
外装A-11 平葺き	465×H1530×185 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	3.8	m			
外装B-1 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H718+245 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	1	か所			
外装B-2 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H492+482 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	9	か所			
外装B-3 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H385+602 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	1	か所			

本館南棟改修		外壁改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装B-4 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H1305+245 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	3	か所			
外装B-5 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H1068+482 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	2	か所			
外装B-6 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H834+721 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	6	か所			
外装B-7 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H604+961 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	1	か所			
外装B-8 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H853+139 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	2	か所			
外装B-9 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H737+254 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	7	か所			
外装B-11 竪樋部ﾊﾟﾈﾙ	H510+492 W640 ｱﾙﾐt2.0加工(両面焼付塗装)	2	か所			
打継目地 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 15×10	564	m			
建具上部庇	ｱﾙﾐ製 W3800×D450	16	か所			
計						

本館南棟改修		建具改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SW-1 引違い連窓撤去	W3770×H2000 枠共	16	か所			
AW-101 引違い連窓撤去	W3250×H2360 枠共	3	か所			
AW-102 引違い連窓撤去	W3250×H1750 枠共	5	か所			
AW-103 引違い連窓撤去	W3360×H2470 枠共	2	か所			
AW-104 引違い連窓撤去	W3360×H1800 枠共	4	か所			
AW-108 上段ﾊﾟﾈﾙ付 引違い連窓撤去	W3250×H1350 枠共	1	か所			
AW-107 上下段ﾊﾟﾈﾙ付 引違い連窓撤去	W3250×H2700 枠共	1	か所			
SD-1 ﾗﾝﾏ付FIX付両開き 框戸撤去	W6290×H2870 枠共	1	か所			
SD-1A ﾗﾝﾏ付FIX付両開き 框戸撤去	W6290×H2670 枠共	1	か所			
SD-2 額入片開き戸撤去	W800×H2000 枠共	1	か所			
SD-4 親子開き戸撤去	W1200×H2000 枠共	1	か所			
SD-5 ｶﾞﾗﾘ付片開き戸 撤去	W450×H2500 枠共	1	か所			
SD-6 片開き戸撤去	W450×H2000 枠共	2	か所			
SD-8 額入両開き戸撤去	W1810×H1985 枠共	1	か所			
SD-12-1 2枚折れ戸撤去	W1890×H2500 枠共	1	か所			

本館南棟改修	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-12-2 2枚折れ戸撤去	W1710×H2500 枠共	1	か所			
SD-12-3 2枚折れ戸撤去	W1890×H2500 枠共	1	か所			
SD-13 2枚折れ戸撤去	W1710×H2500 枠共	2	か所			
SD-14 2枚折れ戸撤去	W1890×H2500 枠共	1	か所			
SD-15 ﾗﾝﾏ付額入 親子開き戸撤去	W1830×H2900 枠共	3	か所			
WDW-2 FIX付額入 片開き戸撤去	W4300×H2000 枠共	1	か所			
WD-1 額入引違い戸撤去	W1855×H2000 枠共	1	か所			
WD-2 片開き戸撤去	W850×H2000 枠共	1	か所			
WD-2' 片開き戸撤去	W850×H1900	2	か所			
WD-3 額入片開き戸撤去	W850×H2000 枠共	1	か所			
WD-4 額入片開き戸撤去	W850×H2000 枠共	2	か所			
WD-5 額入片開き戸撤去	W850×H2000 枠共	1	か所			
WD-6 3枚片引き障子 撤去	W2275×H1750	1	か所			
SP-1 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W3770×H2900	28	か所			
SP-2 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W3770×H2900	3	か所			

本館南棟改修	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP-3 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W3770×H2900	1	か所			
SP-4 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W3770×H2000	1	か所			
SP-5 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去	W3770×H1100	1	か所			
F-1 引違い襖撤去	W1500×H2350	1	か所			
F-2 引違い襖撤去	W1800×H2350	1	か所			
F-3 引違い襖撤去	W3450×H1750	1	か所			
SW-1A 引違い連窓撤去	W3770×H2000 枠共	3	か所			
SW-1B 引違い連窓撤去	W3770×H2000 枠共	7	か所			
SW-2 引違い連窓撤去	W3770×H1100 枠共	1	か所			
SW-3 引違い窓撤去	W1500×H1100 枠共	1	か所			
SW-7 ﾗﾝﾏﾊﾟﾈﾙ付 引違い窓撤去	W800×H1260 枠共	2	か所			
SW-8 FIX付片引き窓 撤去	W2270×H800 枠共	5	か所			
SW-9 FIX付下段ﾊﾟﾈﾙ付 ﾐ出し窓撤去	W500×H2770 枠共	12	か所			
SW-9A FIX付下段ﾊﾟﾈﾙ付 ﾐ出し窓撤去	W500×H2770 枠共	3	か所			
SW-11 FIX連窓撤去	W400×H2500 枠共	2	か所			

本館南棟改修		建具改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-1 引違い連窓撤去	W3770×H2000 枠共	21	か所			
AW-2 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ撤去	W6320×H8225 枠共	2	か所			
AW-3 引違い窓撤去	W1890×H1220 枠共	2	か所			
AW-4 FIX付ﾆ出し窓 撤去	W600×H2000 枠共	6	か所			
AW-5 FIX付下段ﾊﾟﾈﾙ付 ﾆ出し窓撤去	W370×H2775 枠共	3	か所			
AW-8 FIX付引違い連窓 撤去	W6280×H1310 枠共	1	か所			
AW-9 FIX連窓撤去	W400×H2595 枠共	2	か所			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	815	㎡			
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	1,101	m			
建具周囲はつり	集積共	1,175	m			
計						

本館南棟改修		建具改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<ｱﾙﾐ製建具>						
AW-1 引違い連窓	W3730×H2000	8	か所			
AW-2 引違い連窓	W3730×H2000	4	か所			
AW-2-2 FIX付引違い連窓	W2950×H1730	1	か所			
AW-2-3 FIX付引違い連窓	W2950×H1730	4	か所			
AW-3 ﾗﾝﾏ付FIX付引違い 窓付片開き框戸	W3730×H2900	1	か所			
AW-4 ﾗﾝﾏ付ｲｽﾀｰｶｰﾃﾝ	W3730×H2900	1	か所			
AW-4-2 ﾗﾝﾏ付ｲｽﾀｰｶｰﾃﾝ	W3730×H2900	1	か所			
AW-5 ﾗﾝﾏ付引違い窓付 両開き框戸	W3730×H2900	1	か所			
AW-13 ﾗﾝﾏ付引違い連窓	W3730×H2900	2	か所			
AW-18 引違い連窓	W3730×H2000	9	か所			
AW-18-3 引違い連窓	W3730×H2000	29	か所			
AW-18-4 引違い連窓	W3730×H2000	1	か所			
AW-19 引違い連窓	W2950×H1730	3	か所			
AW-20 引違い連窓	W6230×H2000	2	か所			

本館南棟改修	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-20-2 引違い連窓	W6230×H2000	2	か所			
AW-21 辷出し窓	W590×H2900	4	か所			
AW-27 FIX付辷出し窓	W430×H2000	6	か所			
AW-28 FIX付引違い連窓	W2950×H1730	2	か所			
AW-29 引違い連窓	W1720×H2000	2	か所			
AD-4 ﾗﾝﾏ付FIX付両開き框戸	W6230×H2900	1	か所			
AD-4-2 ﾗﾝﾏ付FIX付両開き框戸	W6230×H2900	1	か所			
AD-17 親子開き戸	W1350×H2100	1	か所			
<鋼製建具>						
SD-3 片開き戸	W600×H2100	6	か所			
SD-4 両開き戸	W1500×H2100	3	か所			
SD-6 潜り戸付片開き戸	W1900×H2800 特定防火設備	2	か所			
SD-7 潜り戸付片開き戸	W1900×H2800 特定防火設備	2	か所			
SD-8 片開き戸	W550×H2100	4	か所			
<軽量鋼製建具>						

本館南棟改修	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-1 額入親子開き戸	W1750×H2100	1	か所			
LSD-3 額入片引き戸	W1450×H2100	1	か所			
LSD-4 額入片引き戸	W1000×H2100	1	か所			
LSD-5 額入片開き戸	W800×H2100	2	か所			
LSD-6 額入片引き戸	W800×H2100	3	か所			
LSD-7 額入片引き戸	W800×H2100	2	か所			
LSD-14 額入片開き戸	W1000×H2100	4	か所			
<ｼｬｯﾀｰ>						
SS-1 防火ｼｬｯﾀｰ	W6340×H2650 特定防火設備	1	か所			
SS-2 防火ｼｬｯﾀｰ	W3640×H2650 特定防火設備	1	か所			
SS-4 防火ｼｬｯﾀｰ	W1915×H2650 特定防火設備	1	か所			
<ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ>						
SP-2 学校間仕切	W3700×H2625	4	か所			
SP-2-2 学校間仕切	W3700×H2625	1	か所			
SP-3 学校間仕切	W3690×H2825	8	か所			

本館南棟改修	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP-4 学校間仕切	W3690×H2825	8	か所			
SP-6 学校間仕切	W3700×H2825	4	か所			
<ｶﾞﾗｽ>						
網入磨き板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.3	㎡			
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ5　2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	152	㎡			
強化ｽﾘｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	39.5	㎡			
複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A6+FL5 特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	575	㎡			
衝突防止ｼｰﾙ	@300	34.1	m			
<その他>						
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　-　塗料1種 錆止工程A塗料A　現場2回目 1回目別途	241	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	945	m			
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	945	m			
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	27.8	m			
計						

本館南棟改修	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
畳撤去	一畳 集積共	12	枚			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	19.5	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	199	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　集積共	29.8	㎡			
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	846	㎡			
床下地板撤去	集積共	30.7	㎡			
床組撤去	つか立て 集積共	198	㎡			
既存防水層撤去	屋内防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	116	㎡			
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.2	m3			
畳寄せ撤去		20.2	m			
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	95	m			
木製幅木撤去	集積共	337	m			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	3.2	㎡			
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	3.7	㎡			
壁ﾙｰﾊﾞｰ撤去	集積共	4.2	㎡			

本館南棟改修　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	234	㎡			
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　集積共	272	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	17.5	㎡			
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	集積共	19	㎡			
壁下地撤去	集積共	374	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁下地撤去	集積共	17.5	㎡			
壁下地撤去	集積共	166	㎡			
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	14.6	m3			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	597	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	739	㎡			
天井下地撤去	集積共	1,336	㎡			
梁型ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	3.5	㎡			
床見切撤去	集積共	1.8	m			
上り框撤去	石材 200×100 集積共	5.9	m			
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	集積共	105	m			

本館南棟改修　内装改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台撤去	集積共	15.4	m			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	ｱﾙﾐ製 集積共	108	m			
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	108	m			
膳板撤去	W300×t70 人造石研出し 集積共	12.7	m			
窓台撤去	W400×t30 集積共	37.6	m			
窓台撤去	W485×t30 集積共	3.3	m			
窓台撤去	W550×t30 集積共	7.5	m			
窓手摺撤去	2段 集積共	89.7	m			
階段自立手摺撤去	H1100 集積共	51.7	m			
階段自立手摺撤去	H200 集積共	13.4	m			
階段室落下防止柵撤去	W1600×H2700 集積共	1	か所			
階段室落下防止柵撤去	W2000×H2600 集積共	1	か所			
1階 職員女子便所ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W5070×H1900 集積共	1	か所			
1階 職員男子便所ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W3130×H1900 集積共	1	か所			
2階 女子手洗ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1730×H1900 集積共	1	か所			

本館南棟改修	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2階 女子便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W11080×H1900 集積共	2	か所			
2階 女子便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W7500×H1900 集積共	2	か所			
2階 男子手洗 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W1800×H1900 集積共	1	か所			
2階 男子便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W11080×H1900 集積共	1	か所			
3階 男子便所 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	W5350×H1900 集積共	1	か所			
2階 女子手洗 三方枠撤去	W1400×H2000 集積共	1	か所			
2階 男子手洗 三方枠撤去	W1400×H2000 集積共	1	か所			
3階 女子手洗 三方枠撤去	W800×H2000 集積共	1	か所			
3階 女子手洗 三方枠撤去	W900×H2000 集積共	1	か所			
3階 男子手洗 三方枠撤去	W800×H2000 集積共	1	か所			
3階 男子手洗 三方枠撤去	W900×H2000 集積共	1	か所			
2階 男子便所 汚垂石撤去	集積共	1	か所			
3階 男子便所 汚垂石撤去	集積共	1	か所			
2～3階 女子手洗 鏡撤去	W450×H600 集積共	5	か所			
2～3階 男子手洗 鏡撤去	W450×H600 集積共	5	か所			

本館南棟改修	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1階 職員室 鏡撤去	W500×H850 集積共	1	か所			
1階 湯沸室 流し台撤去	W2500×D500×H600 集積共	1	か所			
1階 給湯室 流し台撤去	W2500×D500×H600 集積共	2	か所			
1階 職員室 流し台撤去	W1500×D600×H800 集積共	1	か所			
1階 会議室 流し台･ｺﾝﾛ台撤去	W2100×D600×H800 集積共	1	か所			
1階 湯沸室 戸棚撤去	集積共	1	か所			
1階 湯沸室 物入撤去	W3700×D700×H2000 集積共	1	か所			
1階 玄関 掲示板撤去	W4000×H1100 集積共	1	か所			
1階 玄関 石材ｵﾌﾞｼﾞｪ撤去	W2600×D400×H1000 集積共	1	か所			
天井点検口撤去	集積共	6	か所			
1 教師用戸棚撤去	W1385×D500×H2130 集積、積込、運搬、処分共	12	か所			
2 曲面黒板撤去	W3600×H1200 集積、積込、運搬、処分共	12	か所			
3 掲示板撤去	W1385×H1200 集積、積込、運搬、処分共	12	か所			
4 背面掲示板撤去	W1800×H1200 集積、積込、運搬、処分共	22	か所			
5 背面黒板撤去	W1800×H1200 集積、積込、運搬、処分共	12	か所			

本館南棟改修	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6 生徒用ﾛｯｶｰ撤去	W5400×D400×H860 集積､積込､運搬､処分共	12	か所			
7 掃除用具入れ撤去	W1200×D400×H1400 集積､積込､運搬､処分共	12	か所			
8 ﾛｯｶｰ4段16列撤去	W4400×D300×H900 集積､積込､運搬､処分共	12	か所			
10 ﾛｯｶｰ4段8列撤去	W1870×D300×H900 集積､積込､運搬､処分共	3	か所			
11 足洗い場1撤去	W2100×D550×H300 集積､積込､運搬､処分共	2	か所			
12 手洗い場1撤去	W3650×D550×H650 集積､積込､運搬､処分共	2	か所			
13 物入撤去	W900×D650×H2000 集積､積込､運搬､処分共	2	か所			
16 戸棚1撤去	W3780×D400×H900 集積､積込､運搬､処分共	2	か所			
17 戸棚2撤去	W1900×D400×H900 集積､積込､運搬､処分共	1	か所			
18 戸棚3撤去	W2800×D400×H900 集積､積込､運搬､処分共	1	か所			
傘立て撤去		8	か所			
計						

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<床>						
鋼製床組	高さ450	92.2	㎡			
OAﾌﾛｱ	高さ50	193	㎡			
OAﾌﾛｱ端部処理		68.5	m			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地	284	㎡			
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	厚10 ｾﾒﾝﾄ系	1,718	㎡			
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	13.3	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	1,194	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法	92.2	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 耐汚性 多湿部 熱溶接工法	132	㎡			
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	49.9	㎡			
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り	なら 厚さ12 1等	129	㎡			
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	164	㎡			
床見切り	ｽﾃﾝﾚｽ製	9.8	m			
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製	107	m			

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<幅木・壁>						
壁合板	厚9 ﾗﾜﾝ	182	㎡			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	307	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	182	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	857	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	45.8	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0025
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	912	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　　厚12.5共	888	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　　-	394	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　　下地張り -　　-	6	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　　-	45.8	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	919	㎡			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　-	45.8	㎡			
壁掲示ｸﾛｽ	合板面	179	㎡			

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30	472	㎡			
壁複合板張り	硬質ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ厚30+ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5	469	㎡			
壁下地調整		345	㎡			
耐火間仕切	片面:GB-R 厚12.5+12.5 LGS 65形	45.8	㎡			
耐火間仕切取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ		47.5	m			
耐火間仕切 開口部補強		1	式			別紙 00-0026
<天井>						
天井 ﾘｼﾝ吹付	ﾎﾞｰﾄﾞ面	88.5	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	1,545	㎡			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	88.5	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0027
天井ｲﾝｻｰﾄ	一般用	1,545	㎡			
軽量鉄骨下り壁 下地	19形(屋内) H250 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	177	m			

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外装薄塗材 E	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	254	㎡			
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 下地張り	88.5	㎡			
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	1,239	㎡			
段裏 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚9.5 準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	15	㎡			
下り壁 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	55.1	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	1,262	m			
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	221	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	80	か所			
<その他>						
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台		38.3	m			
洗面ｶｳﾝﾀｰ取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	23.2	m			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	45	m			
ﾐﾆｷｯﾁﾝ	L1200	1	か所			
洗濯機パン		1	か所			
荷物掛バー		80	m			

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾜｲﾔｰﾚｰﾙ	Ｌ4000	20	か所			
点字鋲	警告 300×300	48	か所			
消火器		6	か所			
消火器ﾎﾞｯｸｽ	埋込型	6	か所			
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ		30.9	m			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ受板		101	m			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ	132	m			
TB-3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W1644+1668×H2000	1	か所			
TB-4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W1679+1520×H2000	1	か所			
TB-5 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W1616+1449+649×H2000	1	か所			
TB-6 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W4189+1620*4×H2000	1	か所			
TB-7 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W4264+886*2×H2000	3	か所			
TB-8 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W5124+1620*4×H2000	3	か所			
TB-9 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W4344+1620*4×H2000	1	か所			
1階 職員用ﾄｲﾚ (男) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1700×D500	1	か所			

本館南棟改修		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1階 職員用ﾄｲﾚ(女) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1700×D500	1	か所			
2階 児童ﾄｲﾚ(男) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1530×D500	1	か所			
2階 児童ﾄｲﾚ(男) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W750×D500	1	か所			
2階 児童ﾄｲﾚ(女) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1530×D500	1	か所			
2階 児童ﾄｲﾚ(女) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W750×D500	1	か所			
3階 児童ﾄｲﾚ(男) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1610×D500	1	か所			
3階 児童ﾄｲﾚ(男) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W840×D500	1	か所			
3階 児童ﾄｲﾚ(女) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1780×D500	1	か所			
3階 児童ﾄｲﾚ(女) 洗面ｶｳﾝﾀｰ	W1020×D500	1	か所			
1階 職員用ﾄｲﾚ(男) 鏡	W1700×H800	1	か所			
1階 職員用ﾄｲﾚ(女) 鏡	W1700×H800	1	か所			
2階 児童ﾄｲﾚ(男) 鏡	W1530×H800	1	か所			
2階 児童ﾄｲﾚ(男) 鏡	W750×H800	1	か所			
2階 児童ﾄｲﾚ(女) 鏡	W1530×H800	1	か所			
2階 児童ﾄｲﾚ(女) 鏡	W750×H800	1	か所			

本館南棟改修		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3階 児童ﾄｲﾚ(男) 鏡	W1610×H800	1	か所			
3階 児童ﾄｲﾚ(男) 鏡	W840×H800	1	か所			
3階 児童ﾄｲﾚ(女) 鏡	W1780×H800	1	か所			
3階 児童ﾄｲﾚ(女) 鏡	W1020×H800	1	か所			
1階職員室 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	3	か所			
1階職員室 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2900	1	か所			
1階校長室 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	1	か所			
1階図書館･ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟｰｽ 遮光ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
1階図書館･ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟｰｽ 遮光ｶｰﾃﾝ	W3730×H2900	7	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
2階普通教室3 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
2階普通教室4 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
2階児童用更衣室1 ｶｰﾃﾝ	W1865×H2000	1	か所			
2階児童用更衣室2 ｶｰﾃﾝ	W1865×H2000	1	か所			
2階特別支援教室1 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			

本館南棟改修		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2階特別支援教室2 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ4 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
3階普通教室7 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
3階普通教室8 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
3階児童用更衣室3 ｶｰﾃﾝ	W1865×H2000	1	か所			
3階児童用更衣室4 ｶｰﾃﾝ	W1865×H2000	1	か所			
3階少人数教室1 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
3階少人数教室2 ｶｰﾃﾝ	W3730×H2000	2	か所			
<家具>						
1階職員室 F-4 ｶｳﾝﾀｰ		1	か所			
1階校長室 F-5 飾り棚		1	か所			
2､3階各教室 F-6 教師用戸棚		10	か所			
2､3階各教室 F-7 掃除道具入・背面ﾛｯｶｰ		6	か所			
3階少人数教室1､2 F-7 背面ﾛｯｶｰ		2	か所			
2階特別支援教室1､2 F-8 掃除道具入・		2	か所			

本館南棟改修		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
2､3階更衣室 F-9 更衣棚		8	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-10 ｶｳﾝﾀｰ		1	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-11 ﾍﾞﾝﾁ付扇形		2	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-12 扇形書架		2	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-13a 片面直立書架	W1400	4	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-13b 片面直立書架	W1600	1	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-14 両面直立書架	W1300	16	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-15 片面直立書架	W3640	1	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-16 片面直立書架	W1685/3370/3370/1685	1	か所			
1階図書館・ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾞｰｽ F-17 片面傾斜	W910					

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
書架		4	か所			
1階図書館･ﾒﾃﾞｨｱｽﾍﾟｰｽ F-18 ﾌﾞﾚｰｽ塞ぎ材		6	か所			
2,3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ F-19 造作書棚、ｶｳﾝﾀｰ、強化ｶﾞﾗｽ		2	か所			
<備品>						
1階職員室 (14)天板		27	か所			
1階職員室 (14)HS収納		27	か所			
1階職員室 (14)HS収納		27	か所			
1階職員室 (15)HS収納学校用		2	か所			
1階職員室 (16)軽中量ﾗｯｸ		1	か所			
1階職員室 (17)ﾃｰﾌﾞﾙ		4	か所			
1階校長室 (20)学籍簿用 耐火庫		1	か所			
1階校長室 (21)両袖ﾃﾞｽｸ		1	か所			
1階校長室 (22)椅子		1	か所			
1階校長室 (23)応接用家具		2	か所			
1階校長室 (24)応接用家具		1	か所			

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1階校長室 (25)応接ﾃｰﾌﾞﾙ		1	か所			
2､3階普通教室 (29)IT教卓		4	か所			
2､3階普通教室 (30)書庫		4	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (31)ﾌﾞｯｸﾗｯｸ		2	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (32)ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ		8	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (33)ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ		2	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (34)組合ﾃｰﾌﾞﾙ		4	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (35)丸椅子		10	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (36)ﾘﾗｯｸｽｸｯｼｮﾝ		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (37)ゆらゆら おやまｽﾂｰﾙ		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (38)ゆらゆら おやまｽﾂｰﾙ		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ1 (39)おちつきﾙｰﾑ		1	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ4 (51)組合ﾃｰﾌﾞﾙ		4	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ4 (52)組合ﾃｰﾌﾞﾙ		4	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ4 (53)ﾌﾞｯｸﾗｯｸ		1	か所			

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ4 (54)ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ		1	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ4 (55)多目的ﾁｪｱ		8	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ2 (56)丸椅子		10	か所			
2階特別支援教室 1､2 (64)ﾘﾗｯｸｽ ｸｯｼｮﾝ		2	か所			
2階特別支援教室 1､2 (65)EVAｿﾌﾄ ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ		6	か所			
2階特別支援教室 1､2 (66)ｱｶﾃﾞﾐｰ ｼﾞｮｲﾝﾄﾏｯﾄ	6枚組	4	組			
2階特別支援教室 1､2 (67) 休憩ｽﾍﾟｰｽ用ﾏｯﾄ		2	か所			
2階特別支援教室 1､2 (68)ふわふわ ｸｯｼｮﾝ		2	か所			
3階少人数教室1､2 (73)IT教卓		2	か所			
1階職員来賓玄関 (74)ｼｭｰｽﾞﾛｯｶｰ		2	か所			
1階職員来賓玄関 (75)傘立て		2	か所			
1階図書館･ﾒﾃﾞｨｱｽ ﾍﾞｰｽ (76)ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ		12	か所			
1階図書館･ﾒﾃﾞｨｱｽ ﾍﾞｰｽ (77)Mﾁｪｱ		24	か所			
<黒板>						
1階職員室 平面白板	W3600×H1200 ｱｰﾙﾋﾞｱ枠 行事予定入り	1	か所			

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2階普通教室3､4 曲面黒板	W3600×H1200 ｽﾁｰﾙ暗線 ｱﾙﾐ枠 捨枠付､ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付	3	か所			
2階特別支援教室1 ､2 曲面黒板	W3600×H1200 ｽﾁｰﾙ暗線 ｱﾙﾐ枠 捨枠付､ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付	2	か所			
3階普通教室7､8 曲面黒板	W3600×H1200 ｽﾁｰﾙ暗線 ｱﾙﾐ枠 捨枠付､ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付	3	か所			
3階少人数教室1､2 曲面黒板	W3600×H1200 ｽﾁｰﾙ暗線 ｱﾙﾐ枠 捨枠付､ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付	2	か所			
<ｻｲﾝ>						
手摺用点字標示		24	か所			
総合案内板	W600×H1600 UV印刷	1	か所			
突出型室名札	272×81	13	か所			
正面型室名札	265×80	4	か所			
職員ﾄｲﾚ ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	63×390	2	か所			
ﾄｲﾚ､ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	H150	4	か所			
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ	H40	6	か所			
階数表示(当階)		3	か所			
階数表示(踊場)		2	か所			
<手洗いｶｳﾝﾀｰ>						

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S-11 手洗いｶｳﾝﾀｰ	W2400×D550×H1000/700	4	か所			
<厨房機器>						
C18 1槽ｼﾝｸ	W750×D750×H850	1	か所			
C19 ｶﾞｽ式立体炊飯器	W790×D720×H1645	3	か所			
C20 配缶台	W1300×D650×H650	2	か所			
D1 ｿﾘｯﾄﾞｼｪﾙﾌ	W1252×D510×H1761	2	か所			
D2 移動式ﾊﾟﾝﾗｯｸ	W900×D600×H1500	2	か所			
D3 移動ｼﾝｸ	W900×D750×H850	4	か所			
D4 3槽ｼﾝｸ	W2400×D750×H850	1	か所			
D5 食器洗浄機	W2300×D800×H1510	1	か所			
D6 移動台	W800×D600×H800	1	か所			
D7 移動台	W750×D500×H650	2	か所			
D8 器具消毒保管機	W900×D950×H1920	1	か所			
D9 食缶消毒保管機	W1290×D950×H1920	1	か所			
E1 ﾊﾟﾝ棚	W1900×D670×H1800	2	か所			

本館南棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E2 戸棚 (両面引違戸付)	W1800×D950×H1800	3	か所			
E3 電気式食器消毒保管機	W1750×D950×H1860	1	か所			
E4 移動台	W1200×D600×H850	3	か所			
F1 ｵｰﾄｻﾆﾃｰｼｮﾝ	W750×D500×H1250(850)	1	か所			
計						

本館南棟改修　塗装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(内部)						
ＳＯＰ塗り	木部　工程B種 塗料1種 素地A種(屋内)	37.4	㎡			
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	63	㎡			
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種(屋内) 素地A種	42.5	m			
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程B塗料1種 錆止工程C種　現場2回塗り 塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) RB種(塗替え面)	3.7	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) 素地B種	75.6	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	1,240	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般) 素地B種	45.7	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	15	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	けいカル板面 工程B種(一般) 素地B種	358	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	409	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	53	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	115	㎡			
ＣＬ塗り	木部　工程B種 素地B種	354	㎡			

本館南棟改修　塗装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

本館南棟改修	躯体改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	1,173	m			
地上ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	鉄筋はつり出し 人力	0.2	m3			
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.6	m3			
地上ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	105	m3			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	6.3	m3			
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.4	m3			
地業撤去	積込み共	0.4	m3			
撤去後埋戻し	搬入真砂土 (砂礫等の混入のないもの)	0.8	m3			
既存ｽﾘｰﾌﾞｺｱ抜き	φ63～150	67	か所			
既存ｽﾘｰﾌﾞｺｱ抜き	φ250～300	6	か所			
計						

本館南棟改修	躯体改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<地業>						
砂利地業	再生切込砕石 土間下	4.3	m3			
浅層地盤改良	土間下 H600 ｾﾒﾝﾄ系固化材100kg/m3	323	㎡			
<鉄筋>						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.7	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	5	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D16	0.4	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	5.9	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	5.9	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0028
鉄筋ﾌﾚｱ溶接	D10	20	か所			
割裂補強ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋	直径50 鉄筋径6 @50	31.2	m			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D16 下向き 埋込み長さ 8da以上 定着長さ 20da以上(ﾅｯﾄ付)	151	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D16 下向き 埋込み長さ 11da以上 定着長さ 20da以上(ﾅｯﾄ付)	548	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 下向き 埋込み長さ 8da以上 定着長さ 20da以上(ﾅｯﾄ付)	216	本			

本館南棟改修	躯体改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
あと施工ｱﾝｶｰ	振れ止め D13 下向き	42	本			
鉄筋探査試験		29.3	㎡			
既存鉄筋防錆処理		0.9	㎡			
<ｺﾝｸﾘｰﾄ>						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=18　S15 粗骨材20	57.1	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=21　S18 粗骨材20	3.6	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=21　S18 粗骨材20	8.2	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=21　S18 粗骨材20	0.5	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=21　S18 粗骨材20	0.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0030
<型枠>						
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	179	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	179	㎡			
構造ｽﾘｯﾄA	新設面 壁厚120 ｽﾘｯﾄ厚25	13.6	m			

本館南棟改修	躯体改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造ｽﾘｯﾄB	既存面 壁厚120 ｽﾘｯﾄ厚25	2.4	m			
<その他>						
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	29	㎡			
<鉄骨>						
屋内階段						
鋼板	SS400 PL-6	1	式			
鋼板	SS400 PL-16	0.6	t			
縞鋼板	SS400 CPL-4.5	0.9	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=45	12	本			
鉄骨工場溶接	半自動(隅肉6mm換算)	37.3	m			
鉄骨錆止め塗装		55.6	㎡			
鉄骨加工組立		1.5	t			
鉄骨運搬		1.5	t			
鉄骨建方		1.5	t			
鉄骨建方機械費		1.5	t			

本館南棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	8	か所			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0031
貫通ﾎﾞﾙﾄ	M12	8	本			
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	400×150×T20	2	か所			
転落防止柵		1	か所			
ﾗｲﾄｼｪﾙﾌ下地						
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.4	t			
平鋼	SS400 FB-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鉄骨工場溶接	半自動(隅肉	48.2	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ費		0.5	t			
鉄骨加工組立		0.5	t			
鉄骨運搬		0.5	t			
鉄骨建方		0.5	t			
鉄骨建方機械費		0.5	t			

本館南棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	20	か所			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0032
ｳｪｯｼﾞ式ｱﾝｶｰ/大ﾜｯｼｬｰ	M12 L=90 SUS製	64	本			
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ架台						
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-390×300×10×16	2.1	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.4	t			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=45	114	本			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=50	4	本			
鉄骨工場溶接	半自動(隅肉6mm換算)	67.8	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ費		2.8	t			
鉄骨加工組立		2.8	t			
鉄骨運搬		2.8	t			
鉄骨建方		2.8	t			
鉄骨建方機械費		2.8	t			

本館南棟改修	躯体改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0033
溶融亜鉛ﾒｯｷ 高力ﾎﾞﾙﾄ締付		113	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=400	16	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込費	M20	16	本			
梁側均しﾓﾙﾀﾙ	450×300×T50	4	か所			
外壁下地						
等辺山形鋼	SS400 L-40×40×3	12.7	t			
等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	1.1	t			
工場溶接	6mm換算	410	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		13.1	t			
鉄骨加工組立		13.1	t			
鉄骨運搬		13.1	t			
鉄骨建方		13.1	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0034
PAS架台						

本館南棟改修	躯体改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.03	t			
等辺山形鋼	SS400 L-60×60×4	0.1	t			
工場溶接	6mm換算	1.4	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		0.1	t			
鉄骨加工組立		0.1	t			
鉄骨運搬		0.1	t			
鉄骨建方		0.1	t			
計						

本館南棟改修	躯体改修				耐震改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐震改修	増設壁 NW30 6か所 柱補強 SRF工法 2か所 梁補強 SR-CF工法 2か所					
<鉄筋>						
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	0.04	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	2.8	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D16	1.2	t			
鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　-	4	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	4	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0035
割裂補強ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋	直径220 鉄筋径6 @50	120	m			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 下向き 埋込み長さ 8da以上 定着長さ 18da以上(ﾅｯﾄ付)	31	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 下向き 埋込み長さ 8da以上 定着長さ 20da以上(ﾅｯﾄ付)	266	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 下向き 埋込み長さ 11da以上 定着長さ 40da以上(ﾅｯﾄ付)	12	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 横向き 埋込み長さ 8da以上 定着長さ 20da以上(ﾅｯﾄ付)	114	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 上向き 埋込み長さ 8da以上 定着長さ 20da以上(ﾅｯﾄ付)	204	本			
鉄筋探査試験		36.1	㎡			

本館南棟改修	躯体改修				耐震改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<ｺﾝｸﾘｰﾄ>						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=21　S18 粗骨材20	36	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0036
<型枠>						
型枠	普通合板型枠 耐震改修用　地上軸部 -	172	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用　地上軸部 -	67.8	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	240	㎡			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	67.8	㎡			
<その他>						
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ圧入	Fm30N/mm2以上 材工共	2.3	m3			
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ圧入 用型枠	H200 両面	39	m			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	11.7	㎡			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	12.7	㎡			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 天井	11.7	㎡			
柱補強	SRF工法 2か所	1	式			

本館南棟改修	躯体改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
梁補強	SR-CF工法 2か所	1	式			
計						

本館南棟改修	躯体改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<鉄筋>						
割裂補強ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋	直径130 鉄筋径6 @50	78.8	m			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 下向き 埋込み長さ 12da以上 定着長さ 6da以上(ﾅｯﾄ付)	188	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 横向き 埋込み長さ 12da以上 定着長さ 6da以上(ﾅｯﾄ付)	64	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	接着系 D19 上向き 埋込み長さ 12da以上 定着長さ 6da以上(ﾅｯﾄ付)	124	本			
あと施工ｱﾝｶｰ	引張試験	376	本			
鉄筋探査試験		19.8	㎡			
<その他>						
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ圧入	Fm30N/mm2以上 材工共	4.6	m3			
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ 圧入用型枠	H200 両面	61.6	m			
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ 圧入用型枠	H350 両面	6.5	m			
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ 圧入用型枠	H400 両面	6.5	m			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	6.5	㎡			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁	6.8	㎡			
目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 天井	6.5	㎡			

本館南棟改修　躯体改修　耐震ﾌﾞﾚｰｽ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<鉄骨>						
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.2	t			
H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	6.4	t			
BH形鋼	SN400B BH-250×205~280×12×16	1.5	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.5	t			
鋼板	SN400B PL-12	1.4	t			
鋼板	SN400B PL-16	0.5	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=55	300	本			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=70	1,032	本			
鉄骨工場溶接	半自動(隅肉6mm換算)	445	m			
鉄骨錆止め塗装		207	㎡			
鉄骨加工組立		10	t			
鉄骨運搬		10	t			
鉄骨建方		10	t			
鉄骨建方機械費		10	t			

本館南棟改修　躯体改修　耐震ﾌﾞﾚｰｽ

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	20	か所			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0037
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		1,281	本			
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	D16 H=155	592	本			
計						

本館南棟改修	発生材				発生材運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0038
計						

本館南棟改修	発生材				発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0039
計						

新館改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0040
養生		1	式			別紙 00-0041
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0042
外部足場		1	式			別紙 00-0043
内部足場		1	式			別紙 00-0044
災害防止		1	式			別紙 00-0045
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0046
計						

新館改修　防水改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水撤去		453	㎡			
計						

新館改修	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2 厚1.5 機械固定工法 均質ｼｰﾄ 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t35	411	㎡			
立上り 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2 厚1.5 機械固定工法 均質ｼｰﾄ	29.3	㎡			
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	110	m			
笠木天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	13	㎡			
計						

新館改修	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弾性複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整(C-1)共	1,566	㎡			
外壁 高圧洗浄	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 30～50MPa	1,566	㎡			
外装E-1 平葺き	245×H1130×110 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共 窒素ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=15/ C-100×50×20×2.3	24.4	m			
外装E-2 平葺き	245×H1130×110 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共 窒素ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=15/ C-100×50×20×2.3	24.4	m			
外装E-3 平葺き	245×H1130×110 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共 窒素ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=15/ C-100×50×20×2.3	24.4	m			
外装E-4 平葺き	285×H350×150 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	25.7	m			
計						

新館改修	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-N1 ﾗﾝﾏ､FIX付両開き 框戸撤去	W7630×H2710 枠共	1	か所			
AW-N8 水切撤去	L36100 ﾓﾙﾀﾙ撤去共	2	か所			
AW-N14 水切撤去	L3300 ﾓﾙﾀﾙ撤去共	7	か所			
SD-N1 片開き戸撤去	W500×H1200 枠共	1	か所			
WD-N1 ﾗﾝﾏ､引違い窓付 引違い戸撤去	W6950×H2660 枠共	1	か所			
WD-N2 ﾗﾝﾏ引違い窓付 引違い戸撤去	W1800×H2660 枠共	1	か所			
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	26.9	㎡			
建具廻り ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	327	m			
建具周囲はつり	集積共	41.4	m			
計						

新館改修	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<ｱﾙﾐ製建具>						
AW-16 縦滑り窓	W750×H1900	2	か所			
AD-12 片開き戸＋ 両開き戸＋FIX窓	W3210×2900	1	か所			
AW-N8 水切新設	L36100	2	か所			
AW-N14 水切新設	L3300	7	か所			
<軽量鋼製建具>						
LSD-17 親子開き戸	W1350×H2100	2	か所			
<ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ>						
SP-8 学校間仕切	W3700×2825	1	か所			
SP-9 学校間仕切	W3700×2825	1	か所			
<ｶﾞﾗｽ>						
強化ｶﾞﾗｽ	特 寸 厚さ5　2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	21.7	㎡			
強化ｽﾘｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.1	㎡			
複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A6+FL5 特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	12.2	㎡			
衝突防止ｼｰﾙ	@300	3.2	m			

新館改修		建具改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<その他>						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	309	m			
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	118	m			
計						

新館改修		内装改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内装改修		220	㎡			
内装改修	天井改修のみ	596	㎡			
計						

新館改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内外装		220	㎡			
内外装	天井改修のみ	596	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0047
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	69	か所			
<その他>						
点字鋲	警告 300×300	48	か所			
<家具>						
1階昇降口 F-1 児童用 下足入れ	W4600	2	か所			
2､3階各教室 F-6 教師用戸棚		2	か所			
<備品>						
1階昇降口 (1)傘立て		4	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ6 (40)扇形書架		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ6 (41)ﾍﾞﾝﾁ付扇形 書架		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ6 (42)円形ﾃｰﾌﾞﾙ		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ6 (43)ｵﾌｨｽﾗｸﾞ		1	か所			

新館改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ6 (44)組合ﾃｰﾌﾞﾙ		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ6 (45)ｽﾂｰﾙ		4	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ6 (46)ﾌﾞｯｸﾗｯｸ		1	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ7 (47)組合ﾃｰﾌﾞﾙ		6	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ7 (48)多目的ﾁｪｱ		18	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ7 (49)IT教卓		1	か所			
3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ7 (50)ﾌﾞｯｸﾗｯｸ		1	か所			
2階特別支援教室3 (69)ｽﾄﾚｯﾁﾋﾟﾛｰ		2	か所			
2階特別支援教室3 (70)ﾊｰﾌｽﾄﾚｯﾁﾛｰﾗｰ		2	か所			
2階特別支援教室3 (71)折畳ﾏｯﾄ		6	か所			
2階特別支援教室3 (72)Mﾁｪｱ		4	か所			
<ｻｲﾝ>						
手摺用点字標示		18	か所			
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ	H40	5	か所			
計						

新館改修	躯体改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.8	m3			
既存ｽﾘｰﾌﾞｺｱ抜き	φ63～150	10	か所			
計						

新館改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<ｺﾝｸﾘｰﾄ>						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=18　S15 粗骨材20	0.8	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0048
<鉄骨>						
外壁下地						
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.1	t			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-60×30×10×2.3	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-40×40×3	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	0.1	t			
工場溶接	6㎜換算	42	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		0.4	t			
鉄骨加工組立		0.4	t			
鉄骨運搬		0.4	t			
鉄骨建方		0.4	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0049

新館改修	躯体改修	改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

新館改修	発生材			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0050
計						

新館改修	発生材				発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0051
計						

建築工事　細目別内訳　188

屋内運動場改修	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0052
養生		1	式			別紙 00-0053
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0054
外部足場		1	式			別紙 00-0055
内部足場		1	式			別紙 00-0056
災害防止		1	式			別紙 00-0057
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0058
計						

屋内運動場改修		防水改修				改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 かん合式瓦棒葺き	ｶﾊﾞｰ工法 ｶﾗｰｱﾙﾐ鋼板 t=0.7 ｱﾙﾐ吊子 ｶﾊﾞｰ工法用金具共	838	㎡			
屋根 断熱ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板 t=40	837	㎡			
屋根 棟包み	ｶﾗｰｱﾙﾐ鋼板 t=0.7 補強材･ｴﾌﾟﾛﾝ共	35.8	m			
屋根 軒先水切	ｶﾗｰｱﾙﾐ鋼板 t=0.7 化粧ｷｬｯﾌﾟ・唐草共	71.6	m			
屋根 ｹﾗﾊﾞ雨押え	ｶﾗｰｱﾙﾐ鋼板 t=0.7	46.8	m			
屋根 ｹﾗﾊﾞ笠木	ｶﾗｰｱﾙﾐ鋼板 t=0.7 補強材共	46.8	m			
屋根 段差 腰折れ部 雨押え	ｶﾗｰｱﾙﾐ鋼板 t=0.7 ｴﾌﾟﾛﾝ共	71.6	m			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	246	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	165	㎡			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75(差込み式)	2	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP100(差込み式)	6	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	5.5	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径100	45.6	m			
計						

屋内運動場改修		外壁改修				改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弾性複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整(C-1)共	1,136	㎡			
外壁 高圧洗浄	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 30～50MPa	1,136	㎡			
外装D-1 平葺き	540×H1600×130 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	42.2	m			
計						

屋内運動場改修	内装改修					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁撤去	卒業制作、その他一時取外し、仮置き	870	㎡			
計						

屋内運動場改修	内装改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 有孔吸音板	ｼﾅ合板 t=9.0mm 有孔8φ-30P+寒冷紗 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=25 24Kg/m3 木下地(胴縁組)　@450格子組共	630	㎡			
階段	ｱﾙﾐ製 W500×H3100	1	か所			
錠前交換		8	か所			
木製幅木	ﾗﾜﾝ上小節 高さ100 厚40	58.3	m			
壁 炭酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚32	598	㎡			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ無節 90×t25	3.6	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ無節 180×t25	27.4	m			
額縁	ｽﾌﾟﾙｰｽ無節 320×t25	4	m			
換気口	ｱﾙﾐ製200×1000	16	か所			
計						

屋内運動場改修	躯体改修					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁下地						
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-60×30×10×2.3	0.1	t			
工場溶接	6㎜換算	10.5	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		0.1	t			
鉄骨加工組立		0.1	t			
鉄骨運搬		0.1	t			
鉄骨建方		0.1	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0059
計						

各棟躯体補修	改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<躯体調査>						
天井躯体調査(梁調査含む)	目視、打診、ﾏｰｷﾝｸﾞ、写真撮影、手書き数量作成	1,200	㎡			
床躯体調査(屋上含む)	目視、打診、ﾏｰｷﾝｸﾞ、写真撮影、手書き数量作成	2,150	㎡			
外壁調査	目視、打診、ﾏｰｷﾝｸﾞ、写真撮影、手書き数量作成	2,660	㎡			
調査報告書作成費	写真台紙、図面位置図作成費	6,010	㎡			
<内部躯体補修>						
ひび割れ補修	0.4㎜以下 穿孔、ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	200	m			
ひび割れ補修	1.0㎜以下 穿孔、ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 SUS全ﾈｼﾞﾋﾟﾝ装填(5穴/m)	300	m			
浮き補修	穿孔、ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ(16穴/㎡)	100	㎡			
欠損補修	□100未満 不具合部撤去、清掃、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 ※露筋している場合は防錆処理	300	か所			
欠損補修	□100以上～300未満 不具合部撤去、清掃、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 ※露筋している場合は防錆処理	300	か所			
欠損補修	□300以上 不具合部撤去、清掃、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 ※露筋している場合は防錆処理	100	か所			
爆裂補修	□100以上～300未満 不具合部撤去、ｹﾚﾝ、防錆処理、 樹脂ﾓﾙﾀﾙ・成型	150	か所			
爆裂補修	□300以上 不具合部撤去、ｹﾚﾝ、防錆処理	100	か所			
ｼﾞｬﾝｶ補修	不具合部撤去、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成型	170	㎡			

各棟躯体補修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾘｰﾌﾞ補修	100φ以下 不具合部撤去、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成型	300	か所			
ｽﾘｰﾌﾞ補修	200φ以下 不具合部撤去、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成型	300	か所			
埋設物補修	電気BOX、ﾊﾟｲﾌﾟ等 埋設物撤去、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成型	300	か所			
ｺｰﾙﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ補修	不具合部撤去(W:50mm程度) 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成型	300	m			
露筋補修	錆ｹﾚﾝ、防錆処理、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成 ※部分的にかぶり厚確保(30mm以	300	か所			
<外部躯体補修>						
ひび割れ補修	0.4mm以下 穿孔、ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入	200	m			
浮き補修	4×70 穿孔、ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ(16穴/㎡)	1,500	㎡			
欠損補修	□100未満 不具合部撤去、清掃、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 ※露筋している場合は防錆処理	300	か所			
欠損補修	□100以上～300未満 不具合部撤去、清掃、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 ※露筋している場合は防錆処理	150	か所			
欠損補修	□300以上 不具合部撤去、清掃、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 ※露筋している場合は防錆処理	50	か所			
爆裂補修	□100以上～300未満 不具合部撤去、ｹﾚﾝ、防錆処理、 樹脂ﾓﾙﾀﾙ・成型	100	か所			
ｼﾞｬﾝｶ補修	不具合部撤去、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成型	100	㎡			
ｽﾘｰﾌﾞ補修	100φ以下 不具合部撤去、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成型	50	か所			
埋設物補修	電気BOX、ﾊﾟｲﾌﾟ等 埋設物撤去、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成型	150	か所			

各棟躯体補修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
露筋補修	錆ｹﾚﾝ、防錆処理、樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填・成 ※部分的にかぶり厚確保(30mm以	200	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0060
墨出し		1	式			別紙 00-0061
養生		1	式			別紙 00-0062
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0063
地足場		1	式			別紙 00-0064
外部足場		1	式			別紙 00-0065
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0066
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0067
災害防止		1	式			別紙 00-0068
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0069
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	613	m3			
床付け	つぼ,布掘り	240	㎡			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	265	m3			
盛土	- 山砂の類	24.8	m3			
建設発生土運搬		613	m3			
建設発生土処分	場外処分	613	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
山留め工事	鋼矢板：W900 H230 t=10.8	210	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		地業			地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	基礎下	14.4	m3			
砂利地業	土間下	31.3	m3			
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	212	㎡			
土間下断熱材敷	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ 厚25	212	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		地業			杭地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(材料費)						
既製杭	JP-NPH L=7m φ600-450-600 A種 PHC L=7m φ600 A種 PHC L=7m φ600 C種 PHC L=5m φ600 C種	15	本			
既製杭	JP-NPH L=7m φ500-450-500 A種 PHC L=7m φ500 A種 PHC L=7m φ500 B種 PHC L=5m φ500 C種	7	本			
既製杭	JP-NPH L=7m φ500-450-500 C種 PHC L=7m φ500 C種 PHC L=6m φ500 C種 JP-PRC 105N高せん断 L=6m RR φ500 Ⅱ種	10	本			
(施工費)						
荷降ろし費		1	式			
Hyper-MEGA工法 (膨張型)		1	式			
建設発生土運搬		386	m3			
建設発生土処分	場外処分	386	m3			
杭頭補強	F.T.Pile FTﾊﾟｲﾙｷｬｯﾌﾟ φ500 (t=1.2mm) FTﾊﾟｲﾙｷｬｯﾌﾟ φ600 (t=1.6mm) FTﾊﾟｲﾙｷｬｯﾌﾟ φ600 (t=1.6mm) 引抜き抵抗用鋼棒　PRC用　700mm 引き抜き穴開け加工 仮り止め用ﾎﾞﾙﾄ	32	個			

児童ｸﾗﾌﾞ増築	地業	杭地業				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	鉄筋					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D10	19.4	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D13	37.7	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295　D16	1.8	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D19	4.7	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D22	22.5	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345　D25	13.2	t			
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	95.5	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	95.5	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0070
溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ	SD295　D13	4.9	t			
溶接閉鎖型ﾌｰﾌﾟ 鉄筋組立		4.9	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	4.9	t			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	113	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D22	64	か所			
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	865	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築　鉄筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D25 -D25	282	か所			
溶接金網	壁開口補強 φ6 1000×1000(欠け込み500×500)	40	㎡			
ｽﾘｰﾌﾞ補強		1	式			別紙 00-0071
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=18　S15 粗骨材20	27.6	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=21　S15 粗骨材20	15.2	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=30　S15 粗骨材20	276	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　FC=30　S18 粗骨材20	442	m3			
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc18N/mm2　S15　r1.8	15	m3			
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0072
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0073
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0074
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	型枠					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	707	㎡			
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	2,521	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 -	190	㎡			
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	429	㎡			
型枠	打放合板型枠C種 ﾗｰﾒﾝ構造　地上軸部 階高3.5～4.0m程度	41.9	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	3,889	㎡			
緩衝材	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt20×W150	29.7	m			
止水板		48.3	m			
構造ｽﾘｯﾄ	垂直　180×25	10.2	m			
構造ｽﾘｯﾄ	水平　180×25	5.1	m			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	619	㎡			
打放し面補修	C 種 ｺｰﾝ処理無 全面目違いばらい	41.9	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	鉄骨			本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(本体鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	1	t			
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.8	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.1	t			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=40	42	本			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M20 L=45	25	本			
鉄骨工場溶接	半自動(隅肉6mm換算)	71.1	m			
鉄骨錆止め塗装	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ (JIS K 5674) 1種 2回塗り 素地ごしらえ:C種	68.3	㎡			
鉄骨加工組立		2.3	t			
鉄骨運搬		2.3	t			
鉄骨建方		2.3	t			

児童ｸﾗﾌﾞ増築		鉄骨			本体	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨建方機械費		2.3	t			
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	20	か所			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0075
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		64	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=320 ﾌｯｸ付き 二重ﾅｯﾄ締め	40	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M20 L=400 ﾌｯｸ付き 二重ﾅｯﾄ締め	48	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込費	M16	40	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込費	M20	48	本			
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t30 150×180	12	か所			
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t30 175×180	8	か所			
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t30 275×275	6	か所			
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t30 350×300	6	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		鉄骨			外壁下地	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
等辺山形鋼	SS400 L-40×40×3	5.8	t			
等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	0.5	t			
工場溶接	6mm換算	662	m			
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理		6	t			
鉄骨加工組立		6	t			
鉄骨運搬		6	t			
鉄骨建方		6	t			
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0076
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 ALC板	厚100	103	㎡			
足元金物	Ｌ-50×50×6 ﾋﾟｰｽ材:L-65×65×6 @600共	53.4	m			
取付金物	L-65×65×6	4.6	m			
開口補強金物	L-65×65×6	110	m			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	防水			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2工法 機械固定断熱工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt35	399	㎡			
立上り 合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-M2工法 機械固定工法 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし	58.8	㎡			
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	154	m			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	40.3	㎡			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ見付 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	20.5	㎡			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ上裏 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	18	㎡			
手摺壁天端天端 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	7.3	㎡			
排水溝 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	8.6	㎡			
手摺壁 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	7.9	㎡			
庇天端 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	24	㎡			
庇立上り 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	2.1	㎡			
庇見付 塗膜防水	X-2 密着ﾒｯｼｭ工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り 表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ	0.4	㎡			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	271	m			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	防水			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾟｯﾄ床 けい酸塩系含浸 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材		109	㎡			
ﾋﾟｯﾄ壁,梁型 けい酸塩系含浸 ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材		133	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	木			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁合板張り	厚9 ﾗﾜﾝ 1類	17.1	㎡			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ受板		38.5	m			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	屋根及びとい					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP75（差込み式）張掛け幅 100	8	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　　塗膜防水用 VP75（差込み式）張掛け幅 100	11	か所			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	ﾊﾞﾙｺﾆｰ用　　塗膜防水用 VP100(差込み式）張掛け幅 100	6	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい	径75	95.2	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい	径100	19.1	m			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	63.8	㎡			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	141	㎡			
天井ｲﾝｻｰﾄ	一般用	205	㎡			
外装F-1 平葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	39	m			
外装F-2 平葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	34.3	m			
外装F-3 平葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	43	m			
外装F-4 平葺き	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.4 200×3000 下地:防水ｼｰﾄ､耐水合板t12共 軒樋:耐酸被覆鋼板t=0.6 W=200共 受金物:FB-3×32@455共	42.6	m			
EXP.J金物⑥	屋根-屋根 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製 耐火仕様	3.5	m			
EXP.J金物⑥’	屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製 耐火仕様	0.5	m			

児童ｸﾗﾌﾞ増築		金属			外部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EXP.J金物⑥''	屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ300 ｱﾙﾐ製 耐火仕様	6.5	m			
EXP.J金物⑦	外壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製 耐火仕様 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	1	m			
EXP.J金物⑦'	外壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製 耐火仕様 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	14.1	m			
EXP.J金物⑧	軒天ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製 耐火仕様 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	0.5	m			
EXP.J金物⑨	外壁-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 ｱﾙﾐ製 耐火仕様 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	8	m			
EXP.J金物⑥ 可動小口ﾌﾀ	屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150	2	か所			
EXP.J金物⑥' 可動小口ﾌﾀ	屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150	1	か所			
EXP.J金物⑥' 取合役物	ｱｼﾞｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 屋根-外壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150	1	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		金属			内部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	96.8	㎡			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	16.8	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	309	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0077
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	590	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0078
天井ｲﾝｻｰﾄ	一般用	590	㎡			
軽量鉄骨下り壁 下地	19形(屋内) H150 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	58.2	m			
軽量鉄骨下り壁 下地	19形(屋内) H250 ﾋﾞｽ付ﾊﾝｶﾞｰ･耐震ｸﾘｯﾌﾟ共 ﾎﾞﾙﾄ･ﾋﾞｽ緊結補強仕様	88.4	m			
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ	厚3	10.7	㎡			
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ	38.5	m			
階段滑り止め	ｽﾃﾝﾚｽ製	70.2	m			
階段壁付手摺	ｽﾃﾝﾚｽ製 φ32	16.9	m			
EXP.J金物⑩	内壁-内壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	8.6	m			

児童ｸﾗﾌﾞ増築		金属			内部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EXP.J金物⑩'	内壁-内壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	8.6	m			
EXP.J金物⑪	天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	12.3	m			
EXP.J金物⑫	床-床 ｸﾘｱﾗﾝｽ200 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製 耐火仕様	4.3	m			
EXP.J金物⑬	内壁-内壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	5.6	m			
EXP.J金物⑬'	内壁-内壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ製	3.1	m			
床下点検口		8	か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	37	か所			
<厨房排水>						
A-1 ﾄﾞｱﾋﾟｯﾄ	SUS W150 L800	1	か所			
A-1 ﾄﾞｱﾋﾟｯﾄ用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS W200 H15 P=22 L 800	1	か所			
A-2 ﾄﾞｱﾋﾟｯﾄ	SUS W150 L1000	1	か所			
A-2 ﾄﾞｱﾋﾟｯﾄ用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS W200 H15 P=22 L 1000	1	か所			
A-3 ﾄﾞｱﾋﾟｯﾄ	SUS W150 L1200	1	か所			
A-3 ﾄﾞｱﾋﾟｯﾄ用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS W200 H15 P=22 L 1200	1	か所			
A-4 ﾄﾞｱﾋﾟｯﾄ	SUS W150 L1500	1	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築		金属			内部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
A-4 ﾄﾞｱﾋﾟｯﾄ用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS W200 H15 P=22 L 1500	1	か所			
B-1 W型側溝付排水溝	SUS 300角 W350 L 2400	1	か所			
B-1 排水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS 400角 H15 P=22	1	か所			
B-1 側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS W400 H15 P=22 L 2400	1	か所			
B-2 W型側溝	SUS W150 L 2500+1000	1	か所			
B-2 側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS W200 H15 P=22 L 3500	1	か所			
C-1 D型側溝付排水溝	SUS 300角 L 3000	1	か所			
C-1 排水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS 400角 H15 P=22	1	か所			
C-2 D型側溝付排水溝	SUS 300角 L 4000+4000	1	か所			
C-2 排水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS 400角 H15 P=22	1	か所			
C-3 D型側溝付排水溝	SUS 300角 L 4000+1900	1	か所			
C-3 排水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS 400角 H15 P=22	1	か所			
D-1 洗い場ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用 排水桝	SUS 300角	1	か所			
D-1 洗い場用受枠+ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS 1600×2000 H15 P=22	1	か所			
D-2 洗い場ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ用 排水桝	SUS 300角	1	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D-2 洗い場用受枠+ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	SUS 1600×2800 H15 P=22	1	か所			
E-1 回転釜置場 排水桝	SUS 300角	5	か所			
E-1 回転釜置場用釜枠 ﾌﾚｰﾑ		5	か所			
E-1 回転釜置場 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ+受枠	SUS 400角 H15 P=22×4	5	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	左官			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	64.8	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	59.7	㎡			
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	53.7	m			
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅170	12.5	m			
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅250	23.7	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ下地調整		1	㎡			
弾性複層塗材E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整(C-1)共	508	㎡			
弾性複層塗材E	ALC板面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整(C-1)共	103	㎡			
ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整共	9.1	㎡			
軒天 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付	ｹｲｶﾙ板面	141	㎡			
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	117	m			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	左官			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	574	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 防水下地	109	㎡			
階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	38.7	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	建具			ｱﾙﾐ製建具		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-6 FIX連窓	W2810×H2000	1	か所			
AW-7 欄間付引違い連窓	W4480×H2900	1	か所			
AW-8 欄間付引違い連窓	W8150×H2900	1	か所			
AW-9 欄間付引違い連窓	W4400×H2900	1	か所			
AW-10 排煙連窓	W4400×H800	1	か所			
AW-11 排煙連窓	W8150×H800	1	か所			
AW-12 排煙連窓	W4480×H800	1	か所			
AW-22 欄間付引違い連窓	W8150×H2820	2	か所			
AW-23 欄間付FIX付引違い連窓	W5510×H2820	1	か所			
AW-24 排煙連窓	W8150×H800 防火設備	2	か所			
AW-25 引違い連窓	W4540×H2000	1	か所			
AW-26 ﾐ出し窓	W850×H2000	2	か所			
AD-5 親子開き戸	W1360×H2100	1	か所			
AD-6 片開き戸	W870×H2100	1	か所			
AD-7 片開き戸	W690×H2100	2	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築		建具			ｱﾙﾐ製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AD-8 親子開き戸	W1410×H2100	1	か所			
AD-9 片開き戸	W930×H2100	1	か所			
AD-14 親子開き戸	W1350×H2100	1	か所			
AD-15 片開き戸	W800×H2100	1	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		建具			鋼製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-9 片開き戸	W1420×H2100 特定防火設備	2	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		建具			軽量鋼製建具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD-6 額入片引き戸	W800×H2100	6	か所			
LSD-8 額入片引き戸	W800×H2100	1	か所			
LSD-9 額入片引き戸	W800×H2100	1	か所			
LSD-10 額入親子開き戸	W1200×H2100	1	か所			
LSD-11 額入片引込み戸	W800×H2100	1	か所			
LSD-12 額入片開き戸	W750×H2100	8	か所			
LSD-15 額入片開き戸	W900×H2100	2	か所			
LSD-16 額入両開き戸	W1500×H2100	1	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		建具			ｼｬｯﾀｰ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SS-3 防火ｼｬｯﾀｰ	W1300×H2650 特定防火設備	1	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	建具			ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SP-7 学校間仕切	W3700×H2825	1	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	建具			ｶﾞﾗｽ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
強化ｽﾘｶﾞﾗｽ	厚さ5 特寸 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	4.2	㎡			
複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A6+FL5 特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	62.1	㎡			
複層ｶﾞﾗｽ	TG5+A6+FL5 特寸4.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	57	㎡			
Low-E複層ｶﾞﾗｽ	Low-E5+A6+耐熱強化6.8 特寸2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	25.5	㎡			
衝突防止ｼｰﾙ	@300	38.8	m			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	塗装					内部
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	642	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	けいかﾙ板面 工程B種(一般) 素地B種	357	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般) 素地B種	223	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(見上) 素地B種	34.1	㎡			
ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 素地B種	17.3	㎡			
ＳＯＰ塗り	木部　　工程B塗料1 素地A種(屋内)　- - -	23	㎡			
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　-　塗料1種 錆止工程A塗料A　現場2回目 1回目別途	30.1	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	内外装					外部
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	125	㎡			
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	8.5	㎡			
軒天けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	141	㎡			
軒天　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	63.8	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法 -	190	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 熱溶接工法	55.6	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 耐汚性 多湿部 熱溶接工法	63.5	㎡			
階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	38.7	㎡			
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	118	㎡			
床ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ	厚2.3	137	㎡			
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	375	m			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 RC､CB直張り　継目処理 -　-	221	㎡			
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	355	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　継目処理 -　-	4.3	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　下地張り -　-	19.2	㎡			
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　-	336	㎡			
壁　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　-	355	㎡			
壁複合板張り	硬質ｳﾚﾀﾝﾎﾞｰﾄﾞ厚30+ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ　厚9.5	233	㎡			
壁ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30	207	㎡			

児童ｸﾗﾌﾞ増築	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾟｯﾄ 壁ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付	厚30	56.9	㎡			
壁下地調整		240	㎡			
耐火間仕切	片面:GB-R 厚12.5+12.5 LGS 65形	9.7	㎡			
耐火間仕切	両面:GB-R 厚12.5+12.5 LGS 65形	48.6	㎡			
耐火間仕切取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ		106	m			
天井　不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	284	㎡			
天井　吸音用 あなあきせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)	厚 9.5　φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	306	㎡			
下り壁 不燃積層 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-NC)	厚 9.5　不燃 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け	2.1	㎡			
下り壁 吸音用 あなあきせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)	厚 9.5　φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	28.7	㎡			
天井 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板	厚さ35　打込み	107	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	480	m			
下り壁見切縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	147	m			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾐﾆｷｯﾁﾝ	L1200	1	か所			
洗濯機パン		2	か所			
荷物掛バー		9	m			
点字鋲	警告 300×300	36	か所			
消火器		5	か所			
消火器ﾎﾞｯｸｽ	埋込型	5	か所			
1階児童ｸﾗﾌﾞ1･2 ｶｰﾃﾝ	W4040×H2900	2	か所			
1階児童ｸﾗﾌﾞ1･2 ｶｰﾃﾝ	W4040×H800	2	か所			
1階児童ｸﾗﾌﾞ1 ｶｰﾃﾝ	W4400×H2900	1	か所			
1階児童ｸﾗﾌﾞ1 ｶｰﾃﾝ	W4400×H800	1	か所			
1階児童ｸﾗﾌﾞ2 ｶｰﾃﾝ	W4480×H2900	1	か所			
1階児童ｸﾗﾌﾞ2 ｶｰﾃﾝ	W4480×H800	1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ ｶｰﾃﾝ	W4540×H2000	1	か所			
2階集会室 ｶｰﾃﾝ	W4100×H2900	4	か所			
2階集会室 ｶｰﾃﾝ	W4100×H900	4	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2階集会室 ｶｰﾃﾝ	W6400×H2800	1	か所			
<家具>						
1階 F-9 下足入れ		2	か所			
1階 F-7 ロッカー		2	か所			
<備品>						
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ3 (57)片づけられる ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ3 (58)ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ用 ﾎﾞｰﾙ	φ6.0cm 青 500個組	1	組			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ3 (59)ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ用 ﾎﾞｰﾙ	φ6.0cm 黄 500個組	1	組			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ3 (60)ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ用 ﾎﾞｰﾙ	φ6.0cm 橙 500個組	1	組			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ3 (61)まきばの ふかふかﾗｸﾞﾏｯﾄ		1	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ3 (62)屋内用ｶﾗｰﾏｯﾄ	20連結	4	か所			
2階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ3 (63)ﾃﾞｺﾎﾞｺﾊﾞﾗﾝｽ 平均台		1	か所			
<黒板>						
1階児童ｸﾗﾌﾞ1 平面白板	W1800×H1200 ｱｰﾙﾋﾞｱ枠 行事予定入り	1	か所			
1階児童ｸﾗﾌﾞ2 曲面黒板	W3600×H1200 ｽﾁｰﾙ暗線 ｱﾙﾐ枠 捨枠付､ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付	1	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
<ｻｲﾝ>						
手摺用点字標示		12	か所			
正面型室名札	265×80	5	か所			
多目的ﾄｲﾚ ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	100×345	1	か所			
ﾄｲﾚ､ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ	H150	4	か所			
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ	H40	14	か所			
階数表示(当階)		3	か所			
階数表示(踊場)		3	か所			
<厨房機器>						
A1 防水型ﾃﾞｼﾞﾀﾙ台 はかり	W350×D605×H795	1	か所			
A2 はかり用置台	W750×D500×H900	1	か所			
A3 引出し付移動台	W750×D600×H850	1	か所			
A4 検食保存用冷凍庫	W625×D650×H1910	1	か所			
A5 1槽ｼﾝｸ	W600×D690×H850	1	か所			
A6 球根皮剥機	W1040×D690×H959	1	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A7 球根受け用 L型運搬車	W740×D700×H600/900	1	か所			
A8 ｽﾃﾝﾚｽｼｪﾙﾌ	W1518×D613×H1892	1	か所			
A9 ｽﾃﾝﾚｽｼｪﾙﾌ	W1212×D613×H1892	1	か所			
A10 作業台	W850×D600×H850	1	か所			
B1 冷凍冷蔵庫	W1500×D800×H1910	1	か所			
B2 器具消毒保管機	W900×D750×H1920	1	か所			
B3 包丁･まな板消毒 保管機	W550×D550×H1920	1	か所			
B4 移動ｼﾝｸ	W900×D750×H850	2	か所			
B5 移動台	W650×D750×H850	1	か所			
B6 下処理用2槽ｼﾝｸ	W1500×D750×H850	2	か所			
B7 移動台	W900×D750×H850	1	か所			
B8 ﾊﾟｽｽﾙｰ冷凍冷蔵庫	W1200×D850×H1910	1	か所			
B9 移動台	W1200×D600×H850	1	か所			
B10 掃除用具入れ	W500×D550×H1910	1	か所			
C1 移動台	W1500×D750×H850	3	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C2 2槽ｼﾝｸ	W1500×D750×H850	1	か所			
C3 移動台	W900×D750×H850	1	か所			
C4 卓上野菜調理機	W360×D645×H465	1	か所			
C5 移動式野菜調理器置台	W1300×D750×H600	1	か所			
C6 ｽﾀｯｸｶｰﾄ	W695×D900×H810	2	か所			
C7 食材運搬車	W1000×D650×H1000	5	か所			
C8 ｶﾞｽ煮炊き釜	W1541×D1046×H1880	1	か所			
C9 ｶﾞｽ煮炊き釜	W1541×D1046×H1880	2	か所			
C10 ｶﾞｽ煮炊き釜	W1677×D1166×H2140	1	か所			
C11 ｶﾞｽ煮炊き釜	W1694×D1046×H1880	1	か所			
C12 配缶台	W1300×D650×H650	5	か所			
C13 包丁･まな板消毒保管機	W550×D550×H1920	1	か所			
C14 器具消毒保管機	W1290×D750×H1920	1	か所			
C15 戸棚	W600×D750×H1920	2	か所			
C16 1槽ｼﾝｸ	W500×D750×H870	1	か所			

児童ｸﾗﾌﾞ増築	ユニット及びその他			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C17 ｼｽﾃﾑ調理台	W900×D750×H1700	1	か所			
C21 掃除用具入れ	W500×D550×H1920	1	か所			
F1 ｵｰﾄｻﾆﾃｰｼｮﾝ	W750×D500×H1250(850)	1	か所			
計						

リンクテラス増築　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0079
墨出し		1	式			別紙 00-0080
養生		1	式			別紙 00-0081
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0082
外部足場		1	式			別紙 00-0083
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0084
計						

リンクテラス増築　土工

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	239	m3			
床付け	つぼ,布掘り	226	㎡			
埋戻し(A種)	- 山砂の類	141	m3			
盛土(A種)	- 山砂の類	24.9	m3			
建設発生土運搬		239	m3			
建設発生土処分	場外処分	239	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	2	往復			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築	地業					地業
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	基礎下	13.6	m3			
砂利地業	土間下	46.1	m3			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築	地業					柱状地盤改良杭
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
柱状地盤改良杭	径　掘削長　空掘長　実長　本 φ1000　5500　650　4850　8 φ1000　5500　550　4950　25 φ1000　5500　450　5050　52 ﾃﾉｺﾗﾑ工法	1	式			
建設発生土運搬 柱状地盤改良杭		94	m3			
建設発生土処分 柱状地盤改良杭	場外処分	94	m3			
計						

リンクテラス増築　鉄筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	9.5	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	7.3	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	3.2	t			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	5.5	t			
鉄筋加工組立	S造 床版　-	24.4	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	24.4	t			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0085
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	176	か所			
計						

リンクテラス増築　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	34.4	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=21 S15 粗骨材20	13	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 FC=30 S15 粗骨材20	173	m3			
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0086
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0087
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0088
計						

リンクテラス増築　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 -　基礎部 -	635	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	635	㎡			
計						

リンクテラス増築　鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(本体鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	1.4	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t			
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	6.7	t			
鋼管	STKN490B φ-165.2×5	3.5	t			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	10	t			
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	SSC400 C-100×60×20×2.3	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.3	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板	SN400B PL-6	0.4	t			
鋼板	SN400B PL-16	1.1	t			
鋼板	SN490B PL-22	0.7	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.7	t			

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=35	223	本			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=40	807	本			
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M16 L=65	2,496	本			
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L=30	312	本			
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L=35	549	本			
普通ﾎﾞﾙﾄ	M16 L=40	10	本			
鉄骨工場溶接	半自動(隅肉6mm換算)	588	m			
鉄骨錆止め塗装		1,533	㎡			
溶融亜鉛ﾒｯｷ費		4.8	t			
鉄骨加工組立		14.7	t			
軽量鉄骨加工・取付	一般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 母屋・胴縁の類	9.9	t			
鉄骨運搬		24.6	t			
鉄骨建方		14.7	t			
鉄骨建方機械費		14.7	t			
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	60	か所			

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0089
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付		3,390	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SNR400 M20 L=400 二重ﾅｯﾄ締め ﾌｯｸ付き	216	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込費	M20	216	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=1500 TB付 材工共	2	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=1600 TB付 材工共	2	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=1800 TB付 材工共	21	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=2000 TB付 材工共	9	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=2300 TB付 材工共	16	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=2500 TB付 材工共	21	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=2600 TB付 材工共	5	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=2700 TB付 材工共	4	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=2800 TB付 材工共	1	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=2900 TB付 材工共	1	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=3000 TB付 材工共	8	本			

リンクテラス増築　鉄骨

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=3200 TB付 材工共	2	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=3500 TB付 材工共	4	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=5200 TB付 材工共	2	本			
水平ﾌﾞﾚｰｽ	SNR400B M16 L=900 TB付 材工共	1	本			
ﾍﾞｰｽ下均しﾓﾙﾀﾙ	t50 270×270	54	か所			
大梁部分 構造用すべり 支承板		12	か所			
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0090
災害防止		1	式			別紙 00-0091
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0092
計						

リンクテラス増築　ﾀｲﾙ　外部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ﾀｲﾙ張り	大型床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類　無ゆう 300㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	507	㎡			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築	屋根及びとい					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根 ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板	厚0.4 縦ﾊｾﾞ葺き ｱﾙﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ940	412	㎡			
屋根 耐火野地板	厚18	412	㎡			
屋根 棟押え		116	m			
屋根 水下水切		232	m			
屋根 ｹﾗﾊﾞ水切		34.1	m			
内樋		269	m			
幕板		269	m			
渡り廊下1 既存庇取合部 笠木	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.8 L150	41	m			
渡り廊下1 児童ｸﾗﾌﾞ壁取合部 笠木	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.8 L150	5	m			
渡り廊下1 屋根-屋根 笠木	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.8 L150	4.5	m			
渡り廊下2 児童ｸﾗﾌﾞ壁取合部 笠木	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.8 L150	3.8	m			
渡り廊下2 屋内運動場取合部 笠木	ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 厚0.8 L150	3.8	m			
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 VP50（差込み式）張掛け幅 100	54	か所			
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径50	195	m			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築	金属			外部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木	W=160	269	m			
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木ｺｰﾅｰ	W=160	32	か所			
手摺	L5700×H830 笠木、下桟：FB-9×65 支柱：FB-9×65 @900 縦格子：13φ丸鋼 @90 補助手摺：38.1φ×2.3 L4850 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ、ｱﾝｶｰ共	2	か所			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		左官			外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地　厚37	507	㎡			
排水溝 防水ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	53.3	㎡			
軒天 ﾘｼﾝ吹付	ｹｲｶﾙ板面	502	㎡			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		内外装			外部	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
軒天けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 突付け	502	㎡			
計						

外構	外構改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
舗装撤去	花壇、U字側溝等の撤去を含む	1,001	㎡			
計						

外構	外構改修			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 t=50 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t=150	196	㎡			
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	土間ｺﾝ t=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t=100	451	㎡			
ｽﾛｰﾌﾟ 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ﾓﾙﾀﾙはけ引き 土間ｺﾝ t=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t=100	26.7	㎡			
ﾀｲﾙ舗装	ﾀｲﾙ 下地ﾓﾙﾀﾙ共 土間ｺﾝ t=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ t=100	145	㎡			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120 基礎共	31	m			
点字鋲	屋外用 警告 300×300	12	か所			
点字鋲	屋外用 警告 300×300	21	か所			
すきとり	積み込み共 H300程度	195	m3			
建設発生土運搬		195	m3			
建設発生土処分	大阪湾広域臨海環境整備ｾﾝﾀｰ	195	m3			
計						

外構	外構改修			排水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U字側溝	U-240	120	m			
集水桝		14	か所			
埋設管		131	m			
計						

外構	外構改修			囲障		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
目隠しﾙｰﾊﾞｰ	H1200	38	m			
外周西側 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1200	100	m			
設備廻り 目隠しﾌｪﾝｽ	H=1760	40	m			
東側 両開き門扉	W6000×H1500	1	か所			
東側 片開き門扉	W800×H1800	1	か所			
西側 片引き門扉	W5000×H1800	3	か所			
西側 片開き門扉	W800×H1800	2	か所			
西側 両開き門扉	W2200×H1800	1	か所			
外周西側 ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	H=600	100	m			
既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 再塗装	H=1200	81	m			
門塀 RC壁	H=1800 t=150	7	m			
計						

外構	外構改修					植栽
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼﾏﾄﾈﾘｺ	株立 H=1.8m 1本支柱(L＝1.5)共	13	本			
ｱﾍﾞﾘｱ･ﾎｰﾌﾟﾚｲｽﾞ	W=0.4m H=0.4m	19	株			
客土	真砂土10mm振るい 客土真砂土300 ﾏﾙﾁﾝｸﾞ軽石 0～40mm10cm厚	30	m3			
砂利敷き		10	m3			
計						

外構	外構改修					その他
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
駐輪場上屋		1	式			
ｺﾞﾐ収納庫	W1800×D900	1	か所			
児童ｸﾗﾌﾞ側 学習園	5000×4000	1	か所			
新館棟側 学習園	2000×7500	1	か所			
既設ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ 移設		1	か所			
既設ﾊﾝﾄｳ棒移設	20人用	1	か所			
雲梯	1ｽﾊﾟﾝ型 L=3.3m 鉄製塗装仕上 6-12歳用	1	か所			
低鉄棒	3欄 握り棒SUS25φ被覆材 支柱60.5φ鉄製塗装仕上 6-12歳用	2	か所			
低鉄棒	4欄 握り棒SUS25φ被覆材 支柱60.5φ鉄製塗装仕上 6-12歳用	1	か所			
ﾀｲﾔｽﾃｯﾌﾟ	ﾘｻｲｸﾙﾀｲﾔ 塗装仕上	10	本			
砂場	5700×9800 砂場枠ｺﾞﾑ 直線 H48×W100 砂場枠ｺﾞﾑ ｺｰﾅｰ L250+250 枠芯材 □60×30×t2.3共 抗菌砂	1	か所			
新正門 施設名称ｻｲﾝ	「大東市立住道小学校」	1	か所			
計						

本館	電灯設備					電灯幹線
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯動力分電盤	LM-調理	1	面			
電灯分電盤	1L-西	1	面			
電灯分電盤	L-職員	1	面			
電灯分電盤	2L-1西	1	面			
電灯分電盤	2L-2西	1	面			
電灯分電盤	3L-1西	1	面			
電灯分電盤	3L-2西	1	面			
電灯分電盤	4L-西	1	面			
ケーブルラック類		1	式			別紙 00-0093
電線		1	式			別紙 00-0094
ケーブル		1	式			別紙 00-0095
電線管		1	式			別紙 00-0096
ボックス類		1	式			別紙 00-0097
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0098
計						

本館	電灯設備					電灯分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	BL1　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED32.5W	34	台			
照明器具	BL2　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED24.9W	150	台			
照明器具	BL3　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED16.7W	1	台			
照明器具	BL4W　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED31.9W	32	台			
照明器具	BL5　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED29.6W	13	台			
照明器具	D1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED13.4W	154	台			
照明器具	D3　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED6.8W	63	台			
照明器具	D4　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED4.6W	35	台			
照明器具	SL1　間接照明　LED20.0W	16	台			
照明器具	SL2　間接照明　LED16.5W	8	台			
照明器具	WBL1　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED32.5W	16	台			
照明器具	GL1　殺菌灯　LED28.9W	2	台			
照明器具	WS1　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ　LED32.7W	4	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0099
ケーブル		1	式			別紙 00-0100

本館	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0101
ボックス類		1	式			別紙 00-0102
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0103
計						

本館	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0104
ケーブル		1	式			別紙 00-0105
電線管		1	式			別紙 00-0106
ボックス類		1	式			別紙 00-0107
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0108
計						

本館	電灯設備					誘導灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL	15	個			
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- BL	2	個			
誘導灯	ST1-FSF 22 -　- BL	2	個			
誘導灯	ST1-FSF 23 -　- BL	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0109
計						

本館	動力設備					動力幹線
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力分電盤	1M-1西	1	面			
動力分電盤	1M-2西	1	面			
動力分電盤	1M-3西	1	面			
警報盤	警報盤	1	面			
電極		1	式			別紙 00-0110
電線		1	式			別紙 00-0111
ケーブル		1	式			別紙 00-0112
電線管		1	式			別紙 00-0113
ボックス類		1	式			別紙 00-0114
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0115
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0116
計						

本館	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手元開閉器盤	S3	1	面			
手元開閉器盤	S4	2	面			
配線器具		1	式			別紙 00-0117
電動機結線	直入始動方式	75	台			
電線		1	式			別紙 00-0118
ケーブル		1	式			別紙 00-0119
電線管		1	式			別紙 00-0120
ボックス類		1	式			別紙 00-0121
計						

本館	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	7面体	1	式			
変圧器(60Hz用)	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	3	台			
変圧器(60Hz用)	油入 三相 6kV-210V　200kVA	2	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(60Hz用)	油入式　(L=6%用) 150kvar	1	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(60Hz用)	油入式　L=6% (150kvar用)	1	台			
接地工事		1	式			別紙 00-0122
搬入費	複数搬入　250kg以下	7	t			
電線		1	式			別紙 00-0123
電線管		1	式			別紙 00-0124
計						

本館		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤	1T-西	1	面			
端子盤	T-職員	1	面			
端子盤	2T-西	1	面			
端子盤	3T-西	1	面			
端子盤	4T-西	1	面			
配線器具		1	式			別紙 00-0125
接地工事		1	式			別紙 00-0126
電線		1	式			別紙 00-0127
ケーブル		1	式			別紙 00-0128
電線管		1	式			別紙 00-0129
ボックス類		1	式			別紙 00-0130
土工事		1	式			別紙 00-0131
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	2	m			
計						

本館		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0132
ケーブル		1	式			別紙 00-0133
電線管		1	式			別紙 00-0134
ボックス類		1	式			別紙 00-0135
計						

本館	誘導支援設備					連絡用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　12局 壁掛形	2	台			
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0136
電線管		1	式			別紙 00-0137
ボックス類		1	式			別紙 00-0138
計						

本館	誘導支援設備					来客用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光るﾁｬｲﾑ		1	台			
EV用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 再取付		1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0139
電線管		1	式			別紙 00-0140
ボックス類		1	式			別紙 00-0141
計						

本館	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ	AU-2 20素子(低域用) 1段目	1	組			
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ	壁面取付形 3.0m	1	基			
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	5	個			
分配器	一般　屋内 SH-D2	3	個			
分配器	一般　屋内 SH-D4	4	個			
分配器	一般　屋内 SH-D6	1	個			
分岐器	一般　屋内 SH-C1	2	個			
分岐器	一般　屋内 SH-C2	1	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0142
ケーブル		1	式			別紙 00-0143
電線管		1	式			別紙 00-0144
計						

本館	電気時計設備				電気時計設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
親時計	2回路　GNSS受信機能付	1	台			
子時計	屋外用　700φ	1	台			
電波時計	屋内用　300φ	21	台			
GNSS受信機	壁掛型　専用ｹｰﾌﾞﾙ共	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0145
電線管		1	式			別紙 00-0146
ボックス類		1	式			別紙 00-0147
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0148
計						

本館		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ITV装置	ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ(8局　4TB)	1	台			
ﾚｺｰﾀﾞｰ設定費		1	式			
液晶ﾓﾆﾀｰ	23型	1	台			
屋外用ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	壁掛型　取付金具共	2	台			
監視ｶﾒﾗ 再取付	既設品　壁掛型	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0149
電線管		1	式			別紙 00-0150
計						

本館		業務放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0151
電線管		1	式			別紙 00-0152
ボックス類		1	式			別紙 00-0153
計						

本館		非常放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常放送ｱﾝﾌﾟ	ﾗｯｸ型	1	台			
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		31	個			
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	29	個			
壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	4	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ		29	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0154
電線管		1	式			別紙 00-0155
ボックス類		1	式			別紙 00-0156
計						

本館		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
複合盤 (火報-排煙)	P型1級　60回線　壁掛型	1	面			
機器収容箱	消火栓組込型	8	面			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	31	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	3	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	15	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0157
電線管		1	式			別紙 00-0158
ボックス類		1	式			別紙 00-0159
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0160
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
計						

本館	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	14	個			
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	12	個			
電極結線		2	組			
ケーブル		1	式			別紙 00-0161
電線管		1	式			別紙 00-0162
ボックス類		1	式			別紙 00-0163
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0164
計						

本館	構内配電線路			電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　ｽﾃﾝﾚｽ製 200A	1	台			
接地工事		1	式			別紙 00-0165
端末処理 6kV EM-FPT	60㎜2 屋外	2	か所			
腕金(碍子別途)	1200㎜	2	本			
電線		1	式			別紙 00-0166
ケーブル		1	式			別紙 00-0167
電線管		1	式			別紙 00-0168
ボックス類		1	式			別紙 00-0169
土工事		1	式			別紙 00-0170
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	3	m			
高所作業車	12m　ﾊﾞｹｯﾄ型	1	日			
計						

本館	構内通信線路				通信引込み	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
腕金(碍子別途)	900㎜	1	本			
ケーブル		1	式			別紙 00-0171
電線管		1	式			別紙 00-0172
ボックス類		1	式			別紙 00-0173
計						

本館	仮設工事				電灯・動力設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ再取付		1	式			
電力切替盤		1	面			
配線器具		1	式			別紙 00-0174
ケーブルラック類		1	式			別紙 00-0175
電線		1	式			別紙 00-0176
ケーブル		1	式			別紙 00-0177
電線管		1	式			別紙 00-0178
ボックス類		1	式			別紙 00-0179
単管本足場	掛払い手間　10m未満 -	6	㎡			
仮設材運搬(単管本足場)		6	㎡			
計						

本館	仮設工事					弱電設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設端子台	100P	1	面			
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
電線管		1	式			別紙 00-0181
ボックス類		1	式			別紙 00-0182
腕金(碍子別途)	900㎜	2	本			
計						

本館	仮設工事					防災設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0183
計						

本館	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0184
ケーブル		1	式			別紙 00-0185
電線管		1	式			別紙 00-0186
ボックス類		1	式			別紙 00-0187
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0188
電灯分電盤 撤去	L-1　再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-職員　再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-保健　再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-5　再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-2　再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-3　再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｺﾝｾﾝﾄ盤　再使用しない	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-M　再使用しない	1	面			
金属ﾀﾞｸﾄ 撤去	W1000*H1000*D350 再使用しない	1	個			
腕金 撤去	L1200 再使用しない	1	本			

本館	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ 撤去	(42) 再使用しない	3	個			
土工事		1	式			別紙 00-0189
計						

本館	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0190
ケーブル		1	式			別紙 00-0191
電線管		1	式			別紙 00-0192
ボックス類		1	式			別紙 00-0193
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	24	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	22	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	6	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	7	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	5	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 再使用しない	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 3W 15A ×3　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 1PL15A ×2　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ 撤去	(16) 再使用しない	2	個			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　直付型　HF32W*2 再使用しない	3	台			

本館	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　直付型　FHP32W*3 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　直付型　FL40W*1 再使用しない	3	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　直付型　FL40W*2 再使用しない	16	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　直付型　FL20W*1 再使用しない	68	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　天吊型　HF32W*1 再使用しない	34	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　天吊型　HF32W*2 再使用しない	102	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　天吊型　FL40W*2 再使用しない	31	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　埋込型　FL20W*2 再使用しない	1	台			
照明器具 撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　白熱60W*1 再使用しない	25	台			
照明器具 撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　白熱100W*1 再使用しない	34	台			
照明器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　FCL30W*1 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　FCL30W*1　防水型 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　白熱60W*1 再使用しない	5	台			
照明器具 撤去	ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄﾗｲﾄ　FCL30W*1 再使用しない	3	台			
照明器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL40W*1 再使用しない	5	台			

本館	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL20W*1 再使用しない	3	台			
照明器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　白熱60W*1 再使用しない	2	台			
照明器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　水銀灯100W*1　防水型 再使用しない	4	台			
計						

電気設備工事　細目別内訳　290

本館	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0194
ケーブル		1	式			別紙 00-0195
電線管		1	式			別紙 00-0196
ボックス類		1	式			別紙 00-0197
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×1 再使用しない	5	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×2 再使用しない	91	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×3 再使用しない	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×4 再使用しない	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×1 (接地端子付 一体形) 再使用しない	6	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×1 (接地極付)　抜け止め 再使用しない	13	個			
露出ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×1 再使用しない	1	個			
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A*1 再使用しない	4	個			
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A*2　抜け止め　配線ﾀﾞｸﾄ用 再使用しない	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) 撤去	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 再使用しない	13	個			
OAﾌﾛｱ用ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×4　E　引掛　3mｺｰﾄﾞ付 再使用しない	12	個			

本館	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
OAﾌﾛｱ用器具 撤去	ﾌﾛｱ内ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ(床固定を含む) 再使用しない	7	個			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ (金属製) 撤去	2連ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用しない	1	個			
配線ﾀﾞｸﾄ 撤去	直付型 再使用しない	6	m			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1PL15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	8	個			
ｻｲｸﾙﾌｧﾝﾘﾓｺﾝ 撤去	再使用しない	1	個			
計						

本館	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0198
ケーブル		1	式			別紙 00-0199
電線管		1	式			別紙 00-0200
ボックス類		1	式			別紙 00-0201
動力分電盤 撤去	S-1　再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	S-2　再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	S-3　再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	保健室空調盤 再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	会議室空調盤 再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	M-3　再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	M-A　再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	事務室空調盤 再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	屋上動力盤 再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ空調盤 再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	空調機盤 再使用しない	1	面			

本館	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力分電盤 撤去	生ゴミ処理機用手元開閉器盤 再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	消火ﾎﾟﾝﾌﾟ盤 再使用しない	1	面			
警報盤 撤去	再使用しない	1	面			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ 撤去	(42) 再使用しない	1	個			
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ 撤去	(70) 再使用しない	1	個			
腕金 撤去	L1200 再使用しない	2	本			
電極棒 撤去	3LF　再使用しない	1	式			
計						

本館	撤去工事					動力設備(動力分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0202
ケーブル		1	式			別紙 00-0203
電線管		1	式			別紙 00-0204
ボックス類		1	式			別紙 00-0205
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 撤去	壁掛型　W400*H400*D200 再使用しない	1	面			
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 撤去	壁掛型　W400*H200*D150 再使用しない	1	面			
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 撤去	壁掛型　W550*H1100*D200 再使用しない	1	面			
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×1 (接地端子付 一体形) 再使用しない	2	個			
計						

本館	撤去工事					電話設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0206
ケーブル		1	式			別紙 00-0207
電線管		1	式			別紙 00-0208
端子盤 撤去	NT-1 再使用しない	1	面			
電話端子 撤去	6極6芯　床用 再使用しない	6	個			
電話端子 撤去	6極6芯　露出型 再使用しない	1	個			
電話用ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	再使用しない	1	個			
接地極 撤去	14φ×1.5m 再使用しない	1	か所			
計						

本館	撤去工事					構内情報通信網設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0209
電線管		1	式			別紙 00-0210
ボックス類		1	式			別紙 00-0211
情報端子 撤去	8極8芯　Cat5e　床用 再使用しない	6	個			
情報端子 撤去	8極8芯　Cat5e　露出型 再使用しない	15	個			
HDMI端子 撤去	再使用しない	13	個			
計						

本館	撤去工事					テレビ共聴設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0212
電線管		1	式			別紙 00-0213
ボックス類		1	式			別紙 00-0214
VHFアンテナ 撤去	SUS製　UV混合器共 再使用しない	1	本			
UHFアンテナ 撤去	SUS製　UV混合器共 再使用しない	1	本			
アンテナマスト 撤去	SUS製　壁掛型 再使用しない	1	本			
増幅器 撤去	再使用しない	1	個			
分配器 撤去	2分配器 再使用しない	10	個			
分岐器 撤去	1分岐器 再使用しない	16	個			
テレビ端子 撤去	再使用しない	22	個			
エントランスキャップ 撤去	（28）再使用しない	1	個			
計						

本館	撤去工事					連絡用インターホン設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0215
電線管		1	式			別紙 00-0216
ボックス類		1	式			別紙 00-0217
インターホン 撤去	壁掛型 再使用しない	4	個			
EV用インターホン 取外し	再使用する	1	個			
計						

本館	撤去工事					監視ｶﾒﾗ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0218
電線管		1	式			別紙 00-0219
ボックス類		1	式			別紙 00-0220
ITV機器 取外し	ﾚｺｰﾀﾞｰ　ﾓﾆﾀｰ共 再使用する	1	組			
監視ｶﾒﾗ 取外し	壁掛型 再使用する	2	個			
収納盤 取外し	再使用する	1	面			
計						

本館	撤去工事					電気時計設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0221
電線管		1	式			別紙 00-0222
子時計 撤去	屋外用　600φ 再使用しない	1	個			
親時計 取外し	1回線 再使用する	1	台			
計						

本館	撤去工事					拡声設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0223
電線管		1	式			別紙 00-0224
ボックス類		1	式			別紙 00-0225
壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去	再使用しない	24	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 撤去	再使用しない	21	個			
ﾚﾋﾟｰﾀ盤 撤去	再使用しない	1	面			
放送卓 取外し	再使用する	1	組			
計						

本館	撤去工事					誘導灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0226
誘導灯 撤去	C級　直付型　吊りﾊﾟｲﾌﾟ共 再使用しない	6	個			
計						

本館	撤去工事					自動火災報知設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0227
ケーブル		1	式			別紙 00-0228
電線管		1	式			別紙 00-0229
ボックス類		1	式			別紙 00-0230
総合盤 撤去	消火栓組込型　露出型 ﾍﾞﾙ･表示灯･押釦収納 再使用しない	7	面			
総合盤 撤去	単独型　露出型 ﾍﾞﾙ･表示灯･押釦収納 再使用しない	4	面			
ﾍﾞﾙ 撤去	150φ 露出 再使用しない	3	個			
発信機 撤去	P型1級 再使用しない	3	個			
表示灯 撤去	再使用しない	3	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	差動式 2種　露出 再使用しない	49	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	定温式 特種　防水型　露出 再使用しない	6	個			
光電式煙感知器 撤去	2種 非蓄積型 露出 再使用しない	4	個			
受信機 取外し	P型1級60回線　壁掛型 再使用する	1	面			
副受信機 取外し	60回線　壁掛型 再使用する	1	面			
計						

本館	撤去工事					防排煙連動設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0231
電線管		1	式			別紙 00-0232
ボックス類		1	式			別紙 00-0233
光電式煙感知器 撤去	3種 非蓄積型 露出 再使用しない	10	個			
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置) 撤去	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込 再使用しない	14	個			
計						

本館	撤去工事					受変電設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 取外し	4面体　鋼板製 再使用する	1	式			
計						

本館	撤去工事					構内配電線路
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0234
ケーブル		1	式			別紙 00-0235
電線管		1	式			別紙 00-0236
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 撤去	12m- 19cm- 5.0kN 再使用しない	1	本			
腕金 撤去	L1200 再使用しない	5	本			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS) 撤去	再使用しない	1	台			
接地極 撤去	900×900×1.5t 再使用しない	2	か所			
接地極 撤去	14φ×1.5m～2連 再使用しない	3	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0237
計						

本館	撤去工事					構内通信線路
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0238
電線管		1	式			別紙 00-0239
計						

本館	撤去工事					仮設工事(電灯・動力設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0240
電線		1	式			別紙 00-0241
ケーブル		1	式			別紙 00-0242
電線管		1	式			別紙 00-0243
ボックス類		1	式			別紙 00-0244
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去	4面体　鋼板製 再使用しない	1	式			
電力切替盤 撤去	再使用しない	1	面			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×2 再使用しない	12	個			
計						

本館	撤去工事					仮設工事(弱電設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0245
電線管		1	式			別紙 00-0246
ボックス類		1	式			別紙 00-0247
仮設端子台 撤去	100P 再使用しない	1	面			
腕金 撤去	L900 再使用しない	2	本			
計						

本館	撤去工事					仮設工事(防災設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0248
計						

本館	撤去工事				発生材運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0249
計						

本館	撤去工事				発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0250
計						

本館	撤去工事					ｽｸﾗｯﾌﾟ
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0251
計						

新館(空調以外)	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤	1L-1-1	1	面			
電灯分電盤	2L-1-1	1	面			
電灯分電盤	3L-1-1	1	面			
電灯分電盤	4L-1-1	1	面			
既設電灯分電盤改修	1L-1　開閉器追加	1	面			
既設電灯分電盤改修	2L-1　開閉器追加	1	面			
既設電灯分電盤改修	3L-1　開閉器追加	1	面			
既設電灯分電盤改修	4L-1　開閉器追加	1	面			
既設電灯分電盤改修	4L-3　盤内改修	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0252
ケーブル		1	式			別紙 00-0253
電線管		1	式			別紙 00-0254
ボックス類		1	式			別紙 00-0255
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0256
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0257

新館(空調以外)	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

新館(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	BL2　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED24.9W	113	台			
照明器具	BL3　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED16.7W	4	台			
照明器具	BL5　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED29.6W	20	台			
照明器具	BL4W　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED31.9W	7	台			
照明器具	D1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED13.4W	99	台			
照明器具	WCL1　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　LED10.1W	3	台			
照明器具	D5　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED7.6W	86	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0258
ケーブル		1	式			別紙 00-0259
電線管		1	式			別紙 00-0260
ボックス類		1	式			別紙 00-0261
計						

新館(空調以外)	電灯設備					コンセント分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0262
ケーブル		1	式			別紙 00-0263
電線管		1	式			別紙 00-0264
ボックス類		1	式			別紙 00-0265
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0266
計						

新館(空調以外)	動力設備					動力幹線
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0267
ケーブル		1	式			別紙 00-0268
電線管		1	式			別紙 00-0269
ボックス類		1	式			別紙 00-0270
土工事		1	式			別紙 00-0271
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	12	m			
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0272
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0273
計						

新館(空調以外)　構内交換設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤	1T-1	1	面			
端子盤	2T-1	1	面			
端子盤	3T-1	1	面			
端子盤	4T-1	1	面			
配線器具		1	式			別紙 00-0274
ケーブル		1	式			別紙 00-0275
電線管		1	式			別紙 00-0276
ボックス類		1	式			別紙 00-0277
計						

新館(空調以外)　構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0278
ケーブル		1	式			別紙 00-0279
電線管		1	式			別紙 00-0280
ボックス類		1	式			別紙 00-0281
計						

新館(空調以外)	誘導支援設備					トイレ等呼出
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄｲﾚ等呼出し表示器 再取付	既設品　10窓用　壁掛形	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0282
電線管		1	式			別紙 00-0283
計						

新館(空調以外)	誘導支援設備					連絡用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　12局 壁掛形	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0284
電線管		1	式			別紙 00-0285
ボックス類		1	式			別紙 00-0286
計						

新館(空調以外)	誘導支援設備					来客用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ増設親機	ﾓﾆﾀ付	1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0287
電線管		1	式			別紙 00-0288
ボックス類		1	式			別紙 00-0289
計						

新館(空調以外)	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分配器	一般　　屋内 SH-D2	1	個			
分配器	一般　　屋内 SH-D4	3	個			
分岐器	一般　　屋内 SH-C1	3	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0290
ケーブル		1	式			別紙 00-0291
電線管		1	式			別紙 00-0292
ボックス類		1	式			別紙 00-0293
計						

新館(空調以外)	電気時計設備				電気時計設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電波時計	屋内用　300φ	17	台			
計						

新館(空調以外)	監視カメラ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外用ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ	壁掛型　取付金具共	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0294
電線管		1	式			別紙 00-0295
計						

新館(空調以外)　業務放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0296
電線管		1	式			別紙 00-0297
ボックス類		1	式			別紙 00-0298
計						

新館(空調以外)　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		13	個			
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	26	個			
壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	2	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ		13	個			
ｶｯﾄﾘﾚｰ		1	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0299
電線管		1	式			別紙 00-0300
ボックス類		1	式			別紙 00-0301
計						

新館(空調以外)	火災報知設備					自動火災報知
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
副受信機	60回線	1	面			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	4	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 再取付	差動式 2種　露出	15	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0302
電線管		1	式			別紙 00-0303
ボックス類		1	式			別紙 00-0304
計						

新館(空調以外)	火災報知設備					自動閉鎖
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0305
電線管		1	式			別紙 00-0306
計						

新館(空調以外)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤	仮設分電盤	1	面			
照明器具 移設	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　FL40W*2 位置変更	6	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0307
ケーブル		1	式			別紙 00-0308
電線管		1	式			別紙 00-0309
ボックス類		1	式			別紙 00-0310
計						

新館(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
放送卓 移設	業務放送用	1	組			
電気時計 移設	親機	1	個			
電気錠制御盤 移設		1	面			
ｲﾝﾀｰﾎﾝ 移設	親機　来客用	1	個			
EV用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 移設		1	個			
ITV機器類 移設	ﾚｺｰﾀﾞｰ、ﾓﾆﾀｰ	1	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0311
ケーブル		1	式			別紙 00-0312
電線管		1	式			別紙 00-0313
ボックス類		1	式			別紙 00-0314
計						

新館(空調以外)	仮設工事					防災設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
受信機 移設	P型1級60回線　壁掛型	1	面			
副受信機 移設	60回線　壁掛型	1	面			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 位置変更	差動式 2種　露出	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0315
電線管		1	式			別紙 00-0316
計						

新館(空調以外)	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0317
ケーブル		1	式			別紙 00-0318
電線管		1	式			別紙 00-0319
計						

新館(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0320
ボックス類		1	式			別紙 00-0321
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	3W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	8	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	4W 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用しない	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 3W 15A ×2　ﾈｰﾑ無 再使用しない	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 1PL15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 1PL15A ×1　ﾈｰﾑ無 再使用しない	8	個			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　直付型　HF32W*1 再使用しない	76	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　直付型　HF32W*2 再使用しない	117	台			
照明器具 撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　直付型　FHP32W*3 再使用しない	17	台			
照明器具 撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FHF16W*1 再使用しない	23	台			
照明器具 撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FHF24W*1 再使用しない	8	台			

新館(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具 撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　FHF32W*1 再使用しない	55	台			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0322
電線管		1	式			別紙 00-0323
ボックス類		1	式			別紙 00-0324
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×2 再使用しない	5	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×1 (接地端子付 一体形) 再使用しない	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×1 (接地極付)　抜け止め 再使用しない	7	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0325
電線管		1	式			別紙 00-0326
計						

新館(空調以外)	撤去工事					電話設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤 撤去	1T-1 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	2T-1 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	3T-1 再使用しない	1	面			
端子盤 撤去	4T-1 再使用しない	1	面			
電話端子 撤去	6極6芯　露出型 再使用しない	1	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					構内情報通信網設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
情報端子 撤去	8極8芯　Cat5e　露出型 再使用しない	9	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					ﾃﾚﾋﾞ共聴設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分配器 撤去	2分配器 再使用しない	2	個			
分配器 撤去	4分配器 再使用しない	2	個			
分岐器 撤去	1分岐器 再使用しない	3	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					拡声設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0327
電線管		1	式			別紙 00-0328
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去	再使用しない	16	個			
壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去	再使用しない	7	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 撤去	再使用しない	13	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					トｲﾚ呼出設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0329
電線管		1	式			別紙 00-0330
ﾄｲﾚ等呼出し表示器 取外し	10窓用　　壁掛形 再使用する	1	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					自動火災報知設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0331
電線管		1	式			別紙 00-0332
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤去	差動式 2種　露出 再使用しない	2	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 取外し	差動式 2種　露出 再使用する	15	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					仮設工事(電灯・動力設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0333
電線管		1	式			別紙 00-0334
ボックス類		1	式			別紙 00-0335
電灯分電盤 撤去	仮設分電盤 再使用しない	1	面			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×2 再使用しない	33	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ有 -　- 再使用しない	3	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					仮設工事(弱電設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0336
電線管		1	式			別紙 00-0337
ボックス類		1	式			別紙 00-0338
放送卓 撤去	再使用しない	1	組			
親時計 撤去	再使用しない	1	台			
電気錠制御盤 撤去	再使用しない	1	面			
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 撤去	再使用しない	1	個			
ITV機器 撤去	ﾚｺｰﾀﾞｰ　ﾓﾆﾀｰ共 再使用しない	1	組			
EV用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 取外し	再使用する	1	個			
連絡用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 取外し	12局用 再使用する	1	個			
電話端子 撤去	6極6芯　露出型 再使用しない	5	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					仮設工事(防災設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0339
電線管		1	式			別紙 00-0340
受信機 撤去	P型1級60回線　壁掛型 再使用しない	1	面			
副受信機 撤去	60回線　壁掛型 再使用しない	1	面			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					発生材運搬
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0341
計						

新館(空調以外)	撤去工事					発生材処分
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0342
計						

新館(空調以外)	撤去工事					ｽｸﾗｯﾌﾟ
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0343
計						

新館(空調)	電灯設備					コンセント分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0344
ケーブル		1	式			別紙 00-0345
電線管		1	式			別紙 00-0346
ボックス類		1	式			別紙 00-0347
計						

新館(空調)	動力設備					動力幹線
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力分電盤	1M-1北	1	面			
動力分電盤	2M-1北	1	面			
動力分電盤	3M-1北	1	面			
動力分電盤	4M-1北	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0348
ケーブル		1	式			別紙 00-0349
電線管		1	式			別紙 00-0350
ボックス類		1	式			別紙 00-0351
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0352
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0353
計						

新館(空調)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手元開閉器盤	S1	9	面			
手元開閉器盤	S2	13	面			
電動機結線	直入始動方式	22	台			
電線		1	式			別紙 00-0354
ケーブル		1	式			別紙 00-0355
電線管		1	式			別紙 00-0356
ボックス類		1	式			別紙 00-0357
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0358
計						

新館(空調)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力分電盤 移設	S-4	1	面			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P　30AF×　1個	1	個			
電動機結線	直入始動方式	4	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0359
電線		1	式			別紙 00-0360
ケーブル		1	式			別紙 00-0361
電線管		1	式			別紙 00-0362
ボックス類		1	式			別紙 00-0363
計						

新館(空調)	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0364
ケーブル		1	式			別紙 00-0365
電線管		1	式			別紙 00-0366
ボックス類		1	式			別紙 00-0367
動力分電盤 取外し	S-4 再使用する	1	面			
動力分電盤 撤去	理科室空調盤 再使用しない	1	面			
動力分電盤 撤去	家庭科室空調盤 再使用しない	1	面			
計						

新館(空調)	撤去工事					動力設備(動力分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0368
ケーブル		1	式			別紙 00-0369
電線管		1	式			別紙 00-0370
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×1 (接地端子付 一体形) 再使用しない	1	個			
計						

新館(空調)	撤去工事					仮設工事(電灯・動力設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0371
ケーブル		1	式			別紙 00-0372
電線管		1	式			別紙 00-0373
ボックス類		1	式			別紙 00-0374
動力分電盤 撤去	S-4 再使用しない	1	面			
開閉器箱 (屋外形) 撤去	ELCB3P　30AF×　1個 再使用しない	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V　再使用しない	3	個			
計						

新館(空調)	撤去工事					発生材運搬
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0375
計						

新館(空調)	撤去工事					発生材処分
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0376
計						

新館(空調)	撤去工事					ｽｸﾗｯﾌﾟ
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0377
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤	L-体育館	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0378
ケーブル		1	式			別紙 00-0379
電線管		1	式			別紙 00-0380
ボックス類		1	式			別紙 00-0381
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0382
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0383
土工事		1	式			別紙 00-0384
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	18	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	BL7　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED20.3W	4	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0385
ケーブル		1	式			別紙 00-0386
電線管		1	式			別紙 00-0387
ボックス類		1	式			別紙 00-0388
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0389
ケーブル		1	式			別紙 00-0390
電線管		1	式			別紙 00-0391
ボックス類		1	式			別紙 00-0392
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0393
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備				誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯 再取付	C級　直付型	2	個			
誘導灯 再取付	C級　直付型　防球ｶﾞｰﾄﾞ共	5	個			
ケーブル類		1	式			別紙 00-0394
電線管		1	式			別紙 00-0395
計						

屋内運動場(空調以外)	発電設備				自家発電（原動機）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発電機		1	式			
試運転調整費		1	式			
搬入費	単独搬入　500kg以下	0.66	t			
計						

屋内運動場(空調以外)	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0396
電線管		1	式			別紙 00-0397
土工事		1	式			別紙 00-0398
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	18	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	誘導支援設備				連絡用インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　12局 壁掛形	1	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0399
電線管		1	式			別紙 00-0400
ボックス類		1	式			別紙 00-0401
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0402
計						

屋内運動場(空調以外)	監視カメラ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0403
電線管		1	式			別紙 00-0404
ボックス類		1	式			別紙 00-0405
土工事		1	式			別紙 00-0406
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	20	m			
計						

屋内運動場(空調以外)		業務放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0407
電線管		1	式			別紙 00-0408
ボックス類		1	式			別紙 00-0409
計						

屋内運動場(空調以外)		音響設備			音響設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ 再取付	壁掛型	2	個			
壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ 再取付	防球ｶﾞｰﾄﾞ共	1	個			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ (金属製) 再取付	1連ﾌﾟﾚｰﾄ	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0410
電線管		1	式			別紙 00-0411
ボックス類		1	式			別紙 00-0412
計						

屋内運動場(空調以外)	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0413
電線管		1	式			別紙 00-0414
ボックス類		1	式			別紙 00-0415
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0416
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				電灯設備(電灯幹線)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0417
電線管		1	式			別紙 00-0418
電灯分電盤 取外し	体育館分電盤　再使用する	1	面			
電灯分電盤 取外し	L-1A　再使用する	1	面			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0419
電線管		1	式			別紙 00-0420
ボックス類		1	式			別紙 00-0421
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 取外し	1P 15A ×4　ﾈｰﾑ無 -　- 再使用する	1	個			
ﾜﾝｼｮｯﾄﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 取外し	12回路用 再使用する	1	個			
照明器具 取外し	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL40W*1　LED 再使用する	2	台			
照明器具 取外し	ﾌﾞﾗｹｯﾄ　FL40W*1　屋外用 再使用する	3	台			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0422
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 取外し	2P15A×2 再使用する	6	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					監視ｶﾒﾗ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0423
電線管		1	式			別紙 00-0424
ボックス類		1	式			別紙 00-0425
監視ｶﾒﾗ 取外し	壁掛型 再使用する	1	個			
収納盤 取外し	再使用する	1	面			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					音響設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0426
電線管		1	式			別紙 00-0427
ボックス類		1	式			別紙 00-0428
ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ 取外し	壁掛型 再使用する	2	個			
壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ 取外し	防球ｶﾞｰﾄﾞ共 再使用する	1	個			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ (金属製) 取外し	1連ﾌﾟﾚｰﾄ 再使用する	2	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					誘導灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0429
電線管		1	式			別紙 00-0430
誘導灯 取外し	C級　直付型 再使用する	2	個			
誘導灯 取外し	C級　直付型　防球ｶﾞｰﾄﾞ共 再使用する	5	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					自動火災報知設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0431
電線管		1	式			別紙 00-0432
ボックス類		1	式			別紙 00-0433
ﾍﾞﾙ 取外し	150φ 露出 再使用する	2	個			
発信機 取外し	P型1級 再使用する	2	個			
表示灯 取外し	再使用する	2	個			
差動型分布型感知器収納ﾎﾞｯｸｽ 取外し	2種*3個 再使用する	1	個			
差動型分布型感知器収納ﾎﾞｯｸｽ 取外し	2種*4個 再使用する	1	個			
分布型感知器 (空気管式) 取外し	ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付 ｺﾝｸﾘｰﾄ造 再使用する	42	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				発生材運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0434
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0435
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					ｽｸﾗｯﾌﾟ
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0436
計						

屋内運動場(空調)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	10	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0437
電線管		1	式			別紙 00-0438
ボックス類		1	式			別紙 00-0439
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0440
計						

屋内運動場(空調)	電灯設備			自動制御設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調ﾘﾓｺﾝ盤		1	面			
ケーブル		1	式			別紙 00-0441
電線管		1	式			別紙 00-0442
ボックス類		1	式			別紙 00-0443
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0444
計						

増築棟(空調以外)	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤	2L-3西	1	面			
ケーブルラック類		1	式			別紙 00-0445
電線		1	式			別紙 00-0446
ケーブル		1	式			別紙 00-0447
電線管		1	式			別紙 00-0448
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0449
計						

増築棟(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	BL1　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED32.5W	2	台			
照明器具	BL2　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED24.9W	21	台			
照明器具	BL3　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED16.7W	10	台			
照明器具	BL4W　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED31.9W	2	台			
照明器具	BL5　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED29.6W	4	台			
照明器具	D1　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED13.4W	7	台			
照明器具	D3　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED6.8W	2	台			
照明器具	WBK2　ﾌﾞﾗｹｯﾄ　LED6.1W	2	台			
照明器具	WBL1　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED32.5W	26	台			
照明器具	GL1　殺菌灯　LED28.9W	4	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0450
ケーブル		1	式			別紙 00-0451
電線管		1	式			別紙 00-0452
ボックス類		1	式			別紙 00-0453
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0454

増築棟(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

増築棟(空調以外)	電灯設備					コンセント分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0455
ケーブル		1	式			別紙 00-0456
電線管		1	式			別紙 00-0457
ボックス類		1	式			別紙 00-0458
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0459
計						

増築棟(空調以外)	電灯設備					誘導灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL	5	個			
誘導灯	SH1-FSF 21 -　- BL	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0460
計						

増築棟(空調以外)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手元開閉器盤	S3	1	面			
手元開閉器盤	S4	1	面			
電動機結線	直入始動方式	10	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0461
電線		1	式			別紙 00-0462
ケーブル		1	式			別紙 00-0463
電線管		1	式			別紙 00-0464
ボックス類		1	式			別紙 00-0465
計						

増築棟(空調以外)	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0466
電線管		1	式			別紙 00-0467
ボックス類		1	式			別紙 00-0468
計						

増築棟(空調以外)	誘導支援設備					連絡用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　12局 壁掛形	1	台			
光るﾁｬｲﾑ		2	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0469
電線管		1	式			別紙 00-0470
ボックス類		1	式			別紙 00-0471
計						

増築棟(空調以外)	誘導支援設備					来客用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親子ｾｯﾄ	親機*1、玄関子機*1 ﾜｲﾔﾚｽｲﾝﾀｰﾎﾝ子機*1	1	組			
ｲﾝﾀｰﾎﾝ増設親機	ﾓﾆﾀ付	3	個			
増設玄関子機	ｶﾒﾗ付	5	台			
光るﾁｬｲﾑ		2	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0472
電線管		1	式			別紙 00-0473
ボックス類		1	式			別紙 00-0474
土工事		1	式			別紙 00-0475
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	17	m			
計						

増築棟(空調以外)		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0476
ケーブル		1	式			別紙 00-0477
電線管		1	式			別紙 00-0478
計						

増築棟(空調以外)		電気時計設備			電気時計設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電波時計	屋内用　300φ	4	台			
計						

増築棟(空調以外)		業務放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0479
電線管		1	式			別紙 00-0480
ボックス類		1	式			別紙 00-0481
計						

増築棟(空調以外)		非常放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		7	個			
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	5	個			
壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	5	個			
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	防滴型	2	個			
天井露出ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付　防滴型	1	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ		6	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0482
電線管		1	式			別紙 00-0483
ボックス類		1	式			別紙 00-0484
計						

増築棟(空調以外)	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器収容箱	消火栓組込型	4	面			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	9	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	4	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0485
電線管		1	式			別紙 00-0486
ボックス類		1	式			別紙 00-0487
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0488
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
計						

増築棟(空調以外)	火災報知設備				自動閉鎖	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	6	個			
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	2	個			
電極結線		1	組			
ケーブル		1	式			別紙 00-0489
電線管		1	式			別紙 00-0490
ボックス類		1	式			別紙 00-0491
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0492
ケーブル		1	式			別紙 00-0493
電線管		1	式			別紙 00-0494
ボックス類		1	式			別紙 00-0495
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常放送ｱﾝﾌﾟ 移設	ﾗｯｸ型	1	台			
EV用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 移設		1	個			
連絡用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 移設	12局用	1	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0496
ケーブル		1	式			別紙 00-0497
電線管		1	式			別紙 00-0498
ボックス類		1	式			別紙 00-0499
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事				防災設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0500
電線管		1	式			別紙 00-0501
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事				仮設工事(電灯・動力設備)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0502
電線管		1	式			別紙 00-0503
ボックス類		1	式			別紙 00-0504
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 撤去	2P15A×2 再使用しない	22	個			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事					仮設工事(弱電設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0505
電線管		1	式			別紙 00-0506
ボックス類		1	式			別紙 00-0507
ITV装置 取外し	ﾈｯﾄﾜｰｸﾚｺｰﾀﾞｰ(8局　4TB) 再使用する	1	台			
親時計 取外し	2回路　GNSS受信機能付 再使用する	1	台			
電気錠制御盤 取外し	2回線用 再使用する	1	面			
放送ｱﾝﾌﾟ 取外し	再使用する	1	台			
ｲﾝﾀｰﾎﾝ 取外し	親機*1 再使用する	1	個			
EV用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 取外し	再使用する	1	個			
連絡用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 取外し	12局用 再使用する	2	個			
非常放送ｱﾝﾌﾟ 取外し	ﾗｯｸ型 再使用する	1	台			
電話端子 撤去	6極6芯　露出型 再使用しない	2	個			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事					仮設工事(防災設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0508
電線管		1	式			別紙 00-0509
複合盤 (火報-排煙) 取外し	P型1級　60回線　壁掛型 再使用する	1	面			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0510
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0511
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事				ｽｸﾗｯﾌﾟ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0512
計						

増築棟(空調)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0513
ケーブル		1	式			別紙 00-0514
電線管		1	式			別紙 00-0515
ボックス類		1	式			別紙 00-0516
計						

増築棟(空調)	動力設備					動力幹線
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力分電盤	3M-南	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0517
ケーブル		1	式			別紙 00-0518
電線管		1	式			別紙 00-0519
ボックス類		1	式			別紙 00-0520
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0521
計						

増築棟(空調)	動力設備					動力分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	9	台			
手元開閉器盤	S8	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0522
ケーブル		1	式			別紙 00-0523
電線管		1	式			別紙 00-0524
ボックス類		1	式			別紙 00-0525
計						

増築棟(児童クラブ)	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤	L-児童	1	面			
ケーブルラック類		1	式			別紙 00-0526
電線		1	式			別紙 00-0527
ケーブル		1	式			別紙 00-0528
電線管		1	式			別紙 00-0529
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0530
計						

増築棟(児童クラブ)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	BL2　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED24.9W	9	台			
照明器具	BL3　ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ　LED16.7W	1	台			
照明器具	D3　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED6.8W	4	台			
照明器具	D4　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　LED4.6W	8	台			
照明器具	KL1　ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ　LED8.3W	1	台			
配線器具		1	式			別紙 00-0531
ケーブル		1	式			別紙 00-0532
電線管		1	式			別紙 00-0533
ボックス類		1	式			別紙 00-0534
計						

増築棟(児童クラブ)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0535
ケーブル		1	式			別紙 00-0536
電線管		1	式			別紙 00-0537
ボックス類		1	式			別紙 00-0538
計						

増築棟(児童クラブ)	電灯設備				誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- BL	4	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0539
計						

増築棟(児童クラブ)	動力設備				動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
動力分電盤	M-児童	1	面			
電線		1	式			別紙 00-0540
ケーブル		1	式			別紙 00-0541
電線管		1	式			別紙 00-0542
計						

増築棟(児童クラブ)	動力設備				動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電動機結線	直入始動方式	4	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0543
電線管		1	式			別紙 00-0544
ボックス類		1	式			別紙 00-0545
計						

増築棟(児童クラブ)		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤	T-児童	1	面			
配線器具		1	式			別紙 00-0546
ケーブル		1	式			別紙 00-0547
電線管		1	式			別紙 00-0548
ボックス類		1	式			別紙 00-0549
計						

増築棟(児童クラブ)		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0550
ケーブル		1	式			別紙 00-0551
電線管		1	式			別紙 00-0552
計						

増築棟(児童クラブ)	誘導支援設備					連絡用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	電話形複合式　12局 壁掛形	2	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0553
電線管		1	式			別紙 00-0554
ボックス類		1	式			別紙 00-0555
計						

増築棟(児童クラブ)	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
増幅器	一般　屋内 SH･UF-1	1	個			
分配器	一般　屋内 SH-D2	1	個			
配線器具		1	式			別紙 00-0556
ケーブル		1	式			別紙 00-0557
電線管		1	式			別紙 00-0558
ボックス類		1	式			別紙 00-0559
計						

増築棟(児童クラブ)	電気時計設備				電気時計設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電波時計	屋内用　300φ	2	台			
計						

増築棟(児童クラブ)	非常放送設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ		2	個			
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	ATT付	3	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ		2	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0560
電線管		1	式			別紙 00-0561
ボックス類		1	式			別紙 00-0562
計						

増築棟(児童クラブ)	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器収容箱	消火栓組込型	1	面			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	3	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0563
電線管		1	式			別紙 00-0564
ボックス類		1	式			別紙 00-0565
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
計						

増築棟(児童クラブ)	構内通信線路			通信引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0566
電線管		1	式			別紙 00-0567
計						

リンクテラス	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	WCL1　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　LED10.1W	36	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0568
電線管		1	式			別紙 00-0569
ボックス類		1	式			別紙 00-0570
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0571
計						

リンクテラス	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 特種 防水	3	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0572
電線管		1	式			別紙 00-0573
ボックス類		1	式			別紙 00-0574
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0575
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事			
計						

外構	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	WCL1　ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　LED10.1W	3	台			
照明器具	WP1　ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ　LED54.0W	4	台			
外灯基礎	ﾎﾟｰﾙ灯用　600×600×1300	4	基			
ケーブル		1	式			別紙 00-0576
電線管		1	式			別紙 00-0577
ボックス類		1	式			別紙 00-0578
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0579
土工事		1	式			別紙 00-0580
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	14	m			
計						

外構	誘導支援設備			来客用インターホン設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親子ｾｯﾄ	親機*1、玄関子機*1 ﾜｲﾔﾚｽｲﾝﾀｰﾎﾝ子機*1	2	組			
増設玄関子機	ｶﾒﾗ付	2	台			
ケーブル		1	式			別紙 00-0581
電線管		1	式			別紙 00-0582
ボックス類		1	式			別紙 00-0583
計						

外構	誘導支援設備					電気錠設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気錠制御盤	4回線用	1	面			
解錠釦		6	個			
解錠釦	金属製鍵付ｶﾊﾞｰ共	3	個			
ケーブル		1	式			別紙 00-0584
電線管		1	式			別紙 00-0585
ボックス類		1	式			別紙 00-0586
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0587
土工事		1	式			別紙 00-0588
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	76	m			
計						

外構	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0589
照明器具 撤去	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ　FL40W*1 再使用しない	3	台			
照明器具 撤去	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ基礎 再使用しない	3	台			
計						

外構	撤去工事					来客用ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0590
電線管		1	式			別紙 00-0591
ボックス類		1	式			別紙 00-0592
玄関子機 撤去	露出型 再使用しない	4	個			
表示灯 撤去	ｲﾝﾀｰﾎﾝ用 再使用しない	2	個			
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 取外し	再使用する	4	個			
計						

外構	撤去工事					電気錠設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0593
電線管		1	式			別紙 00-0594
ボックス類		1	式			別紙 00-0595
電気錠制御盤 取外し	再使用する	1	面			
土工事		1	式			別紙 00-0596
計						

外構	撤去工事			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0597
計						

外構	撤去工事			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0598
計						

外構	撤去工事					ｽｸﾗｯﾌﾟ
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0599
計						

本館改修	空調設備工事					空調機器設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　20HP 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW	1	台			
ACP-1-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　3.2HP 冷房能力：9.0KW 暖房能力：10.0KW	6	台			
ACP-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　20HP 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW	1	台			
ACP-2-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　3.2HP 冷房能力：9.0KW 暖房能力：10.0KW	6	台			
ACP-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　16HP 冷房能力：45.0KW 暖房能力：50.0KW	1	台			
ACP-3-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　4.0HP 冷房能力：11.2KW 暖房能力：12.5KW	4	台			
ACP-4 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　12HP 冷房能力：33.5KW 暖房能力：37.5KW	1	台			
ACP-4-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　3.2HP 冷房能力：9.0KW 暖房能力：10.0KW	4	台			
ACP-5 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　12HP 冷房能力：33.5KW 暖房能力：37.5KW	1	台			
ACP-5-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　3.2HP 冷房能力：9.0KW 暖房能力：10.0KW	4	台			
ACP-6 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　12HP 冷房能力：33.5KW 暖房能力：37.5KW	1	台			
ACP-6-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　3.2HP 冷房能力：9.0KW 暖房能力：10.0KW	4	台			
ACP-7 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　12HP 冷房能力：33.5KW 暖房能力：37.5KW	1	台			
ACP-7-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　3.2HP 冷房能力：9.0KW 暖房能力：10.0KW	4	台			
ACP-8 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　12HP 冷房能力：33.5KW 暖房能力：37.5KW	1	台			

本館改修	空調設備工事			空調機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-8-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　3.2HP 冷房能力：9.0KW 暖房能力：10.0KW	4	台			
ACP-9 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　冷暖切替型　R32　12HP 冷房能力：33.5KW 暖房能力：37.5KW	1	台			
ACP-9-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天井ｶｾｯﾄ4方向　3.2HP 冷房能力：9.0KW 暖房能力：10.0KW	4	台			
ACP-10 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾂｲﾝ　厨房用天吊 10.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：25.0KW 暖房能力：28.0KW	1	台			
ACP-11 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　天井ｶｾｯﾄ4方向 5.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：12.5KW 暖房能力：14.0KW	1	台			
ACP-13 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　天井ｶｾｯﾄ4方向 3.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	1	台			
ACP-14 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　厨房用天吊 5.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：12.5KW 暖房能力：14.0KW	1	台			
ACP-16 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　壁掛け 4.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：10.0KW 暖房能力：11.2KW	1	台			
ACP-17 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　壁掛け 3.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	1	台			

本館改修	空調設備工事			空調機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-18 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　壁掛け 1.5HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：3.6KW 暖房能力：4.0KW	2	台			
ACP-21 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　R32 冷房能力：2.2KW 暖房能力：2.5KW	2	台			
集中ﾘﾓｺﾝ	ｶﾗｰﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ 一括ON/OFF ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	1	台			
計						

本館改修	空調設備工事				空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7×25.4 液管/ｶﾞｽ管/配線	67	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7×22.22 液管/ｶﾞｽ管/配線	66	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52×19.05 液管/ｶﾞｽ管/配線	61	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52×15.88 液管/ｶﾞｽ管/配線	814	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35×12.7 液管/ｶﾞｽ管/配線	44	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35×9.52 液管/ｶﾞｽ管/配線	40	m			
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ 亜鉛鉄板	0.27t	150	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　50A	372	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　40A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　30A	11	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	204	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0600
ﾄﾞﾚﾝ用逆止弁	ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　50	4	個			
防火区画貫通処理	100φ	109	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	96	か所			

本館改修	空調設備工事				空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	279	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	88	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	487	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C 管内	2	m			
計						

本館改修	換気設備工事			換気機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FE-1 天井換気扇	ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ　低騒音形　200φ 強：620m3/ｈ　80Pa 弱：270m3/ｈ　50Pa	2	台			
FE-2 天井換気扇	ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ　低騒音形　200φ 強：600m3/ｈ　80Pa 弱：120m3/ｈ　30Pa	16	台			
FE-3 天井換気扇	ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ　低騒音形　200φ 強：560m3/ｈ　70Pa 弱：100m3/ｈ　30Pa	16	台			
FE-5 天井換気扇	ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ　低騒音形　150φ 強：470m3/ｈ　80Pa 弱：210m3/ｈ　60Pa	2	台			
FE-8 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　150φ 強：180m3/ｈ　40Pa 弱：60m3/ｈ　30Pa	2	台			
FE-9 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　150φ 200m3/ｈ　40Pa	2	台			
FE-10 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　150φ 160m3/ｈ　40Pa	2	台			
FE-12 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　100φ 120m3/ｈ　40Pa	2	台			
FE-14 天井換気扇	台所用　低騒音形　150φ 290m3/ｈ　40Pa	1	台			
FE-22 有圧換気扇	産業用　排気専用　200φ 150m3/ｈ　10Pa FD付ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	1	台			
FE-24 排気ﾌｧﾝ	厨房用　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　300×300 3030m3/ｈ　100Pa ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	1	台			
FE-25 排気ﾌｧﾝ	厨房用　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　300φ 2070m3/ｈ　100Pa ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	1	台			
FE-26 排気ﾌｧﾝ	消音形　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　200φ 強：830m3/ｈ　90Pa 弱：420m3/ｈ　60Pa ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	4	台			
FE-27 排気ﾌｧﾝ	消音形　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　200φ 強：440m3/ｈ　60Pa 弱：220m3/ｈ　40Pa	1	台			

本館改修	換気設備工事			換気機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FE-28 排気ﾌｧﾝ	消音形　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　200φ 強：420m3/ｈ　60Pa 弱：210m3/ｈ　40Pa	1	台			
FS-2 給気ﾌｧﾝ	厨房用　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　300×300 3030m3/ｈ　100Pa ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	1	台			
FS-3 給気ﾌｧﾝ	厨房用　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　300φ 2070m3/ｈ　100Pa ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	1	台			
FO-1 給気ﾚｼﾞｽﾀｰ	角形ﾌﾟｯｼｭ式　開閉ﾊﾟﾈﾙ　150φ 風量調整機能付　不織維ﾌｨﾙﾀｰ	1	台			
AK-2 ｴｱｰｶｰﾃﾝ	W900　化粧ﾊﾟﾈﾙ 強：1385m3/ｈ 弱：1140m3/ｈ	1	台			
CIR-1 壁掛扇	ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝﾀｲﾌﾟ 速調付　首振角度950度	32	台			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　750　750	1	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　650　650	1	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　250　250	1	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	17	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	850×850×400 OA	1	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	750×750×400 OA	1	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	350×350×300 OA	1	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	300×300×300 OA	1	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	300×300×300 EA	16	個			

本館改修	換気設備工事			換気機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
箱型ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	W3100×D900×H600	1	個			
箱型ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	W1200×D850×H600	1	個			
箱型ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	W1200×D750×H600	1	個			
計						

本館改修	換気設備工事			換気ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	1.0㎜(451～750㎜)	61	㎡			
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	0.8㎜(～450㎜)	6	㎡			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜	11	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜	253	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜	34	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜	9	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0601
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ200φ	指定色塗装	37	個			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ150φ	指定色塗装	10	個			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ	指定色塗装	2	個			
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	7	個			
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個			
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	2	個			
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	2	個			
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	400　250	2	個			

本館改修		換気設備工事				換気ﾀﾞｸﾄ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350　200	2	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	700　250	2	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500　250	2	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 300mm	4	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 250mm	8	か所			
計						

本館改修		衛生器具設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器	CFS498B, TCF587P	6	組			
洋風大便器	CFS498B, TCF6623P	4	組			
洋風大便器	CFS498B, TC291J	18	組			
和風大便器	C755VU, S570B	4	組			
紙巻器	YH702	32	個			
小便器	UFS900JCS	17	組			
洗面器	LS351CM, TLE28SA1A	16	組			
洗面器	L250DM, TLE28SS1A	2	組			
洗面器	L250DM, TLE28SS2A	1	組			
手洗器(厨房内手洗器)	WS-300DF	3	組			
掃除用流し	SK22A, T23AE20	6	組			
手すり	T112CU22	3	組			
手すり	T112CL9	6	組			
手すり	T112CW1	4	組			
幼児用ｼｬﾜｰﾊﾟﾝ	PFS1100R	1	組			

本館改修　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洗濯機パン	PWP640N2W, PJ2009NW	4	個			
洗濯機用水栓	TW11R	4	個			
単水栓	TEL24DPRA	47	個			
横水栓(厨房内掃除用)	T28AUNH13	2	個			
立水栓(厨房内シンク用)	T136SUNR13 C	10	個			
混合水栓	TKS05303J	4	個			
散水栓	T28KUNH13	7	個			
計						

本館改修　給水設備　屋外給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	75A 地中配管 EF受口付	6	m			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	100A 地中配管 EF受口付	44	m			
ポリエチレン管	20A 地中配管	93	m			
ポリエチレン管	25A 地中配管	6	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	9	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 25A	20	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 80A	4	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	148	m			
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB･20A 水栓共	2	個			
弁類		1	式			別紙 00-0602
継手類		1	式			別紙 00-0603
弁桝		1	式			別紙 00-0604
地中埋設標		1	式			別紙 00-0605
保温工事		1	式			別紙 00-0606
土工事		1	式			別紙 00-0607

本館改修	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

本館改修	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所　20A	10	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所　25A	4	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所　40A	4	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　20A	8	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	113	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 25A	24	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 32A	9	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 40A	14	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 50A	8	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 80A	24	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	93	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	76	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 32A	49	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 40A	29	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 65A	18	m			

本館改修	給水設備				屋内給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 80A	6	m			
防火区画貫通処理	100φ	3	か所			
弁類		1	式			別紙 00-0608
機械はつり		1	式			別紙 00-0609
防錆工事		1	式			別紙 00-0610
保温工事		1	式			別紙 00-0611
計						

本館改修	排水設備				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜排水＞						
GT-1 ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ	レジコン補強型 地中埋設専用 FRP製 パイプ流入式 3槽式 300.0L/min	1	組			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　40A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　50A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　75A	24	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　100A	103	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修	地中配管 200A	10	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	50A	5	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	75A	17	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	100A	4	m			
配管用防虫網	50A	1	個			
弁類		1	式			別紙 00-0612
桝類		1	式			別紙 00-0613
インバート改修		2	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0614

本館改修	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜通気＞						
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	75A	1	m			
通気金物		1	式			別紙 00-0615
計						

本館改修	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜排水＞						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	10	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　100A	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　40A	13	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	16	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　75A	32	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　100A	44	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　40A	17	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　75A	38	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　100A	98	m			

本館改修	排水設備	屋内排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	屋内一般　40A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	屋内一般　50A	23	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	屋内一般　65A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	屋内一般　75A	25	m			
給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)	ねじ接合　屋内一般 80A	8	m			
排水金物		1	式			別紙 00-0616
機械はつり		1	式			別紙 00-0617
防錆工事		1	式			別紙 00-0618
保温工事		1	式			別紙 00-0619
＜通気＞						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	16	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	7	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	25	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	32	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　75A	23	m			

本館改修	排水設備	屋内排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　100A	31	m			
ドルゴ通気	75A　屋内用	1	個			
機械はつり		1	式			別紙 00-0620
防錆工事		1	式			別紙 00-0621
計						

本館改修	給湯設備				屋外給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GW-2 ガス給湯器	業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 20号	1	台			
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 25A	4	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0622
計						

本館改修	給湯設備				屋内給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EW-1 電気温水器	先止め式 据え置き型 12Lit 温度調節タイプ	2	台			
EW-2 電気温水器	先止め式 据え置き型 6Lit 温度調節タイプ	2	台			
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	43	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	13	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)改修	ねじ接合　屋内一般 32A	9	m			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個			
機械はつり		1	式			別紙 00-0623
防錆工事		1	式			別紙 00-0624
保温工事		1	式			別紙 00-0625
計						

本館改修	消火設備					屋外消火設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PFU-1 ｽﾃﾝﾚｽ水槽一体型 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ	50-40A × 300.0L/min × 65.0m × 5.5kW × 3φ200V	1	台			
TF-1 消火補給水槽	FRP製 有効容量：200Lit 耐震：1.5G	1	基			
消火・塩ﾋﾞ被覆鋼管 (SGP-VS)改修	ねじ接合 地中配管　65A	3	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠　40A	10	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋外架空・暗渠　65A	6	m			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ		2	個			
弁類		1	式			別紙 00-0626
土工事		1	式			別紙 00-0627
計						

本館改修	消火設備					屋内消火設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HB-1A 屋内消火栓	易操作性1号消火栓 併設型 埋込型	7	組			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　50A	25	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　65A	114	m			
防火区画貫通処理	100φ	3	か所			
継手類		1	式			別紙 00-0628
機械はつり		1	式			別紙 00-0629
防錆工事		1	式			別紙 00-0630
配管分岐		1	式			別紙 00-0631
計						

本館改修	ガス設備			液化石油ガス設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管工事		1	式			
本支管工事		1	式			
地中埋設標	鉄 製	14	個			
計						

本館改修	仮設工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜空調機器＞						
ACP-16 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し	店舗・ｵﾌｨｽ用　壁掛け 4.0HP　R32　風向ｶﾞｲﾄﾞ 冷房能力：10.0KW 暖房能力：11.2KW	1	台			
ACP-16 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　壁掛け 4.0HP　R32　風向ｶﾞｲﾄﾞ 冷房能力：10.0KW 暖房能力：11.2KW	1	台			
ACP-17 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し	店舗・ｵﾌｨｽ用　壁掛け 3.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	1	台			
ACP-17 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　壁掛け 3.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	1	台			
＜配管＞						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52×15.88 液管/ｶﾞｽ管/配線	20	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　　25A	20	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	20	m			
＜ガス＞	本館北棟・給食室用					
ポリエチレン管	50A 地中配管	27	m			

本館改修　仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0632
計						

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜空調機器＞						
GHP-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　25.0HP 冷房能力：71.0KW 暖房能力：80.0KW	1	台			
GHP-3-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-3-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-3-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-3-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-3-5 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-2-B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　25.0HP 冷房能力：71.0KW 暖房能力：80.0KW	1	台			
GHP-2-1-B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-2-2-B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-2-3-B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-2-4-B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-2-5-B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　20.0HP 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW	1	台			
GHP-4-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-4-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-4-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-4-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-5 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　16.0HP 冷房能力：45.0KW 暖房能力：50.0KW	1	台			
GHP-5-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　厨房用天吊　4.0HP 冷房能力：11.2KW 暖房能力：12.5KW	4	台			
GHP-1-B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　10.0HP 冷房能力：28.0KW 暖房能力：31.5KW	1	台			
GHP-1-1-B ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	4	台			
ACP-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　10.0HP 冷房能力：28.0KW 暖房能力：31.5KW	1	台			
ACP-1-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　5.0HP 冷房能力：14.0KW 暖房能力：16.0KW	1	台			
ACP-1-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　5.0HP 冷房能力：14.0KW 暖房能力：16.0KW	1	台			
ACP-2 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾂｲﾝ　R22 8.0HP　天吊 冷房能力：20.0KW 暖房能力：22.4KW	1	台			
ACP-5 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	店舗・ｵﾌｨｽ用　ｼﾝｸﾞﾙ　R32 5.0HP　天吊 冷房能力：11.2KW 暖房能力：12.5KW	1	台			
ACP-6 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	店舗・ｵﾌｨｽ用　ｼﾝｸﾞﾙ　R32 4.0HP　天吊 冷房能力：10.0KW					

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	暖房能力：11.2KW	1	台			
ACP-4-B 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	店舗・ｵﾌｨｽ用　ｼﾝｸﾞﾙ　R32 3.0HP　天吊 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	1	台			
ACP-8 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　R410A 冷房能力：2.2KW 暖房能力：2.2KW	2	台			
PAC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	店舗・ｵﾌｨｽ用　ｼﾝｸﾞﾙ　R410A 3.0HP　天吊 冷房能力：5.6KW 暖房能力：6.3KW	1	台			
集中ﾘﾓｺﾝ撤去		2	台			
ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ撤去		1	台			
＜配管＞						
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88×28.58	20	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7×28.58	35	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7×25.4	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.5×19.1	65	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.5×15.9	31	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52×15.88	289	m			

本館改修		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35×12.7	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35×9.52	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　50A	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　40A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　30A	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　25A	130	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｶﾗｰVP　撤去	屋外配管　50A	38	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｶﾗｰVP　撤去	屋外配管　30A	25	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｶﾗｰVP　撤去	屋外配管　25A	4	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.25mm2-　2C 天井	31	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.25mm2-　2C 管内	12	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2-　2C 天井	30	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2-　2C 管内	82	m			
＜換気機器＞						
FE-1 天井換気扇 撤去	天井埋込型　100φ ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	2	台			

本館改修		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FE-2 有圧換気扇 撤去	格子ﾀｲﾌﾟ　400φ ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	3	台			
FE-3 有圧換気扇 撤去	格子ﾀｲﾌﾟ　300φ ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	5	台			
FE-4 有圧換気扇 撤去	格子ﾀｲﾌﾟ　250φ ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	9	台			
FE-5 有圧換気扇 撤去	格子ﾀｲﾌﾟ　200φ ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	2	台			
FE-6 排気ﾌｧﾝ 撤去	厨房用ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ	1	台			
CIR-1 ｻｲｸﾙ扇 撤去	天井埋込型 羽根径：30cm	22	台			
箱型SUS製ﾌｰﾄﾞ 撤去	W5700×D2700×H800 1.0m/m	1	個			
箱型SUS製ﾌｰﾄﾞ 撤去	W4000×D1000×H800 1.0m/m	1	個			
＜ﾀﾞｸﾄ類＞						
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) 撤去	300φ	6	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) 撤去	150φ	5	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ) 撤去	100φ	5	m			
＜衛生設備＞						
衛生機器撤去		1	式			別紙 00-0633
消火機器撤去		1	式			別紙 00-0634

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス機器撤去		1	式			別紙 00-0635
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0636
給水管撤去		1	式			別紙 00-0637
給湯管撤去		1	式			別紙 00-0638
排水管撤去		1	式			別紙 00-0639
通気管撤去		1	式			別紙 00-0640
消火管撤去		1	式			別紙 00-0641
弁類撤去		1	式			別紙 00-0642
継手類撤去		1	式			別紙 00-0643
弁桝撤去		1	式			別紙 00-0644
配管切断		1	式			別紙 00-0645
排水金物撤去		1	式			別紙 00-0646
桝類撤去		1	式			別紙 00-0647
給水土工事		1	式			別紙 00-0648
排水土工事		1	式			別紙 00-0649

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ガス設備＞	※仮設撤去					
ガス管撤去		1	式			別紙 00-0650
ガス土工事		1	式			別紙 00-0651
＜ガス設備＞	※仮設撤去					
ガス設備撤去		1	式			
計						

本館改修　産廃処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜空調換気＞						
運搬費		1	式			別紙 00-0652
処理費		1	式			別紙 00-0653
ｽｸﾗｯﾌﾟ費	鉄くず　H3	6.2	t			
冷媒ﾌﾛﾝ回収	本館	1	式			
＜衛生＞						
運搬費		1	式			別紙 00-0654
処理費		1	式			別紙 00-0655
ｽｸﾗｯﾌﾟ費	鉄くず　H3	6.34	t			
計						

新館改修（空調）　空調設備工事　空調機器設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-11 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　天井ｶｾｯﾄ4方向 5.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：12.5KW 暖房能力：14.0KW	6	台			
ACP-13 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　天井ｶｾｯﾄ4方向 3.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	16	台			
ACP-22 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　R32 冷房能力：2.2KW 暖房能力：2.5KW	2	台			
計						

新館改修（空調）	空調設備工事			空調配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52×15.88 液管/ｶﾞｽ管/配線	209	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35×9.52 液管/ｶﾞｽ管/配線	10	m			
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ 亜鉛鉄板	0.27t	96	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	203	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	107	m			
ﾄﾞﾚﾝ用逆止弁	ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　25-20	22	個			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25㎜2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	132	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25㎜2-　2C 管内	44	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	270	m			
計						

新館改修（空調）	仮設工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜空調機器＞						
ACP-18 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し	店舗・ｵﾌｨｽ用　壁掛け 1.5HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：3.6KW 暖房能力：4.0KW	1	台			
ACP-18 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　壁掛け 1.5HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：3.6KW 暖房能力：4.0KW	1	台			
ACP-20 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　風向ｶﾞｲﾄﾞ　R32 冷房能力：2.5KW 暖房能力：2.8KW	2	台			
ACP-20 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　風向ｶﾞｲﾄﾞ　R32 冷房能力：2.5KW 暖房能力：2.8KW	2	台			
ACP-21 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　R32 冷房能力：2.2KW 暖房能力：2.5KW	1	台			
ACP-21 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　R32 冷房能力：2.2KW 暖房能力：2.5KW	1	台			
GHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　25.0HP 冷房能力：71.0KW 暖房能力：80.0KW	1	台			
GHP-2-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　25.0HP 冷房能力：71.0KW 暖房能力：80.0KW	1	台			
GHP-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　20.0HP 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW					

新館改修（空調）　仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し		1	台			
GHP-1-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　20.0HP 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW	1	台			
＜配管＞						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88×28.58 液管/ｶﾞｽ管/配線	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35×9.52 液管/ｶﾞｽ管/配線	16	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	16	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	16	m			
計						

新館改修（空調）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜空調機器＞						
GHP-2-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　25.0HP 冷房能力：71.0KW 暖房能力：80.0KW	1	台			
GHP-2-1-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-2-2-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-2-3-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-2-4-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	3	台			
GHP-1-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R410A　20.0HP 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW	1	台			
GHP-1-1-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-1-2-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-1-3-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
GHP-1-4-A ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　2.5HP 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	2	台			
ACP-3 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾂｲﾝ　R410A 10.0HP　天吊 冷房能力：25.0KW 暖房能力：28.0KW	1	台			
ACP-4-A 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾂｲﾝ　R410A 8.0HP　天吊 冷房能力：20.0KW 暖房能力：22.4KW	1	台			

新館改修（空調）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-7 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ撤去	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　R32 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.5KW	1	台			
＜配管＞						
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88×28.58	27	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7×28.58	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7×25.4	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.5×25.4	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.5×19.1	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.5×15.9	64	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.4×12.7	6	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　50A	22	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　40A	23	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　30A	31	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 撤去	屋内一般　25A	56	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｶﾗｰVP　撤去	屋外配管　30A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｶﾗｰVP　撤去	屋外配管　25A	12	m			

新館改修（空調）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2-　2C 管内	9	m			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　50A 保温有	2	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温有	1	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　30A 保温有	1	か所			
計						

新館改修（空調）		産廃処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費		1	式			別紙 00-0656
処理費		1	式			別紙 00-0657
ｽｸﾗｯﾌﾟ費	鉄くず　H3	2.45	t			
冷媒ﾌﾛﾝ回収	新館	1	式			
計						

新館改修（空調以外）		換気設備工事			換気設備機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ据付	天井吊形　500m3/h以下	2	台			
計						

新館改修（空調以外）　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洗面器	L250DM，TLE28SS1A	2	組			
単水栓	T23AE20 C	10	個			
散水栓	T28AKUH13	1	個			
散水栓	T28KUNH13	1	個			
計						

新館改修（空調以外）　給水設備　屋外給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	75A 地中配管 EF受口付	61	m			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	100A 地中配管 EF受口付	40	m			
ポリエチレン管	20A 地中配管	13	m			
ポリエチレン管	25A 地中配管	5	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	7	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	119	m			
水栓柱	合成樹脂製 13A	1	個			
散水栓ﾎﾞｯｸｽ	WB･20A 水栓共	1	個			
弁類		1	式			別紙 00-0658
弁桝		1	式			別紙 00-0659
地中埋設標		1	式			別紙 00-0660
配管接続費		1	式			別紙 00-0661
保温工事		1	式			別紙 00-0662
土工事		1	式			別紙 00-0663
計						

新館改修（空調以外）	給水設備	屋内給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　20A	7	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	2	m			
機械はつり		1	式			別紙 00-0664
防錆工事		1	式			別紙 00-0665
保温工事		1	式			別紙 00-0666
計						

新館改修（空調以外）	排水設備	屋外排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　100A	20	m			
排水金物		1	式			別紙 00-0667
桝類		1	式			別紙 00-0668
土工事		1	式			別紙 00-0669
計						

新館改修（空調以外）	排水設備				屋内排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　40A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	16	m			
排水金物		1	式			別紙 00-0670
機械はつり		1	式			別紙 00-0671
防錆工事		1	式			別紙 00-0672
計						

新館改修（空調以外）	ガス設備				液化石油ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管工事		1	式			
計						

新館改修（空調以外）　撤去工事（仮撤去）

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ取外し	460m3/ｈ　100Pa 再利用有り	2	台			
計						

新館改修（空調以外）　仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ガス＞	新館・仮設GHP用					
ポリエチレン管	50A 地中配管	96	m			
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁	10K(ねじ)　50A(内ねじ)	1	個			
土工事		1	式			別紙 00-0673
計						

新館改修（空調以外）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜衛生設備＞						
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0674
給水管撤去		1	式			別紙 00-0675
弁類撤去		1	式			別紙 00-0676
弁桝撤去		1	式			別紙 00-0677
配管切断		1	式			別紙 00-0678
水栓柱撤去		1	個			
給水土工事		1	式			別紙 00-0679
＜ガス設備＞	※仮設撤去					
ガス管撤去		1	式			別紙 00-0680
弁類撤去		1	式			別紙 00-0681
ガス土工事		1	式			別紙 00-0682
＜ガス設備＞						
ガス設備撤去		1	式			
計						

新館改修（空調以外）　産廃処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜衛生＞						
運搬費		1	式			別紙 00-0683
処理費		1	式			別紙 00-0684
ｽｸﾗｯﾌﾟ費	鉄くず　H3	0.07	t			
計						

屋内運動場（空調）	空調設備工事				空調設備機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R32　16.0HP 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW	1	台			
GHP-1-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　6.0HP 冷房能力：14.0KW 暖房能力：16.0KW	4	台			
GHP-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　R32　16.0HP 冷房能力：56.0KW 暖房能力：63.0KW	1	台			
GHP-2-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ　天吊　6.0HP 冷房能力：14.0KW 暖房能力：16.0KW	4	台			
防球ｶﾞｰﾄﾞ	底面扉型 W＝1800	8	個			
防音ﾀﾞｸﾄｼｽﾃﾑ	SUS製	2	組			
計						

屋内運動場（空調）	空調設備工事				空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7×28.58 液管/ｶﾞｽ管/配線	69	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52×22.22 液管/ｶﾞｽ管/配線	14	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52×15.88 液管/ｶﾞｽ管/配線	29	m			
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ 亜鉛鉄板	0.27t	13	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　50A	14	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　40A	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　30A	15	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	23	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0685
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ 亜鉛鉄板	0.27t	12	m			
ﾄﾞﾚﾝ用逆止弁	ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　50	2	個			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
計						

屋内運動場（空調以外）	ガス設備			液化石油ガス設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾞﾙｸｼｽﾃﾑｰ式	ﾊﾞﾙｸｼｽﾃﾑおよび設備工事一式	1	基			
ポリエチレン管	25A 地中配管	4	m			
ポリエチレン管	32A 地中配管	7	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙ被覆鋼管(ELP)	20A,25A	3	m			
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 32A	1	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	19	m			
地中埋設標		1	式			別紙 00-0686
配管付属品		1	式			別紙 00-0687
塗装工事		1	式			別紙 00-0688
土工事		1	式			別紙 00-0689
計						

児童クラブ	空調設備工事			空調機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-12 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　天井ｶｾｯﾄ4方向 4.0HP　R32　防振架台ﾞ 冷房能力：10.0KW 暖房能力：11.2KW	4	台			
計						

児童クラブ	空調設備工事				空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52×15.88 液管/ｶﾞｽ管/配線	43	m			
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ 亜鉛鉄板	0.27t	20	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	35	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	19	m			
ﾄﾞﾚﾝ用逆止弁	ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　25-20	4	個			
防火区画貫通処理	100φ	2	か所			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25㎜2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	23	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25㎜2-　2C 管内	8	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2㎜2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m			
計						

児童クラブ	換気設備工事				換気機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FE-4 天井換気扇	ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ　低騒音形　150φ 強：500m3/ｈ　70Pa 弱：100m3/ｈ　30Pa	6	台			
FE-11 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　100φ 150m3/ｈ　40Pa	2	台			
FE-16 天井換気扇	台所用　低騒音形　100φ 80m3/ｈ　40Pa	1	台			
FE-19 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　100φ 2部屋換気用 90m3/ｈ　40Pa	4	台			
CIR-1 壁掛扇	ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝﾀｲﾌﾟ 速調付　首振角度950度	4	台			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　300　300	8	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	1	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	400×400×300 OA	8	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	300×300×300 OA	1	個			
計						

児童クラブ	換気設備工事					換気ﾀﾞｸﾄ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	12	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	49	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	25	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (40K)	ﾛｯｸｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	7	m			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 200φ	指定色塗装	6	個			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 150φ	軒天用 指定色塗装	17	個			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 100φ	指定色塗装	7	個			
計						

児童クラブ	衛生器具設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器	CFS498B, TC291J	8	組			
紙巻器	YH702	8	個			
単水栓	TEL24DPRA	8	個			
混合水栓	TKS05303J	1	個			
散水栓	T28KUNH13	1	個			
計						

児童クラブ	給水設備				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ポリエチレン管	20A 地中配管	12	m			
ポリエチレン管	25A 地中配管	1	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 25A	1	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	13	m			
弁類		1	式			別紙 00-0690
弁桝		1	式			別紙 00-0691
保温工事		1	式			別紙 00-0692
土工事		1	式			別紙 00-0693
計						

児童クラブ	給水設備				屋内給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所　20A	17	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所　25A	1	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　20A	1	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　25A	22	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	10	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	8	m			
機械はつり		1	式			別紙 00-0694
防錆工事		1	式			別紙 00-0695
保温工事		1	式			別紙 00-0696
計						

児童クラブ	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜通気＞						
通気金物		1	式			別紙 00-0697
計						

児童クラブ	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜排水＞						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	7	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　100A	15	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　65A	7	m			
排水金物		1	式			別紙 00-0698
機械はつり		1	式			別紙 00-0699
防錆工事		1	式			別紙 00-0700
＜通気＞						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	15	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	5	m			
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	10	m			
機械はつり		1	式			別紙 00-0701

児童クラブ	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防錆工事		1	式			別紙 00-0702
計						

児童クラブ	給湯設備			屋内給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EW-1 電気温水器	先止め式 据え置き型 12Lit 温度調節タイプ	1	台			
計						

増築棟（空調）	空調設備工事					空調機器設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-10 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾂｲﾝ　厨房用天吊 10.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：25.0KW 暖房能力：28.0KW	1	台			
ACP-12 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　天井ｶｾｯﾄ4方向 4.0HP　R32　防振架台ﾞ 冷房能力：10.0KW 暖房能力：11.2KW	6	台			
ACP-15 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　ﾍﾟｱ　厨房用天吊 3.0HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：7.1KW 暖房能力：8.0KW	1	台			
ACP-19 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　風向ｶﾞｲﾄﾞ　R32 冷房能力：2.8KW 暖房能力：3.6KW	1	台			
ACP-20 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　風向ｶﾞｲﾄﾞ　R32 冷房能力：2.5KW 暖房能力：2.8KW	2	台			
ACP-21 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ﾙｰﾑｴｱｺﾝ　壁掛け　風向ｶﾞｲﾄﾞ　R32 冷房能力：2.2KW 暖房能力：2.5KW	1	台			
計						

増築棟（空調）	空調設備工事					空調配管設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7×25.4 液管/ｶﾞｽ管/配線	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52×15.88 液管/ｶﾞｽ管/配線	260	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35×9.52 液管/ｶﾞｽ管/配線	63	m			
ﾗｯｷﾝｸﾞ用ｶﾗｰ 亜鉛鉄板	0.27t	218	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　50A	10	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　40A	2	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	5	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	72	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0703
ﾄﾞﾚﾝ用逆止弁	ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　50	1	個			
ﾄﾞﾚﾝ用逆止弁	ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　40-30	3	個			
ﾄﾞﾚﾝ用逆止弁	ｴｱｶｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　25-20	5	個			
防火区画貫通処理	100φ	13	か所			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	60	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	16	m			

増築棟（空調）	空調設備工事					空調配管設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	67	m			
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式			別紙 00-0704
計						

増築棟（空調）	仮設工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜空調機器＞						
ACP-18 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 取外し	店舗・ｵﾌｨｽ用　壁掛け 1.5HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：3.6KW 暖房能力：4.0KW	1	台			
ACP-18 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	店舗・ｵﾌｨｽ用　壁掛け 1.5HP　R32　防護ﾈｯﾄ 冷房能力：3.6KW 暖房能力：4.0KW	1	台			
＜配管＞						
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52×15.88 液管/ｶﾞｽ管/配線	8	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　25A	8	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	8	m			
計						

増築棟（空調以外）	換気設備工事					換気機器設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FE-2 天井換気扇	ｲﾝﾃﾘｱ格子ﾀｲﾌﾟ　低騒音形　200φ 強：600m3/ｈ　80Pa 弱：120m3/ｈ　30Pa	6	台			
FE-6 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　150φ 強：470m3/ｈ　80Pa 弱：240m3/ｈ　60Pa	1	台			
FE-7 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　150φ 強：330m3/ｈ　60Pa 弱：170m3/ｈ　40Pa	1	台			
FE-13 天井換気扇	ｻﾆﾀﾘｰ用　低騒音形　100φ 90m3/ｈ　40Pa	1	台			
FE-14 天井換気扇	台所用　低騒音形　150φ 290m3/ｈ　40Pa	1	台			
FE-15 天井換気扇	台所用　低騒音形　150φ 210m3/ｈ　40Pa	1	台			
FE-17 天井換気扇	台所用　低騒音形　100φ 70m3/ｈ　40Pa	1	台			
FE-18 天井換気扇	台所用　低騒音形　100φ 40m3/ｈ　30Pa	2	台			
FE-20 ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ	角形格子ｸﾞﾘﾙ　200φ 210m3/ｈ　5Pa	1	台			
FE-21 ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ	角形格子ｸﾞﾘﾙ　200φ 170m3/ｈ　5Pa	1	台			
FE-23 排気ﾌｧﾝ	厨房用　ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ　700×250 5510m3/ｈ　200Pa ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	3	台			
FS-1 有圧換気扇	低騒音形ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ 5510m3/　80Pa ｽﾃﾝﾚｽ製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ　ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ	3	台			
AK-1 ｴｱｰｶｰﾃﾝ	W1200　化粧ﾊﾟﾈﾙ 強：1720m3/ｈ 弱：1380m3/ｈ	1	台			
AK-2 ｴｱｰｶｰﾃﾝ	W900　化粧ﾊﾟﾈﾙ 強：1385m3/ｈ 弱：1140m3/ｈ	1	台			
CIR-1 壁掛扇	ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝﾀｲﾌﾟ 速調付　首振角度950度	2	台			

増築棟（空調以外）	換気設備工事					換気機器設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　300　300	7	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　250　250	1	個			
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	2	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	400×400×300 OA	7	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	350×350×300 OA	1	個			
ﾁｬﾝﾊﾞｰBOX	300×300×300 OA	2	個			
箱型ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ	W8500×D1800×H400	1	個			
計						

増築棟（空調以外）	換気設備工事					換気ﾀﾞｸﾄ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ(高圧1ﾀﾞｸﾄ、高圧2ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	1.0mm(751～1200mm)	131	㎡			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 200mm	12	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	55	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 100mm	17	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0705
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ200φ	指定色塗装	9	個			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ150φ	軒天用 指定色塗装	15	個			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ150φ	指定色塗装	4	個			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ	FD付 指定色塗装	1	個			
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ100φ	指定色塗装	5	個			
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	6	個			
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	1	個			
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	3	個			
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	900　300	3	個			
計						

増築棟（空調以外）	衛生器具設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風大便器	CFS498B, TCF587P	1	組			
紙巻器	YH702	1	個			
ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ	UADAZ01R1A1AND2WA	1	組			
手洗器	L30DM, TLE28SS1A	1	組			
手洗器	LSE870BSFRR	1	組			
手洗器(厨房内手洗器)	WS-3000F	5	組			
フック	YKH20R	1	個			
擬音装置	YES412R	1	個			
洗濯機パン	PWP640N2W, PJ2009NW	1	個			
洗濯機用水栓	TW11R	1	個			
横水栓(厨房内掃除用)	T28AUNH13	4	個			
横水栓(回転釜用)	T130AUN13 C	10	個			
立水栓(厨房内シンク用)	T136SUNR13 C	16	個			
計						

増築棟（空調以外）	給水設備	屋外給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	50A 地中配管 EF受口付	1	m			
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	100A 地中配管 EF受口付	67	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋外架空・暗渠 20A	3	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	69	m			
弁類		1	式			別紙 00-0706
弁桝		1	式			別紙 00-0707
地中埋設標		1	式			別紙 00-0708
保温工事		1	式			別紙 00-0709
土工事		1	式			別紙 00-0710
計						

増築棟（空調以外）	給水設備	屋内給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　20A	36	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　25A	2	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　32A	6	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　40A	12	m			
塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内配管　50A	10	m			
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	31	m			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個			
機械はつり		1	式			別紙 00-0711
防錆工事		1	式			別紙 00-0712
保温工事		1	式			別紙 00-0713
計						

増築棟（空調以外）	排水設備				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜排水＞						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　50A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　65A	1	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	地中配管　100A	55	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)改修	地中配管 200A	12	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	50A	2	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	65A	1	m			
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｶﾗｰ	100A	1	m			
桝類		1	式			別紙 00-0714
インバート改修		1	か所			
土工事		1	式			別紙 00-0715
計						

増築棟（空調以外）	排水設備				屋内排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜排水＞						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　40A	30	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　50A	24	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　75A	6	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	屋内一般　100A	32	m			
給湯・耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(管端防食)	ねじ接合　屋内一般 100A	25	m			
排水金物		1	式			別紙 00-0716
機械はつり		1	式			別紙 00-0717
防錆工事		1	式			別紙 00-0718
保温工事		1	式			別紙 00-0719
計						

増築棟（空調以外）	給湯設備				屋外給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GW-1 ガス給湯器	屋外型 マルチ給湯器 50号片側3台設置(150号)	1	台			
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)	ねじ接合　屋外架空・暗渠 50A	3	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0720
計						

増築棟（空調以外）	給湯設備				屋内給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)改修	ねじ接合　屋内一般 20A	47	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)改修	ねじ接合　屋内一般 25A	3	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)改修	ねじ接合　屋内一般 40A	18	m			
給湯・耐熱性硬質 塩ﾋﾞﾆﾝｸﾞ鋼管 (管端防食)改修	ねじ接合　屋内一般 50A	6	m			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個			
機械はつり		1	式			別紙 00-0721
防錆工事		1	式			別紙 00-0722
保温工事		1	式			別紙 00-0723
計						

増築棟（空調以外）	消火設備				屋内消火設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HB-1A 屋内消火栓	易操作性1号消火栓 併設型 埋込型	5	組			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　50A	11	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般　65A	35	m			
継手類		1	式			別紙 00-0724
機械はつり		1	式			別紙 00-0725
防錆工事		1	式			別紙 00-0726
計						

増築棟（空調以外）	ガス設備				液化石油ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管工事		1	式			
計						

増築棟（空調以外）		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜ガス設備＞						
ガス設備撤去		1	式			
計						

外構		給水設備			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE)	100A 地中配管 EF受口付	27	m			
ポリエチレン管	32A 地中配管	3	m			
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	30	m			
弁類		1	式			別紙 00-0727
水道加入金	75A→100A ※差額分	1	個			
量水器類		1	式			別紙 00-0728
弁桝		1	式			別紙 00-0729
地中埋設標		1	式			別紙 00-0730
土工事		1	式			別紙 00-0731
計						

外構	ガス設備				液化石油ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管工事		1	式			
計						

外構	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜衛生設備＞						
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0732
給水管撤去		1	式			別紙 00-0733
弁類撤去		1	式			別紙 00-0734
量水器類		1	式			別紙 00-0735
給水土工事		1	式			別紙 00-0736
＜ガス設備＞						
ガス設備撤去		1	式			
計						

外構		産廃処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜衛生＞						
運搬費		1	式			別紙 00-0737
処理費		1	式			別紙 00-0738
ｽｸﾗｯﾌﾟ費	鉄くず　H3	0.96	t			
計						

本館北棟改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		278	㎡			
墨出し(内部改修)	個別改修	17.5	㎡			
墨出し(内部改修)	複合改修	778	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	278	㎡			
養生(外壁改修)		111	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	795	㎡			
計						

本館北棟改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	278	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		111	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	795	㎡			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間7ヶ月	39.9	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間7ヶ月	784	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	711	㎡			
内部階段仕上足場		84.8	㎡			
計						

本館北棟改修	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式			別紙 00-0006
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間7ヶ月	63.2	m			
防音ｼｰﾄ張り	運搬共 設置期間7ヶ月	824	㎡			
養生防護棚 (直線部)	設置期間7ヶ月	27	m			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	824	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	711	㎡			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		84.8	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	63.2	m			
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	27	m			
計						

本館北棟改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 750×2100	1	か所			
計						
耐火間仕切 開口部補強		1	式			別紙 00-0009
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 1855×2100	4	か所			
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 2005×2625	1	か所			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0010
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	37	か所			
計						

本館北棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 人力打設	0.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	床復旧 人力打設	0.1	m3			
計						
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0012
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.01	t			
計						
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0013
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.01	t			
計						

本館北棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0014
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
計						

本館北棟改修	発生材			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0015
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	48.1	m3			
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	39.2	m3			
発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	46.1	m3			
発生材運搬	木材類	29.3	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	3.4	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.9	m3			
発生材運搬	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(非飛散性)	7.6	m3			
発生材運搬	繊維くず類	1	m3			
計						

本館北棟改修	発生材			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0016
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	48.1	m3			
発生材処分	木材	29.3	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	3.4	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3			
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.9	m3			
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(非飛散性)	7.6	m3			
発生材処分	繊維くず類	1	m3			
(有価物)						
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 H2	▲4	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 H3	▲8.2	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ	▲2.2	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	▲0.02	t			
計						

本館南棟改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0017
墨出し (屋上防水改修)		587	㎡			
墨出し(内部改修)	個別改修	21.9	㎡			
墨出し(内部改修)	複合改修	1,736	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0018
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	661	㎡			
養生(外壁改修)		289	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	1,757	㎡			
計						

本館南棟改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0019
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	661	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		289	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,757	㎡			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0020
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間8ヶ月	1,502	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間8ヶ月	113	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間7ヶ月	365	㎡			
計						

本館南棟改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部足場		1	式			別紙 00-0021
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1,718	㎡			
内部階段仕上足場		39.1	㎡			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0022
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間8ヶ月	187	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間7ヶ月	32.6	m			
防音ｼｰﾄ張り	運搬共 設置期間8ヶ月	1,615	㎡			
防音ｼｰﾄ張り	運搬共 設置期間7ヶ月	365	㎡			
養生防護棚 (直線部)	設置期間8ヶ月	93.2	m			
養生防護棚 (直線部)	設置期間7ヶ月	16.3	m			
計						

本館南棟改修　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切		1	式			別紙 00-0023
仮設間仕切り 下地	B種 軽鉄下地 2025年10月～2025年11月	123	㎡			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ 2025年10月～2025年11月	123	㎡			
仮設間仕切り 下地	B種 軽鉄下地 2025年12月～2026年7月	210	㎡			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ 2025年12月～2026年7月	210	㎡			
仮設間仕切り 下地	B種 軽鉄下地 2026年10月～2027年2月	43.7	㎡			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ 2026年10月～2027年2月	43.7	㎡			
仮設扉	片開き 2025年10月～2025年11月	5	か所			
仮設扉	片開き 2025年12月～2026年7月	8	か所			
計						

本館南棟改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0024
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,980	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	1,716	㎡			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		39.1	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	220	m			
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	110	m			
計						

本館南棟改修		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0025
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 750×2100	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2100	6	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1900×2800	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 550×2100	4	か所			
計						
耐火間仕切 開口部補強		1	式			別紙 00-0026
耐火間仕切 開口部補強	65形 扉等三方補強 1855×2100	3	か所			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0027
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	80	か所			
計						

本館南棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0028
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	57.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	腰壁 人力打設	3.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ 人力打設	8.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 人力打設	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	床復旧 人力打設	0.7	m3			
計						

本館南棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	57.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0031
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.03	t			
計						
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0032
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.02	t			
計						

本館南棟改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0033
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
計						
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0034
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.01	t			
計						

本館南棟改修	躯体改修			耐震改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0035
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.03	t			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0036
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	増設壁 流し込み工法	36	m3			
計						

本館南棟改修	躯体改修			耐震ﾌﾞﾚｰｽ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0037
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.3	t			
計						

本館南棟改修	発生材			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0038
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	196	m3			
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	112	m3			
発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	183	m3			
発生材運搬	木材類	79.2	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	13.4	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	13.5	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	10.5	m3			
発生材運搬	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(非飛散性)	8	m3			
発生材運搬	繊維くず類	1.2	m3			
計						

本館南棟改修	発生材			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0039
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	183	m3			
発生材処分	木材	79.2	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	13.4	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	13.5	m3			
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	10.5	m3			
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(非飛散性)	8	m3			
発生材処分	繊維くず類	1.2	m3			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 H2	▲16.8	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 H3	▲8.6	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ	▲2.6	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	▲0.2	t			
計						

新館改修	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0040
墨出し(内部改修)	複合改修	815	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0041
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	444	㎡			
養生(外壁改修)		255	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	815	㎡			
養生(内部改修)	搬出入路部分	215	㎡			
計						

新館改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0042
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	444	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		255	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	815	㎡			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0043
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 設置期間3ヶ月	1,801	㎡			
単管本足場	20m未満 設置期間3ヶ月	340	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0044
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	815	㎡			
計						

新館改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式			別紙 00-0045
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間3ヶ月	114	m			
安全手すり	単管本足場用 設置期間3ヶ月	21.5	m			
防音ｼｰﾄ張り	運搬共	2,141	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0046
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,801	㎡			
仮設材運搬 (単管本足場)		340	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	4階建	815	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	114	m			
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	21.5	m			
計						

新館改修	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0047
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	69	か所			
計						

新館改修	躯体改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0048
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 人力打設	0.8	m3			
計						
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0049
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.01	t			
計						

新館改修	発生材			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式			別紙 00-0050
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.9	m3			
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	11.6	m3			
発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.8	m3			
発生材運搬	木材類	0.9	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず類	0.1	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.5	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	10.2	m3			
計						

新館改修	発生材			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0051
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.8	m3			
発生材処分	木材	0.9	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	0.1	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.5	m3			
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	10.2	m3			
(有価物)						
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 H2	▲0.1	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 H3	▲0.02	t			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ	▲0.3	t			
計						

屋内運動場改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式			別紙 00-0052
墨出し(内部改修)	複合改修	792	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0053
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	792	㎡			
養生(外壁改修)		247	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	792	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0054
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	792	㎡			
整理清掃後片付け (外壁改修)		247	㎡			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	792	㎡			
計						

屋内運動場改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0055
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 -　-	1,428	㎡			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0056
内部壁面 枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 -　-	900	㎡			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0057
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	136	m			
防音ｼｰﾄ張り	運搬共	1,428	㎡			
計						

屋内運動場改修		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0058
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,428	㎡			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	900	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	136	m			
計						

屋内運動場改修		躯体改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0059
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.01	t			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0060
遣方	一 般	428	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0061
墨出し	一 般　RC･SRC造 地上階	879	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0062
養生	一 般　RC･SRC造 地上階	879	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0063
整理清掃 後片付け	一 般　RC･SRC造 地上階	879	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地足場		1	式			別紙 00-0064
地足場	RC造標準日数 修理費含む	428	㎡			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0065
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満 建築面積450㎡	851	㎡			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 22m未満 建築面積450㎡	148	㎡			
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数1	2.8	㎡			
外部仕上足場 (手すり先行方式)	RC造標準日数 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数1	17.5	㎡			
外部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	7.8	㎡			
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0066
内部躯体足場	RC造標準日数 修理費含む 鉄筋･型枠足場 階高4.0m以下	879	㎡			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0067
内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　転用数 3	832	㎡			
内部階段仕上足場	RC造標準日数 修理費含む	46.4	㎡			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0068
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む	118	m			
防音ｼｰﾄ張り	運搬共	1,000	㎡			
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用	68.4	m			
養生防護棚 (ｺｰﾅｰ部)	枠組本足場用	2	か所			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0069
仮設材運搬 (地足場)		428	㎡			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	999	㎡			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	3階建	2.8	㎡			
仮設材運搬(外部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	17.5	㎡			
仮設材運搬 (外部階段 仕上足場)		7.8	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	832	㎡			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		46.4	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	118	m			
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	68.4	m			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		鉄筋				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0070
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲2.7	t			
計						
ｽﾘｰﾌﾞ補強		1	式			別紙 00-0071
ｽﾘｰﾌﾞ補強	ﾀﾞｲﾔﾚﾝＮＳ	1	式			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		コンクリート				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0072
構造体強度補正	Fc21+6＝27N/mm2　S15	15.2	m3			
構造体強度補正	Fc30+6＝36N/mm2　S15	276	m3			
構造体強度補正	Fc30+6＝36N/mm2　S18	442	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0073
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	27.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	15.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	276	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ1F　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	197	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ2F　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	194	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ3F　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	46.1	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体ｺﾝｸﾘｰﾄUF　人力打設	4.6	m3			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		コンクリート				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0074
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	104	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	667	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	4	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	100m3/回以上	4	回			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築		鉄骨		本体		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0075
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.1	t			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	鉄骨			外壁下地		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0076
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.01	t			
計						

児童ｸﾗﾌﾞ増築	金属			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0077
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 750×2100	10	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100	9	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 870×2100	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1750×2100	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3840×2625	1	か所			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0078
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	37	か所			
計						

リンクテラス増築　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方		1	式			別紙 00-0079
遣方	一 般	484	㎡			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0080
墨出し	一 般　S造 外部廊下	484	㎡			
計						
養生		1	式			別紙 00-0081
養生	一 般　S造 外部廊下	484	㎡			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0082
整理清掃 後片付け	一 般　S造 外部廊下	484	㎡			
計						

リンクテラス増築　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0083
外部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　　平家用	484	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0084
仮設材運搬 (外部仕上足場脚立足場)	3階建	484	㎡			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		鉄筋				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0085
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.7	t			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		コンクリート				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造体強度補正		1	式			別紙 00-0086
構造体強度補正	Fc21+6＝27N/mm2　S15	13	m3			
構造体強度補正	Fc30+6＝36N/mm2　S15	173	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0087
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	34.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	13	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 100m3/回以上　S15～S18 -　圧送費､基本料別途	173	m3			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		コンクリート				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式			別紙 00-0088
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	47.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	173	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	100m3/回以上	1	回			
計						

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		1	式			別紙 00-0089
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲0.8	t			
計						
鉄骨足場		1	式			別紙 00-0090
鉄骨足場	単管吊り足場	484	㎡			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0091
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り)		484	㎡			
計						

建築工事　別紙明細

ﾘﾝｸﾃﾗｽ増築		鉄骨				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0092
仮設材運搬 (鉄骨足場)	1節	484	㎡			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		484	㎡			
計						

電気設備工事　別紙明細

本館		電灯設備			電灯幹線	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブルラック類		1	式			別紙 00-0093
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-W600	171	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-W800	126	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	Z35-W800	8	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｾﾊﾟﾚｰﾀ		297	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	W800	8	m			
計						
電線		1	式			別紙 00-0094
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	5.5mm2	18	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	14mm2	4	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	22mm2	58	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	38mm2	568	m			
計						

本館	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0095
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　管内	33	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　ﾗｯｸ	159	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　管内	28	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　ﾗｯｸ	39	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　管内	35	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　ﾗｯｸ	95	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm　管内	13	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm　ﾗｯｸ	35	m			
計						

本館	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0096
ねじなし電線管(E)	E(51) 露出(塗装有)	2	m			
厚鋼電線管(G)	(104) いんぺい	13	m			
ねじなし電線管(E)	E(25) いんぺい	27	m			
ねじなし電線管(E)	E(51) いんぺい	32	m			
ねじなし電線管(E)	E(63) いんぺい	28	m			
ねじなし電線管(E)	E(75) いんぺい	35	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0097
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽWP(SUS)	800×300×300	2	個			
計						

本館	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0098
防火区画貫通処理	金属管用　(51)	3	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(63)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(75)	2	か所			
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁)　600	2	か所			
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁)　800	2	か所			
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床)　600	2	か所			
計						

本館	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0099
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	20	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	5	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	17	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	4	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ20回路	4	個			
ﾌﾙ2線ﾊﾟﾀｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ設定ｽｲｯﾁ		1	個			
ﾌﾙ2線小形ﾊﾟﾀｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ設定器		1	個			
人感ｾﾝｻｰ	親機	6	個			
人感ｾﾝｻｰ	子機	23	個			
人感ｾﾝｻｰ用ｽｲｯﾁ	1回路　金属製鍵付ｶﾊﾞｰ共	6	個			
自動点滅器		1	個			
計						

本館	電灯設備					電灯分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0100
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	163	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾗｯｸ	48	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	32	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	936	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	14	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾗｯｸ	289	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	216	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾗｯｸ	472	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	430	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	518	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	38	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P 管内	27	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	328	m			

本館	電灯設備					電灯分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0100
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P FEP内(PF･CD)	79	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P ﾗｯｸ	340	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0101
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	83	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m			
ねじなし電線管(E)	E(19) 露出(塗装有)	59	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	38	m			
計						

本館	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0102
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	86	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	45	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 4個用	4	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	4	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用2方出	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100	6	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽWP(SUS)	150×150×100	2	個			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0103
防火区画貫通処理	金属管用　(25)	3	か所			
計						

本館	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0104
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	23	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	36	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	130	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	67	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	14	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　接地極･接地端子付 通線ﾁｯﾌﾟ×1	16	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　接地極･接地端子付 通線ﾁｯﾌﾟ×2	16	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) 125V	2	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (露出)	2P15A×2　ET　引掛	14	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 E	1	個			
OAﾌﾛｱ用器具 施工費	ﾌﾛｱ内ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ(床固定を含む)	14	個			
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V) 抜止め形	21	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-	8	個			

電気設備工事　別紙明細

本館	電灯設備					コンセント分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0104
換気扇ﾘﾓｺﾝ	支給品	44	個			
扇風機ﾘﾓｺﾝ	支給品	32	個			
給湯器ﾘﾓｺﾝ	支給品	1	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		1	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

本館	電灯設備					コンセント分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0105
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	8	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	800	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	162	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	9	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	540	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	111	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	2,317	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	667	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	1,670	m			
給湯ｹｰﾌﾞﾙ	ﾋﾟｯﾄ・天井内	17	m			
給湯ｹｰﾌﾞﾙ	FEP内(PF･CD)	4	m			
給湯ｹｰﾌﾞﾙ	ﾗｯｸ	10	m			
計						

本館		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0106
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	852	m			
ねじなし電線管（E）	E(19) 露出(塗装有)	8	m			
ねじなし電線管（E）	E(25) 露出(塗装有)	9	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
計						

本館		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0107
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	271	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	110	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	20	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1個用1方出	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	42	個			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0108
防火区画貫通処理	金属管用　(25)	23	か所			
計						

本館	電灯設備			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0109
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	100	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	199	m			
計						

本館	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電極		1	式			別紙 00-0110
電極結線		1	組			
計						
電線		1	式			別紙 00-0111
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	14	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	8mm2	19	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	22mm2	35	m			
計						

本館	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0112
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　管内	3	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　ﾗｯｸ	35	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　管内	22	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　ﾗｯｸ	59	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm　管内	74	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm　ﾗｯｸ	182	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm　管内	26	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm　ﾗｯｸ	52	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	38mm　管内	29	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	38mm　ﾗｯｸ	62	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	38	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C ﾗｯｸ	35	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C 管内	9	m			

本館	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0112
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	27	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C ﾗｯｸ	25	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　5C 管内	9	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　5C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　5C FEP内(PF･CD)	4	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　5C ﾗｯｸ	15	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　6C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	24	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　6C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　6C ﾗｯｸ	47	m			
計						

本館	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0113
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	7	m			
ねじなし電線管(E)	E(19) いんぺい	7	m			
ねじなし電線管(E)	E(51) いんぺい	3	m			
ねじなし電線管(E)	E(63) いんぺい	44	m			
厚鋼電線管(G)	(104) いんぺい	87	m			
ねじなし電線管(E)	E(25) 露出(塗装有)	7	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	11	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 露出(塗装有)	8	m			
厚鋼電線管(G)	(104) 露出(塗装有)	12	m			
計						

本館	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0114
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 1方出	1	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2方出	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　100	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	400×　400×　400	1	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0115
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　75mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　150mm	3	か所			
計						

本館	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0116
防火区画貫通処理	金属管用　(25)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(31)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(51)	3	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(63)	2	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(75)	4	か所			
計						

本館	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0117
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個			
ｴｱｰｶｰﾃﾝｽｲｯﾁ	支給品	1	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0118
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	5.5mm2	92	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (基準単価)	14mm2	17	m			
計						

本館	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0119
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	15	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	252	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	179	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	19	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	28	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	65	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm　管内	47	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm　ﾋﾟｯﾄ・天井内	17	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　管内	17	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	78	m			
計						

本館	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0120
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	78	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ねじなし電線管(E)	E(31) いんぺい	1	m			
ねじなし電線管(E)	E(39) いんぺい	2	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	28	m			
厚鋼電線管(G)	(36) 露出(塗装有)	18	m			
厚鋼電線管(G)	(42) 露出(塗装有)	45	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 露出(塗装有)	17	m			
計						

本館	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0121
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	1	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	57	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	2	個			
計						

本館	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地工事		1	式			別紙 00-0122
接地極(銅板式)(基準単価)	600×600×1.5t	1	か所			
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m～2連	2	か所			
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	10φ×1.0m	2	か所			
接地極埋設標	金属製	5	枚			
計						
電線		1	式			別紙 00-0123
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	208	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	60mm2	312	m			
計						

本館	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0124
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) いんぺい	44	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(28) いんぺい	65	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 露出	8	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(28) 露出	12	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 地中	18	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(28) 地中	26	m			
計						

本館	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0125
電話端子	6極6芯	5	個			
電話端子	6極6芯　床用	1	個			
電話端子	6極6芯　OAﾌﾛｱ用	9	個			
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0126
接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)	14φ×1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						
電線		1	式			別紙 00-0127
EM-IE電線	14mm2 × 1本	10	m			
計						

本館		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0128
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	142	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P FEP内(PF･CD)	37	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P ﾗｯｸ	124	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P 管内	4	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P ﾗｯｸ	40	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　30P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　30P FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　50P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	2	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　50P FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　50P ﾗｯｸ	13	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	13	m			
計						

本館		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0129
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	38	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	11	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	4	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 露出	5	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 地中	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0130
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	1	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	5	個			
計						

本館		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0131
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.52	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.51	m3			
建設発生土運搬		0.01	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.01	m3			
砂利地業	切込砂利	0.01	m3			
計						

本館		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0132
情報端子	8局8芯　ﾌﾛｱ用	8	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	24	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0133
導入線	管内	4	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	580	m			
計						

本館	構内情報通信網設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0134
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	101	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	356	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	123	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0135
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	52	個			
計						

本館	誘導支援設備				連絡用インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0136
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾗｯｸ	27	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0137
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0138
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
計						

本館	誘導支援設備					来客用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0139
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	1	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	28	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾗｯｸ	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0140
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0141
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
計						

本館	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0142
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	20	個			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0143
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	397	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	66	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB ﾗｯｸ	587	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD)	28	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB ﾗｯｸ	43	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	55	m			
計						

本館	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0144
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	94	m			
計						

本館	電気時計設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0145
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 管内	13	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾗｯｸ	13	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	27	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3P ﾗｯｸ	54	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0146
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	16	m			
厚鋼電線管(G)	(16) 露出(塗装有)	4	m			
計						

本館	電気時計設備			電気時計設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0147
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0148
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200㎜程度　50㎜	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　50㎜	1	か所			
計						

本館	監視カメラ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0149
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	131	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P FEP内(PF･CD)	11	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P ﾗｯｸ	128	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0150
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22㎜	11	m			
計						

本館		業務放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0151
導入線	管内	125	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	211	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0152
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	187	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	34	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	5	m			
厚鋼電線管(G)	(16) 露出(塗装有)	50	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	75	m			
計						

本館		業務放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0153
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	7	個			
計						

本館		非常放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0154
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	13	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	642	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	44	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	490	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	29	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾗｯｸ	68	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	35	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	6	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	83	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	10	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	52	m			

本館		非常放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0154
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	32	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P FEP内(PF･CD)	5	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P ﾗｯｸ	15	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P 管内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P ﾗｯｸ	55	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	58	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P ﾗｯｸ	15	m			
計						

本館		非常放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0155
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	54	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	5	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	9	m			
厚鋼電線管(G)	(36) 露出(塗装有)	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0156
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	48	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	29	個			
計						

本館		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0157
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C 管内	28	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	307	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C FEP内(PF･CD)	18	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C ﾗｯｸ	305	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C 管内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	37	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 管内	17	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	15	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P FEP内(PF･CD)	8	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P ﾗｯｸ	76	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P 管内	10	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	9	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 15P ﾗｯｸ	54	m			

本館	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0157
計						
電線管		1	式			別紙 00-0158
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	21	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	8	m			
ねじなし電線管(E)	E(19) 露出(塗装有)	31	m			
ねじなし電線管(E)	E(31) 露出(塗装有)	8	m			
ねじなし電線管(E)	E(39) 露出(塗装有)	4	m			
ねじなし電線管(E)	E(51) 露出(塗装有)	3	m			
ねじなし電線管(E)	E(63) 露出(塗装有)	3	m			
計						

本館	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0159
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	49	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	1	個			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0160
防火区画貫通処理	金属管用　(51)	25	か所			
計						

本館	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0161
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 管内	55	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	34	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾗｯｸ	86	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C FEP内(PF･CD)	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾗｯｸ	21	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	13	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	64	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 管内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			

本館	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0161
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P ﾗｯｸ	32	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0162
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
ねじなし電線管(E)	E(19) 露出(塗装有)	59	m			
ねじなし電線管(E)	E(25) 露出(塗装有)	4	m			
ねじなし電線管(E)	E(31) 露出(塗装有)	4	m			
ねじなし電線管(E)	E(39) 露出(塗装有)	3	m			
ねじなし電線管(E)	E(51) 露出(塗装有)	3	m			
計						

本館	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0163
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	10	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	4	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	4	個			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0164
防火区画貫通処理	金属管用　(51)	2	か所			
計						

本館	構内配電線路			電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地工事		1	式			別紙 00-0165
接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)	14φ×1.5m	1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						
電線		1	式			別紙 00-0166
OC電線(材料費)	60mm2	30	m			
OC電線(施工費)	60mm2 1径間	3	1径間			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	14mm2	14	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0167
6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ	60mm2-管内	8	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	8	m			
計						

本館	構内配電線路			電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0168
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	8	m			
厚鋼電線管(G)	(92) 露出(塗装有)	8	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 露出	16	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(16) 地中	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0169
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　100	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	400×　400×　300	1	個			
計						

本館	構内配電線路			電力引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0170
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.92	m3			
建設発生土運搬		0.08	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.08	m3			
砂利地業	切込砂利	0.08	m3			
計						

本館	構内通信線路			通信引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0171
導入線	FEP管内(PF・CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0172
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0173
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
計						

本館	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0174
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	12	個			
計						
ケーブルラック類		1	式			別紙 00-0175
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	Z35-W800	30	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ	W800	30	m			
計						

本館	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0176
EM-IE電線	2.0mm　× 1本	60	m			
EM-IE電線	3.5mm2 × 1本	60	m			
EM-IE電線	5.5mm2 × 1本	240	m			
EM-IE電線	8mm2 × 1本	120	m			
EM-IE電線	14mm2 × 1本	60	m			
EM-IE電線	60mm2 × 1本	90	m			
計						

本館	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0177
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	60	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm　ﾗｯｸ	90	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　ﾗｯｸ	120	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　ﾗｯｸ	120	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　ﾗｯｸ	60	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　ﾗｯｸ	60	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	38mm　ﾗｯｸ	30	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	60	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C ﾗｯｸ	30	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	90	m			
計						

本館	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0178
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	90	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0179
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	12	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	1000×　500×　500	1	個			
計						

本館	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P ﾗｯｸ	85	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	20	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	110	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P ﾗｯｸ	210	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P ﾗｯｸ 架空	60	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	40	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	80	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P ﾗｯｸ	250	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 架空	120	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾗｯｸ	85	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 管内	40	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	60	m			

本館	仮設工事					弱電設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0180
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾗｯｸ	210	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 架空	60	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P ﾗｯｸ	85	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C ﾗｯｸ	55	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P ﾗｯｸ	55	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P ﾗｯｸ	55	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	55	m			
計						

本館	仮設工事					弱電設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0181
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(36) 露出	20	m			
亜鉛めっき 鋼より線	22mm2	60	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0182
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×　300×　300	3	個			
計						

本館	仮設工事			防災設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0183
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C	30	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ	40	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 架空	60	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　50P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	15	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　50P ﾗｯｸ	55	m			
計						

本館	撤去工事			電灯設備(電灯幹線)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0184
600V絶縁電線 撤去	3.5㎟ × 1本　管内 再使用しない	7	m			
600V絶縁電線 撤去	3.5㎟ × 1本　ﾗｯｸ 再使用しない	20	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5㎟ × 2本　管内 再使用しない	174	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5㎟ × 2本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	20	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5㎟ × 2本　ﾗｯｸ 再使用しない	41	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5㎟ × 2本　架空 再使用しない	70	m			
600V絶縁電線 撤去	8㎟ × 1本　管内 再使用しない	10	m			
600V絶縁電線 撤去	60㎟ × 2本　管内 再使用しない	47	m			
600V絶縁電線 撤去	60㎟ × 2本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
600V絶縁電線 撤去	60㎟ × 2本　ﾗｯｸ 再使用しない	88	m			
計						

本館	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0185
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	7	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	20	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2 管内 再使用しない	58	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 管内 再使用しない	178	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 FEP内(PF・CD) 再使用しない	16	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 ﾗｯｸ 再使用しない	82	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 架空 再使用しない	36	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 管内 再使用しない	50	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 管内 再使用しない	60	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 架空 再使用しない	41	m			
計						

本館	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0186
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	116	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	27	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	25	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	105	m			
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	43	m			
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	51	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(40)　再使用しない	28	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(50)　再使用しない	12	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(65)　再使用しない	12	m			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	(22)　再使用しない	36	m			
計						

本館	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0187
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　鋼板製 再利用しない	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	800*800*400　鋼板製 再利用しない	3	個			
計						
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0188
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去	ZM-100.W300 再利用しない	2	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去	ZM-100.W600 再利用しない	49	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去	ZM-100.W800 再利用しない	13	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去	ZM-100.W1000 再利用しない	26	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去	ZM-100.W1000　T字分岐 再利用しない	1	個			
計						

本館	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0189
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	28.36	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	28.36	m3			
計						

本館	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0190
600V絶縁電線 撤去	1.6mm2 × 1本　管内 再使用しない	104	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm2 × 2本　管内 再使用しない	662	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm2 × 3本　管内 再使用しない	261	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm2 × 4本　管内 再使用しない	131	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm2 × 6本　管内 再使用しない	49	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm2 × 2本　管内 再使用しない	366	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm2 × 3本　管内 再使用しない	100	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本　管内 再使用しない	30	m			
計						

本館	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0191
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2- 3C 管内 再使用しない	20	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2- 3C 露出 再使用しない	48	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	5	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	74	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	7	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	19	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	7	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	50	m			
計						

本館	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0192
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) 撤去	(22) 再使用しない	7	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	50	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	108	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	30	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	38	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0193
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	樹脂製　1個用 再使用しない	15	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	5	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　SUS製 再利用しない	5	個			
計						

本館	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0194
600V絶縁電線 撤去	2.0mm2 × 2本　管内 再使用しない	499	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm2 × 3本　管内 再使用しない	226	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本　管内 再使用しない	30	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 2本　管内 再使用しない	9	m			
EM-IE電線 撤去	2.0mm　× 1本　管内 再使用しない	103	m			
計						

本館	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0195
VVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	50	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	51	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	240	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	64	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	26	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C 管内 再使用しない	26	m			
計						

本館	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0196
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	30	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	132	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	30	m			
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	123	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	26	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	161	m			
計						

本館	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0197
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去	中四角 深型 再使用しない	4	個			
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	樹脂製　1個用 再使用しない	34	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	29	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 3個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	1	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 2方出 再使用しない	4	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 3方出 再使用しない	8	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 4方出 再使用しない	3	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 1個用1方出 再使用しない	31	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 1個用2方出 再使用しない	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　鋼板製 再利用しない	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　SUS製 再利用しない	5	個			
計						

本館	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0198
600V絶縁電線 撤去	2.0mm2 × 1本　管内 再使用しない	105	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm2 × 1本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
600V絶縁電線 撤去	3.5mm2 × 2本　管内 再使用しない	42	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 2本　管内 再使用しない	75	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 2本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	25	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 2本　ﾗｯｸ 再使用しない	92	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 2本　架空 再使用しない	26	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 2本　管内 再使用しない	15	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 2本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 2本　ﾗｯｸ 再使用しない	26	m			
EM-IE電線 撤去	5.5mm　× 1本　管内 再使用しない	20	m			
EM-IE電線 撤去	5.5mm　× 2本　管内 再使用しない	7	m			
EM-IE電線 撤去	8mm　× 2本　管内 再使用しない	9	m			
計						

本館	撤去工事			動力設備(動力幹線)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0199
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	62	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	25	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	2	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	20	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2- 4C 管内 再使用しない	4	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2- 4C FEP内(PF・CD) 再使用しない	19	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm2- 4C ﾗｯｸ 再使用しない	41	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2 管内 再使用しない	59	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2 FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2 ﾗｯｸ 再使用しない	41	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 管内 再使用しない	26	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 架空 再使用しない	26	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 管内 再使用しない	37	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			

本館	撤去工事			動力設備(動力幹線)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0199
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 ﾗｯｸ 再使用しない	41	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 管内 再使用しない	49	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm2 架空 再使用しない	10	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm　管内 再使用しない	49	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm　FEP内(PF・CD) 再使用しない	25	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm　ﾗｯｸ 再使用しない	92	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm　管内 再使用しない	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm　FEP(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm　ﾗｯｸ 再使用しない	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　管内 再使用しない	40	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　ﾗｯｸ 再使用しない	70	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　架空 再使用しない	26	m			

本館	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0199
FPTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　管内 再使用しない	15	m			
FPTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
FPTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　ﾗｯｸ 再使用しない	26	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 3C 管内 再使用しない	23	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 5C 管内 再使用しない	17	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 5C ﾗｯｸ 再使用しない	14	m			
計						

本館	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0200
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	8	m			
厚鋼電線管 撤去	(G42) 再使用しない	13	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	27	m			
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	49	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	76	m			
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	85	m			
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	83	m			
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 撤去	(22) 再使用しない	7	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30)　再使用しない	37	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(40)　再使用しない	49	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(65)　再使用しない	4	m			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	(22)　再使用しない	51	m			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	(38)　再使用しない	10	m			

本館	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0200
波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	(50)　再使用しない	37	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0201
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	150*150*100　鋼板製 再利用しない	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	150*150*150　鋼板製 再利用しない	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300*300*200　鋼板製 再利用しない	8	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	400*400*200　鋼板製 再利用しない	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	400*400*300　鋼板製 再利用しない	1	個			
計						

本館	撤去工事					動力設備(動力分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0202
600V絶縁電線撤去	2.0mm2 × 1本　管内 再使用しない	227	m			
600V絶縁電線撤去	3.5mm2 × 1本　管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本　管内 再使用しない	21	m			
HIV電線撤去	2.0mm　× 4本 再使用しない	5	m			
EM-IE電線撤去	8mm　× 1本　管内 再使用しない	19	m			
計						

本館	撤去工事					動力設備(動力分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0203
CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm2 管内 再使用しない	14	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　管内 再使用しない	19	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3.5mm2- 2C 管内 再使用しない	184	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	23	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	21	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	7	m			
VVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	242	m			
VVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	8	m			
FPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	5	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2-　3C　管内 再使用しない	5	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2-　5C　管内 再使用しない	5	m			
計						

本館	撤去工事					動力設備(動力分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0204
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	40	m			
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	50	m			
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	5	m			
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	7	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	2	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	19	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0205
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　鋼板製 再利用しない	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　SUS製 再利用しない	5	個			
計						

本館	撤去工事					電話設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0206
EM-IE電線 撤去	5.5mm　× 1本　管内 再使用しない	9	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0207
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm-　2P 管内 再使用しない	25	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	105	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm-　2P FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
構内ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.5mm-　20P 管内 再使用しない	23	m			
計						

本館	撤去工事					電話設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0208
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層） 撤去	(16) 再使用しない	4	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(16) 地中 再使用しない	9	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	44	m			
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	4	m			
計						

本館	撤去工事					構内情報通信網設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0209
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P 管内 再使用しない	518	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	432	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P FEP内(PF・CD) 再使用しない	38	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P ﾗｯｸ 再使用しない	348	m			
HDMIｹｰﾌﾞﾙ 撤去	FEP内(PF・CD) 再使用しない	20	m			
HDMIｹｰﾌﾞﾙ 撤去	管内 再使用しない	76	m			
導入線 撤去	再使用しない	8	m			
計						

本館	撤去工事					構内情報通信網設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0210
合成樹脂製可とう電線管（PF単層） 撤去	(16) 再使用しない	38	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層） 撤去	(28) 再使用しない	20	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	218	m			
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	36	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	155	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0211
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去	中四角 深型 再使用しない	13	個			
計						

本館	撤去工事					テレビ共聴設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0212
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	10C-2V　ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	4	m			
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C-2V　管内 再使用しない	2	m			
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C-2V　ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	238	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0213
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0214
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　SUS製 再利用しない	1	個			
計						

本館	撤去工事					連絡用ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0215
CCPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　10P 管内 再使用しない	88	m			
CCPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　10P ﾗｯｸ 再使用しない	162	m			
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　10P 管内 再使用しない	8	m			
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	5	m			
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ 再使用しない	82	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0216
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	9	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE) 撤去	(28)　再使用しない	81	m			
計						

本館	撤去工事					連絡用ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0217
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　鋼板製 再利用しない	3	個			
計						

本館	撤去工事					監視ｶﾒﾗ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0218
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P 管内 再使用しない	15	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	2	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P ﾗｯｸ 再使用しない	63	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0219
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	15	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0220
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 取外し	200*200*200　SUS製 再利用する	1	個			
計						

本館	撤去工事					電気時計設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0221
600V絶縁電線 撤去	1.6mm2 × 2本　管内 再使用しない	29	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0222
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	29	m			
計						

本館	撤去工事					拡声設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0223
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C 管内 再使用しない	266	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	261	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	43	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ 再使用しない	86	m			
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P 管内 再使用しない	17	m			
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	8	m			
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ 再使用しない	64	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

本館	撤去工事					拡声設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0224
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）撤去	(16) 再使用しない	43	m			
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	251	m			
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	13	m			
厚鋼電線管撤去	(G54) 再使用しない	19	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0225
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	中四角 深型 再使用しない	8	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

本館	撤去工事					誘導灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0226
HIV電線撤去	1.6mm　× 2本 再使用しない	26	m			
HIV電線撤去	2.0mm　× 2本 再使用しない	57	m			
計						

本館	撤去工事					自動火災報知設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0227
HIV電線 撤去	1.2mm　× 2本 再使用しない	5	m			
HIV電線 撤去	1.2mm　× 4本 再使用しない	290	m			
計						

本館	撤去工事					自動火災報知設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0228
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　2C 管内 再使用しない	31	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　4C 管内 再使用しない	90	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　4C 管内 再使用しない	23	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　4C 管内 再使用しない	57	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　4C ﾗｯｸ 再使用しない	113	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3P 管内 再使用しない	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P 管内 再使用しない	11	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　10P 管内 再使用しない	59	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ 再使用しない	80	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　50P 管内 再使用しない	11	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　50P ﾗｯｸ 再使用しない	23	m			
計						

本館	撤去工事					自動火災報知設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0229
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	127	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	19	m			
薄鋼電線管 撤去	(E31) 再使用しない	16	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	27	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0230
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去	中四角 深型 再使用しない	50	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 2方出 再使用しない	4	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 3方出 再使用しない	5	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　鋼板製 再利用しない	27	個			
計						

本館	撤去工事					防排煙連動設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0231
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　2C 管内 再使用しない	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C 管内 再使用しない	17	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　4C 管内 再使用しない	50	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3P 管内 再使用しない	85	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0232
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	71	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	85	m			
計						

本館	撤去工事			防排煙連動設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0233
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 2方出 再使用しない	6	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 3方出 再使用しない	5	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　鋼板製 再利用しない	2	個			
計						

本館	撤去工事			構内配電線路		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0234
EM-IE電線 撤去	60mm　× 1本　管内 再使用しない	15	m			
EM-IE電線 撤去	100mm　× 1本　管内 再使用しない	22	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0235
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 管内 再使用しない	6	m			
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm2 FEP内(PF・CD) 再使用しない	5	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

本館	撤去工事					構内配電線路
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0236
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	6	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(54) 地中 再使用しない	15	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(70) 地中 再使用しない	22	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(80)　再使用しない	5	m			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0237
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.77	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.77	m3			
計						

電気設備工事　別紙明細

本館	撤去工事					構内通信線路
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0238
導入線 撤去	再使用しない	15	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0239
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	15	m			
計						

本館	撤去工事			仮設工事(電灯・動力設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブルラック		1	式			別紙 00-0240
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去	Z35-100.W800　屋根ｶﾊﾞｰ共 再利用しない	30	m			
計						
電線		1	式			別紙 00-0241
EM-IE電線 撤去	2.0mm　× 1本　ﾗｯｸ 再使用しない	60	m			
EM-IE電線 撤去	3.5mm　× 1本　ﾗｯｸ 再使用しない	60	m			
EM-IE電線 撤去	5.5mm　× 1本　ﾗｯｸ 再使用しない	240	m			
EM-IE電線 撤去	8mm　× 1本　ﾗｯｸ 再使用しない	120	m			
EM-IE電線 撤去	14mm　× 1本　ﾗｯｸ 再使用しない	60	m			
EM-IE電線 撤去	60mm　× 1本　ﾗｯｸ 再使用しない	90	m			
計						

本館	撤去工事			仮設工事(電灯・動力設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0242
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2- 3C ﾗｯｸ 再使用しない	60	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm　ﾗｯｸ 再使用しない	90	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm　ﾗｯｸ 再使用しない	120	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　ﾗｯｸ 再使用しない	120	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm　ﾗｯｸ 再使用しない	60	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm　ﾗｯｸ 再使用しない	60	m			
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　ﾗｯｸ 再使用しない	30	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2-　3C　ﾗｯｸ 再使用しない	60	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2-　4C　ﾗｯｸ 再使用しない	30	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	90	m			
計						

本館	撤去工事			仮設工事(電灯・動力設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0243
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	90	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0244
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	1000*500*500　SUS製 再利用しない	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型　1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	12	個			
計						

本館	撤去工事			仮設工事(弱電設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0245
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	20	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm-　2P ﾗｯｸ 再使用しない	85	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	110	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P ﾗｯｸ 再使用しない	210	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P 管内 再使用しない	20	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P 架空 再使用しない	60	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　1P 管内 再使用しない	40	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	80	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　1P ﾗｯｸ 再使用しない	250	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　1P 架空 再使用しない	120	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　5P ﾗｯｸ 再使用しない	85	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　3C 管内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	60	m			

本館	撤去工事			仮設工事(弱電設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0245
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　3C ﾗｯｸ 再使用しない	210	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　3C 架空 再使用しない	60	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　10P ﾗｯｸ 再使用しない	85	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3P ﾗｯｸ 再使用しない	55	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　15P ﾗｯｸ 再使用しない	55	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　30P ﾗｯｸ 再使用しない	55	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ 再使用しない	55	m			
計						

本館	撤去工事			仮設工事(弱電設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0246
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(36) 再使用しない	20	m			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	(22)　再使用しない	60	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0247
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	300*300*300　SUS製 再利用しない	3	個			
計						

本館	撤去工事					仮設工事(防災設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0248
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	30	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P 管内 再使用しない	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ 再使用しない	40	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P 架空 再使用しない	60	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　50P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	15	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　50P ﾗｯｸ 再使用しない	55	m			
計						

本館	撤去工事					発生材運搬
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0249
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.8	m3			
発生材運搬	混合廃材	0.6	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ(蛍光ﾗﾝﾌﾟ)	0.1	m3			
計						

本館	撤去工事			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0250
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.8	m3			
発生材処分	混合廃材	0.6	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ(蛍光ﾗﾝﾌﾟ)	0.1	m3			
計						

本館	撤去工事			ｽｸﾗｯﾌﾟ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0251
ｽｸﾗｯﾌﾟ		14.2	t			
計						

新館(空調以外)	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0252
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	92	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	14mm2	30	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0253
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	46	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm　管内	33	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm　ﾗｯｸ	86	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm　管内	35	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm　ﾗｯｸ	86	m			
計						

新館(空調以外)	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0254
厚鋼電線管(G)	(92) いんぺい	30	m			
厚鋼電線管(G)	(104) いんぺい	32	m			
ねじなし電線管(E)	E(39) いんぺい	46	m			
厚鋼電線管(G)	(92) 露出(塗装有)	3	m			
厚鋼電線管(G)	(104) 露出(塗装有)	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0255
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	400×　400×　400	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	400×　400×　400	2	個			
計						

新館(空調以外)	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0256
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　150㎜	4	か所			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0257
防火区画貫通処理	金属管用　(75)	2	か所			
計						

新館(空調以外)	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0258
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	21	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	1	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	8	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4回路	2	個			
計						

新館(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0259
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	120	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	29	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	657	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	379	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	858	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P 管内	62	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	318	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P ﾗｯｸ	75	m			
計						

新館(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0260
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
厚鋼電線管(G)	(16) 露出(塗装有)	13	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	9	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	49	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0261
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	27	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	9	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	26	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100	8	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽWP(SUS)	150×150×100	8	個			
計						

新館(空調以外)	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0262
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	15	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　接地極･接地端子付 通線ﾁｯﾌﾟ×1	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　接地極･接地端子付 通線ﾁｯﾌﾟ×2	2	個			
ｺﾝｾﾝﾄ (露出)	2P15A×2　ET　引掛	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-　　-	6	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-　　-	7	個			
計						

新館(空調以外)	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0263
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	9	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	5	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	399	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	68	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0264
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	73	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m			
計						

新館(空調以外)	電灯設備				コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0265
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	22	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	1	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	2	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	22	個			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0266
防火区画貫通処理	金属管用　　(25)	14	か所			
計						

新館(空調以外)	動力設備				動力幹線	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0267
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	74	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0268
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　管内	36	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　ﾗｯｸ	86	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　管内	38	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　FEP内(PF･CD)	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　ﾗｯｸ	86	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	3	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	14	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C ﾗｯｸ	39	m			
計						

新館(空調以外)	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0269
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	E(63) いんぺい	33	m			
ねじなし電線管 (E)	E(75) いんぺい	20	m			
ねじなし電線管 (E)	E(75) 露出(塗装有)	5	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	3	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 露出(塗装有)	3	m			
厚鋼電線管(G)	(82) 露出(塗装有)	13	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	12	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0270
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	2	個			
計						

新館(空調以外)	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0271
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.07	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.01	m3			
建設発生土運搬		0.06	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.06	m3			
砂利地業	切込砂利	0.06	m3			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0272
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　100mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　150mm	1	か所			
計						

新館(空調以外)	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0273
防火区画貫通処理	金属管用　(51)	1	か所			
防火区画貫通処理	金属管用　(75)	1	か所			
計						

新館(空調以外)	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0274
電話端子	6極6芯	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0275
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	57	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P FEP内(PF･CD)	5	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	59	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0276
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	56	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	8	m			
計						

新館(空調以外)		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0277
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	4	個			
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	1	個			
計						

新館(空調以外)		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0278
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	10	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0279
導入線	FEP管内(PF・CD)	285	m			
導入線	管内	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0280
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	7	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	233	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	52	m			
計						

新館(空調以外)		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0281
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	24	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	4	個			
計						

新館(空調以外)		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0282
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	31	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾗｯｸ	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0283
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
計						

新館(空調以外)	誘導支援設備			連絡用インターホン		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0284
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 管内	4	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	69	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾗｯｸ	16	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0285
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	4	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
計						

新館(空調以外)	誘導支援設備			連絡用インターホン		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0286
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 1個用1方出	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
計						

新館(空調以外)	誘導支援設備					来客用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0287
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	75	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	4	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾗｯｸ	39	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0288
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0289
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	1	個			
計						

新館(空調以外)	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0290
ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0291
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	97	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0292
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
計						

新館(空調以外)　テレビ共同受信設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0293
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
計						

新館(空調以外)　監視カメラ設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0294
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	80	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P FEP内(PF･CD)	1	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P ﾗｯｸ	29	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0295
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
計						

新館(空調以外)　業務放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0296
導入線	管内	47	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	84	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0297
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	79	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	5	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	47	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0298
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	2	個			
計						

新館(空調以外)　非常放送設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0299
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	44	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	14	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	689	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	17	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C FEP内(PF･CD)	15	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	10	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 管内	5	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　20P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
計						

新館(空調以外)		非常放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0300
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	16	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	m			
ねじなし電線管 (E)	E(39) いんぺい	5	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	14	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0301
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	12	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	4	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	8	個			
計						

新館(空調以外)		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0302
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	11	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C 管内	13	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	35	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾗｯｸ	80	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 管内	14	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	33	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P ﾗｯｸ	80	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P 管内	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	67	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P ﾗｯｸ	40	m			
計						

新館(空調以外)	火災報知設備					自動火災報知
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0303
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	4	m			
厚鋼電線管(G)	(42) 露出(塗装有)	4	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 露出(塗装有)	4	m			
ねじなし電線管(E)	E(19) 露出(塗装有)	5	m			
ねじなし電線管(E)	E(39) 露出(塗装有)	3	m			
ねじなし電線管(E)	E(51) 露出(塗装有)	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0304
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	2	個			
計						

新館(空調以外)	火災報知設備					自動閉鎖
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0305
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 管内	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 10P ﾗｯｸ	40	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P 管内	14	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	133	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 20P ﾗｯｸ	80	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0306
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	4	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 露出(塗装有)	4	m			
ねじなし電線管(E)	E(39) 露出(塗装有)	3	m			
ねじなし電線管(E)	E(51) 露出(塗装有)	3	m			
計						

新館(空調以外)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0307
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	33	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-　-	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 位置変更	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-　-	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0308
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	130	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	670	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	20	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	100	m			
計						

新館(空調以外)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0309
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(36) 露出	20	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	130	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0310
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	36	個			
計						

新館(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0311
電話端子	6極6芯	5	個			
計						

新館(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0312
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 管内	80	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	320	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	50	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	220	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	20	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	60	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 管内	50	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	170	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 管内	40	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	60	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P 管内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	10	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	130	m			

新館(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0312
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 管内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P 管内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0313
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(36) 露出	130	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	200	m			
計						

新館(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0314
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	5	個			
計						

新館(空調以外)	仮設工事			防災設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0315
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	70	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　50P 管内	40	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　50P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	110	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0316
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(36) 露出	30	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事			電灯設備(電灯幹線)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0317
EM-IE電線 撤去	14mm　× 2本　管内 再使用しない	20	m			
EM-IE電線 撤去	14mm　× 2本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-IE電線 撤去	14mm　× 2本　ﾗｯｸ 再使用しない	88	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0318
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm　管内 再使用しない	20	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm　ﾗｯｸ 再使用しない	88	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm　管内 再使用しない	20	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	100mm　ﾗｯｸ 再使用しない	88	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0319
厚鋼電線管 撤去	(G70) 再使用しない	16	m			
厚鋼電線管 撤去	(G82) 再使用しない	16	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(65)　再使用しない	12	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(80)　再使用しない	12	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0320
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	88	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	50	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	753	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	40	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	18	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	402	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0321
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 撤去	中四角 深型 再使用しない	21	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0322
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	5	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	406	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	10	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0323
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0324
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	19(E19,16) 1個用1方出 再使用しない	6	個			
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	樹脂製　1個用 再使用しない	5	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0325
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm　管内 再使用しない	20	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm　ﾗｯｸ 再使用しない	88	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm　管内 再使用しない	36	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm　FEP(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	22mm　ﾗｯｸ 再使用しない	88	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C 管内 再使用しない	24	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	7	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 2C ﾗｯｸ 再使用しない	50	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0326
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	14	m			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	29	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) 撤去	(22) 再使用しない	7	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(40) 再使用しない	25	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					拡声設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0327
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	340	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	29	m			
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 3P FEP内(PF・CD) 再使用しない	15	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0328
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) 撤去	(16) 再使用しない	29	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) 撤去	(22) 再使用しない	15	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					トイレ呼出設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0329
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P 管内 再使用しない	3	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	8	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾗｯｸ 再使用しない	78	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0330
厚鋼電線管 撤去	(G54) 再使用しない	3	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					自動火災報知設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0331
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　4C 管内 再使用しない	11	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	11	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　4C ﾗｯｸ 再使用しない	48	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　2C 管内 再使用しない	11	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	12	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　2C ﾗｯｸ 再使用しない	48	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　10P 管内 再使用しない	31	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	46	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ 再使用しない	143	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					自動火災報知設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0332
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	13	m			
薄鋼電線管 撤去	(E31) 再使用しない	26	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(54) 再使用しない	4	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

新館(空調以外)	撤去工事					仮設工事(電灯・動力設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0333
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	110	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	670	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 1P 管内 再使用しない	20	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	100	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0334
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(36) 再使用しない	20	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	130	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					仮設工事(電灯・動力設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0335
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	41	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					仮設工事(弱電設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0336
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	80	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	320	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P 管内 再使用しない	50	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	220	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　1P 管内 再使用しない	20	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　1P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	60	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　5P 管内 再使用しない	50	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	170	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　3C 管内 再使用しない	40	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	60	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　10P 管内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C 管内 再使用しない	10	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	130	m			

新館(空調以外)	撤去工事			仮設工事(弱電設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0336
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3P 管内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　15P 管内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　30P 管内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P 管内 再使用しない	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	30	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0337
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(36) 再使用しない	130	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	200	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事			仮設工事(弱電設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0338
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	6	個			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					仮設工事(防災設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0339
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	70	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　50P 管内 再使用しない	40	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　50P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	110	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0340
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(36) 再使用しない	30	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	10	m			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					発生材運搬
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0341
発生材運搬	混合廃材	0.4	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ(蛍光ﾗﾝﾌﾟ)	0.1	m3			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					発生材処分
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0342
発生材処分	混合廃材	0.4	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ(蛍光ﾗﾝﾌﾟ)	0.1	m3			
計						

新館(空調以外)	撤去工事					ｽｸﾗｯﾌﾟ
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0343
ｽｸﾗｯﾌﾟ		3.3	t			
計						

新館(空調)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0344
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) 125V	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0345
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	116	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0346
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
計						

新館(空調)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0347
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
計						

新館(空調)	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0348
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	8mm2	357	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0349
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　管内	94	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　ﾗｯｸ	164	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　管内	130	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　ﾗｯｸ	160	m			
計						

新館(空調)	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0350
ねじなし電線管(E)	E(51) いんぺい	85	m			
ねじなし電線管(E)	E(63) いんぺい	121	m			
ねじなし電線管(E)	E(51) 露出(塗装有)	4	m			
ねじなし電線管(E)	E(63) 露出(塗装有)	4	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 露出(塗装有)	5	m			
厚鋼電線管(G)	(70) 露出(塗装有)	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0351
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	6	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	6	個			
計						

新館(空調)	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0352
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　100mm	9	か所			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0353
防火区画貫通処理	金属管用　(75)	3	か所			
計						

新館(空調)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0354
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	533	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0355
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	85	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	369	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	46	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	123	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm　管内	13	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm　ﾋﾟｯﾄ・天井内	66	m			
導入線	管内	32	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	5	m			
計						

新館(空調)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0356
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	E(31) 露出(塗装有)	40	m			
ねじなし電線管 (E)	E(51) 露出(塗装有)	4	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	32	m			
厚鋼電線管(G)	(36) 露出(塗装有)	59	m			
厚鋼電線管(G)	(42) 露出(塗装有)	9	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	32	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0357
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	3	個			
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽWP(SUS)	150×150×100	22	個			
計						

新館(空調)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0358
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	22	か所			
計						

新館(空調)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0359
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0360
EM-IE電線	2.0mm　× 1本	200	m			
EM-IE電線	8mm2 × 1本	380	m			
計						

新館(空調)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0361
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm　管内	40	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　管内	30	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm　ﾋﾟｯﾄ・天井内	120	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	200	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	130	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0362
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(54) 露出	100	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(70) 露出	30	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	20	m			
計						

新館(空調)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0363
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	400×　400×　400	1	個			
計						

新館(空調)	撤去工事			動力設備(動力幹線)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0364
EM-IE電線 撤去	5.5mm　× 2本　管内 再使用しない	56	m			
EM-IE電線 撤去	5.5mm　× 2本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	25	m			
EM-IE電線 撤去	5.5mm　× 2本　ﾗｯｸ 再使用しない	176	m			
EM-IE電線 撤去	8mm　× 2本　管内 再使用しない	12	m			
EM-IE電線 撤去	8mm　× 2本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-IE電線 撤去	8mm　× 2本　ﾗｯｸ 再使用しない	70	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0365
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　管内 再使用しない	41	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　FEP内(PF・CD) 再使用しない	25	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　ﾗｯｸ 再使用しない	158	m			
計						

新館(空調)	撤去工事					動力設備(動力幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0366
薄鋼電線管 撤去	(C39) 再使用しない	23	m			
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	33	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(40)　再使用しない	12	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(50)　再使用しない	25	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0367
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	300*300*200　鋼板製 再利用しない	1	個			
計						

新館(空調)	撤去工事					動力設備(動力分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0368
600V絶縁電線 撤去	2.0mm2 × 1本　管内 再使用しない	234	m			
EM-IE電線 撤去	2.0mm　× 1本　管内 再使用しない	6	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0369
VVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	53	m			
VVFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	32	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3.5mm2- 2C 管内 再使用しない	234	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm　管内 再使用しない	6	m			
計						

新館(空調)	撤去工事					動力設備(動力分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0370
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	8	m			
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	6	m			
計						

新館(空調)	撤去工事					仮設工事(電灯・動力設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0371
EM-IE電線 撤去	2.0mm　× 1本　管内 再使用しない	200	m			
EM-IE電線 撤去	8mm　× 1本　管内 再使用しない	380	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0372
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	38mm　管内 再使用しない	40	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm　管内 再使用しない	30	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去	60mm　ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	120	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	200	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	20	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	130	m			
計						

新館(空調)	撤去工事					仮設工事(電灯・動力設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0373
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(54) 再使用しない	100	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(70) 再使用しない	30	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	20	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0374
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	400*400*400　SUS製 再利用しない	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	3	個			
計						

新館(空調)	撤去工事					発生材運搬
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0375
発生材運搬	混合廃材	0.4	m3			
計						

新館(空調)	撤去工事			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0376
発生材処分	混合廃材	0.4	m3			
計						

新館(空調)	撤去工事			ｽｸﾗｯﾌﾟ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0377
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	t			
計						

屋内運動場(空調以外)		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0378
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	8mm2	172	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	22mm2	142	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0379
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　管内	89	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　FEP内(PF･CD)	18	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm　ﾗｯｸ	111	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm　管内	73	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm　FEP内(PF･CD)	18	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	200mm　ﾗｯｸ	111	m			
計						

屋内運動場(空調以外)		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0380
厚鋼電線管(G)	(104) いんぺい	20	m			
ねじなし電線管(E)	E(75) いんぺい	20	m			
厚鋼電線管(G)	(82) 露出(塗装有)	69	m			
厚鋼電線管(G)	(104) 露出(塗装有)	53	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	18	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(125)	18	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0381
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	400×　400×　200	3	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0382
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　150mm	1	か所			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0383
防火区画貫通処理	金属管用　(75)	2	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0384
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	11.84	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	11.68	m3			
建設発生土運搬		0.16	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.16	m3			
砂利地業	切込砂利	0.16	m3			
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0385
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-　-	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0386
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	7	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	64	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0387
ねじなし電線管(E)	E(19) 露出(塗装有)	7	m			
ねじなし電線管(E)	E(25) 露出(塗装有)	78	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0388
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2方出	2	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0389
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0390
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	17	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	38	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0391
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	13	m			
ねじなし電線管(E)	E(25) 露出(塗装有)	1	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0392
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1個用1方出	2	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(E25,22) 1個用1方出	1	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2方出	3	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 3方出	1	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0393
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　50㎜	1	か所			
計						

屋内運動場(空調以外)	電灯設備				誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0394
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ再取付	1.6mm- 2C 管内	21	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0395
ねじなし電線管再取付	(E19)	21	m			
計						

屋内運動場(空調以外)　構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0396
導入線	FEP管内(PF・CD)	61	m			
導入線	管内	61	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0397
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m			
ねじなし電線管 (E)	E(25) 露出(塗装有)	61	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	46	m			
計						

屋内運動場(空調以外)　構内情報通信網設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0398
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	7.7	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	7.58	m3			
建設発生土運搬		0.12	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.12	m3			
砂利地業	切込砂利	0.12	m3			
計						

屋内運動場(空調以外)	誘導支援設備				連絡用インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0399
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P FEP内(PF･CD)	21	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 管内	49	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0400
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	44	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	20	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	誘導支援設備				連絡用インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0401
1種金属線ぴ(MM1)附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	3	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0402
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　50mm	1	か所			
計						

屋内運動場(空調以外)		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0403
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	44	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P FEP内(PF･CD)	20	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P ﾗｯｸ	107	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 再取付	CAT5E　4P 管内	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0404
厚鋼電線管(G)	(16) 露出(塗装有)	44	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	20	m			
ねじなし電線管 再取付	(E19)	26	m			
計						

屋内運動場(空調以外)		監視カメラ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0405
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	3	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0406
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.72	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.61	m3			
建設発生土運搬		0.1	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.1	m3			
砂利地業	切込砂利	0.1	m3			
計						

屋内運動場(空調以外)		業務放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0407
導入線	管内	7	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	19	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0408
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	7	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	19	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0409
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
計						

屋内運動場(空調以外)		音響設備			音響設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0410
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 再取付	1.2 mm-　2C 管内	18	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ 再取付	EM-S-5C-FB　管内	31	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0411
ねじなし電線管 再取付	(E19)	49	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0412
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再取付	19(E19,16) 1個用1方出	1	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再取付	19(E19,16) 1個用2方出 再使用する	1	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0413
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	20	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	10	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	19	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	13	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 再取付	1.2 mm-　5P 管内	66	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0414
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	20	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	17	m			
ねじなし電線管 再取付	(E25)	66	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0415
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	3	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0416
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	300mm程度　50mm	1	か所			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					電灯設備(電灯幹線)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0417
EM-IE電線 撤去	60mm　× 1本　管内 再使用しない	56	m			
EM-IE電線 撤去	60mm　× 1本　FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
EM-IE電線 撤去	60mm　× 1本　ﾗｯｸ 再使用しない	2	m			
EM-IE電線 撤去	60mm　× 1本　架空 再使用しない	42	m			
EM-IE電線 取外し	5.5mm　× 1本　管内 再使用する	2	m			
EM-IE電線 取外し	38mm　× 2本　管内 再使用する	2	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0418
厚鋼電線管 撤去	(G92) 再使用しない	21	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(80)　再使用しない	12	m			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	(45)　再使用しない	42	m			
2種金属線ぴ(MM2) 取外し	C型 幅40×高さ45mm 再使用する	2	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(電灯分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0419
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 取外し	1.6mm- 2C 管内 再使用する	8	m			
EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ 取外し	0.9 mm-　7P 管内 再使用する	10	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0420
ねじなし電線管 取外し	(E25) 再使用する	10	m			
1種金属線ぴ(MM1) 取外し	A型　再使用する	8	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0421
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 取外し	樹脂製　2個用 再使用する	1	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 取外し	25(E25,22) 3個用1方出 再使用する	1	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					電灯幹線(ｺﾝｾﾝﾄ分岐)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0422
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 取外し	樹脂製　1個用 再使用する	6	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 取外し	150*150*150　SUS製 再利用する	2	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事					監視ｶﾒﾗ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0423
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P 管内 再使用しない	35	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	1	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E　4P FEP内(PF・CD) 再使用しない	41	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 取外し	CAT5E　4P 管内 再使用する	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0424
合成樹脂製可とう電線管（PF単層） 撤去	(28) 再使用しない	41	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(30)　再使用しない	35	m			
ねじなし電線管 取外し	(E19) 再使用する	26	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事			監視ｶﾒﾗ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0425
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　SUS製 再利用しない	1	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事			音響設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0426
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 取外し	1.2 mm-　2C 管内 再使用する	18	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ 取外し	EM-S-5C-FB　管内 再使用する	31	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0427
ねじなし電線管 取外し	(E19) 再使用する	49	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0428
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 取外し	19(E19,16) 1個用1方出 再使用する	1	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 取外し	19(E19,16) 1個用2方出 再使用する	1	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0429
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 取外し	1.6mm- 2C 管内 再使用する	21	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0430
ねじなし電線管 取外し	(E19) 再使用する	21	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0431
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 5P 管内 再使用しない	27	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 5P ﾗｯｸ 再使用しない	8	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 5P 架空 再使用しない	42	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 取外し	1.2 mm- 5P 管内 再使用する	66	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0432
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	4	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	23	m			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 撤去	(14) 再使用しない	42	m			
ねじなし電線管 取外し	(E25) 再使用する	66	m			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0433
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 取外し	19(E19,16) 2方出 再使用する	1	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 取外し	19(E19,16) 3方出 再使用する	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 取外し	200*200*200　鋼板製 再利用する	1	個			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				発生材運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0434
発生材運搬	混合廃材	0.1	m3			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				発生材処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0435
発生材処分	混合廃材	0.1	m3			
計						

屋内運動場(空調以外)	撤去工事				ｽｸﾗｯﾌﾟ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0436
ｽｸﾗｯﾌﾟ		0.3	t			
計						

屋内運動場(空調)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0437
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	126	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	74	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0438
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	7	m			
厚鋼電線管(G)	(42) 露出(塗装有)	11	m			
厚鋼電線管(G)	(54) 露出(塗装有)	14	m			
ねじなし電線管(E)	E(25) 露出(塗装有)	94	m			
ねじなし電線管(E)	E(39) 露出(塗装有)	16	m			
計						

屋内運動場(空調)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0439
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2方出	3	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 3方出	5	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　100	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	300×　300×　200	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	300×　300×　200	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	400×　400×　200	2	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0440
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　50mm	3	か所			
計						

屋内運動場(空調)	電灯設備				自動制御設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0441
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C 管内	570	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0442
ねじなし電線管(E)	E(25) 露出(塗装有)	31	m			
ねじなし電線管(E)	E(31) 露出(塗装有)	15	m			
ねじなし電線管(E)	E(39) 露出(塗装有)	14	m			
ねじなし電線管(E)	E(51) 露出(塗装有)	45	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0443
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200× 200× 100	13	個			
計						

屋内運動場(空調)	電灯設備				自動制御設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0444
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度 100mm	4	か所			
計						

増築棟(空調以外)		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブルラック類		1	式			別紙 00-0445
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-W600	6	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-W800	18	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｾﾊﾟﾚｰﾀ		24	m			
計						
電線		1	式			別紙 00-0446
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	3	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	38mm2	49	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0447
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　管内	13	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　ﾗｯｸ	44	m			
計						

増築棟(空調以外)		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0448
ねじなし電線管(E)	E(51) いんぺい	13	m			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0449
防火区画貫通処理	金属管用　(51)	1	か所			
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0450
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　-　-	1	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	12	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	6	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3回路	2	個			
人感ｾﾝｻｰ	親機　換気扇連動	1	個			
人感ｾﾝｻｰ用ｽｲｯﾁ	2回路　金属製鍵付ｶﾊﾞｰ共	1	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0451
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	43	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	207	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	69	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾗｯｸ	9	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	208	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	1	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	260	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	106	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P FEP内(PF･CD)	35	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P ﾗｯｸ	94	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(空調以外)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0452
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	37	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0453
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	17	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	23	個			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0454
防火区画貫通処理	金属管用　(25)	2	か所			
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(空調以外)	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0455
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	5	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	6	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	12	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	16	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　接地極･接地端子付 通線ﾁｯﾌﾟ×1	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×2　接地極･接地端子付 通線ﾁｯﾌﾟ×2	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ（露出）	2P15A×2　ET　引掛	1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-　　-	5	個			
換気扇ﾘﾓｺﾝ	支給品	7	個			
扇風機ﾘﾓｺﾝ	支給品	2	個			
給湯器ﾘﾓｺﾝ	支給品	1	個			

電気設備工事　別紙明細

増築棟(空調以外)	電灯設備					コンセント分岐
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式			別紙 00-0455
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(空調以外)	電灯設備					コンセント分岐
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0456
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	162	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	43	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	61	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	21	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	596	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	119	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	192	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	25	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
給湯ｹｰﾌﾞﾙ	ﾋﾟｯﾄ・天井内	6	m			
給湯ｹｰﾌﾞﾙ	FEP内(PF･CD)	3	m			
計						

増築棟(空調以外)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0457
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	158	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0458
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	52	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	10	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 3個用	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200×　200×　200	4	個			
計						

増築棟(空調以外)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0459
防火区画貫通処理	金属管用　(25)	1	か所			
計						

増築棟(空調以外)	電灯設備			誘導灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0460
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	34	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	5	m			
計						

増築棟(空調以外)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0461
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	2	個			
排気用ｲﾝﾊﾞｰﾀｽｲｯﾁ	支給品	7	個			
給気用ｲﾝﾊﾞｰﾀｽｲｯﾁ	支給品	3	個			
ｴｱｰｶｰﾃﾝｽｲｯﾁ	支給品	2	個			
計						
電線		1	式			別紙 00-0462
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	45	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(空調以外)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0463
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	607	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	41	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	17	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	287	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C ﾗｯｸ	10	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm　管内	1	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm　ﾋﾟｯﾄ・天井内	26	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(空調以外)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0464
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m			
ねじなし電線管 (E)	E(31) いんぺい	1	m			
ねじなし電線管 (E)	E(51) いんぺい	1	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0465
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	5	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	12	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
計						

増築棟(空調以外)		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0466
導入線	FEP管内(PF・CD)	173	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0467
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	168	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0468
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個			
計						

増築棟(空調以外)		誘導支援設備			連絡用インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0469
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	15	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾗｯｸ	52	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0470
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0471
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	3	個			
計						

増築棟(空調以外)		誘導支援設備				来客用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0472
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	104	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	26	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0473
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	17	m			
計						

増築棟(空調以外)		誘導支援設備				来客用インターホン
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0474
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	5	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	4	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0475
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.87	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.8	m3			
建設発生土運搬		0.08	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.08	m3			
砂利地業	切込砂利	0.08	m3			
計						

増築棟(空調以外)		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0476
ﾃﾚﾋﾞ端子 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　　7F	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0477
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	52	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	7	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB ﾗｯｸ	86	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0478
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
計						

増築棟(空調以外)		業務放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0479
導入線	管内	27	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	37	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0480
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	29	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	27	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0481
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
計						

増築棟(空調以外)		非常放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0482
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	201	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	11	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	23	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0483
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0484
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	6	個			
計						

増築棟(空調以外)		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0485
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	136	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C FEP内(PF･CD)	6	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	26	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	11	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	39	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0486
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	E(31) 露出(塗装有)	3	m			
計						

増築棟(空調以外)	火災報知設備					自動火災報知
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0487
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	15	個			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0488
防火区画貫通処理	金属管用　(51)	6	か所			
計						

増築棟(空調以外)	火災報知設備					自動閉鎖
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0489
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	16	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C ﾗｯｸ	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	1	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	4	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	2	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 管内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	40	m			
計						

増築棟(空調以外)	火災報知設備			自動閉鎖		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0490
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
ねじなし電線管 (E)	E(19) 露出(塗装有)	4	m			
ねじなし電線管 (E)	E(25) 露出(塗装有)	4	m			
ねじなし電線管 (E)	E(31) 露出(塗装有)	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0491
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	3	個			
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0492
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	22	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0493
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	130	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	300	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0494
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	130	m			
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事			電灯・動力設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0495
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	22	個			
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0496
電話端子	6極6芯	2	個			
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0497
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 管内	20	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.4mm-　2P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	180	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	20	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT5E　4P 管内	180	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	20	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	180	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 管内	20	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	100	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 管内	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	180	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P 管内	10	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	90	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 管内	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　6C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	70	m			

増築棟(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0497
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 管内	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　15P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	70	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P 管内	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　30P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	70	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	30	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	70	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0498
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(36) 露出	90	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	110	m			
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事			弱電設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0499
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個			
計						

増築棟(空調以外)	仮設工事			防災設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0500
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P 管内	10	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 50P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	90	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0501
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	(36) 露出	10	m			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事			仮設工事(電灯・動力設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0502
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	130	m			
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	300	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0503
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	130	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0504
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	22	個			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事			仮設工事(弱電設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0505
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm- 2P 管内 再使用しない	20	m			
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.4mm- 2P ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	180	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E 4P 管内 再使用しない	20	m			
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	180	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 1P 管内 再使用しない	20	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	180	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 5P 管内 再使用しない	20	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9mm- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	100	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm- 3C 管内 再使用しない	20	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	180	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm- 10P 管内 再使用しない	10	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm- 10P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	90	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 3P 管内 再使用しない	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm- 3P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	70	m			

増築棟(空調以外)	撤去工事			仮設工事(弱電設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0505
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　15P 管内 再使用しない	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　15P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	70	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　30P 管内 再使用しない	30	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　30P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	70	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P 管内 再使用しない	30	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	70	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0506
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(36) 再使用しない	90	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	110	m			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事			仮設工事(弱電設備)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0507
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	2	個			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事					仮設工事(防災設備)
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0508
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5OP 管内 再使用しない	10	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　5OP ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	90	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0509
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 撤去	(36) 再使用しない	10	m			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事					発生材運搬
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0510
発生材運搬	混合廃材	0.2	m3			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0511
発生材処分	混合廃材	0.2	m3			
計						

増築棟(空調以外)	撤去工事			ｽｸﾗｯﾌﾟ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0512
ｽｸﾗｯﾌﾟ		0.6	t			
計						

増築棟(空調)		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0513
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共) 125V	4	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0514
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	95	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	2	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0515
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
計						

増築棟(空調)		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0516
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	4	個			
計						

増築棟(空調)	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0517
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	8mm2	48	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0518
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　管内	22	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　ﾗｯｸ	22	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0519
ねじなし電線管(E)	E(51) いんぺい	9	m			
厚鋼電線管(G)	(42) 露出(塗装有)	13	m			
計						

増築棟(空調)	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0520
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	300×　300×　300	1	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0521
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　150mm	1	か所			
計						

増築棟(空調)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0522
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	5.5mm2	4	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	8mm2	16	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0523
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	62	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm　管内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　管内	2	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　ﾋﾟｯﾄ・天井内	4	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　ﾗｯｸ	3	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	18	m			
計						

増築棟(空調)	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0524
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	18	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	62	m			
厚鋼電線管(G)	(42) 露出(塗装有)	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0525
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	8	個			
計						

増築棟(児童クラブ)		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブルラック類		1	式			別紙 00-0526
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-W800	21	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｾﾊﾟﾚｰﾀ		21	m			
計						
電線		1	式			別紙 00-0527
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	14mm2	10	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	38mm2	43	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0528
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm　管内	25	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm　ﾗｯｸ	62	m			
計						

増築棟(児童クラブ)		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0529
厚鋼電線管(G)	(104) いんぺい	23	m			
厚鋼電線管(G)	(104) 露出(塗装有)	2	m			
計						
区画貫通処理		1	式			別紙 00-0530
防火区画貫通処理	金属管用　(75)	1	か所			
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁)　800	1	か所			
計						

増築棟(児童クラブ)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0531
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ1回路	2	個			
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ2回路	2	個			
人感ｾﾝｻｰ	親機　換気扇連動	1	個			
人感ｾﾝｻｰ	親機	6	個			
人感ｾﾝｻｰ	子機　換気扇用	4	個			
人感ｾﾝｻｰ用ｽｲｯﾁ	1回路　金属製鍵付ｶﾊﾞｰ共	2	個			
人感ｾﾝｻｰ用ｽｲｯﾁ	2回路　金属製鍵付ｶﾊﾞｰ共	5	個			
計						

増築棟(児童クラブ)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0532
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	24	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	120	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	20	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	8	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	27	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾗｯｸ	21	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	33	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P FEP内(PF･CD)	7	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 1P ﾗｯｸ	28	m			
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(児童クラブ)	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0533
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	9	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0534
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	13	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	11	個			
計						

電気設備工事　別紙明細

増築棟(児童クラブ)	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0535
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	4	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	16	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	11	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付 -　　-	2	個			
換気扇ﾘﾓｺﾝ	支給品	4	個			
扇風機ﾘﾓｺﾝ	支給品	4	個			
計						

増築棟(児童クラブ)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0536
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	117	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	35	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	305	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	74	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	25	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	3	m			
計						

増築棟(児童クラブ)	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0537
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	94	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0538
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	32	個			
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	9	個			
計						

増築棟(児童クラブ)		電灯設備			誘導灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0539
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	21	m			
計						

増築棟(児童クラブ)		動力設備			動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0540
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(基準単価)	8mm2	82	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0541
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　管内	42	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm　ﾗｯｸ	22	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0542
ねじなし電線管(E)	E(51) いんぺい	9	m			
厚鋼電線管(G)	(42) 露出(塗装有)	33	m			
計						

増築棟(児童クラブ)		動力設備			動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0543
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	32	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0544
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m			
厚鋼電線管(G)	(28) 露出(塗装有)	32	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0545
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 2個用	4	個			
計						

増築棟(児童クラブ)		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0546
電話端子	6極6芯	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0547
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10P FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10P ﾗｯｸ	58	m			
導入線	FEP管内(PF・CD)	15	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0548
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			
計						

増築棟(児童クラブ)		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0549
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
計						

増築棟(児童クラブ)		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0550
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	3	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0551
導入線	FEP管内(PF・CD)	34	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0552
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	24	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	10	m			
計						

増築棟(児童クラブ)	誘導支援設備			連絡用インターホン		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0553
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	20	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P FEP内(PF･CD)	6	m			
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　5P ﾗｯｸ	42	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0554
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0555
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
計						

増築棟(児童クラブ)	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式			別紙 00-0556
ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	SH-　7F	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0557
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)	7	m			
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB ﾗｯｸ	28	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0558
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
計						

増築棟(児童クラブ)		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0559
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
計						

増築棟(児童クラブ)		非常放送設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0560
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	34	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ	12	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0561
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0562
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個			
計						

増築棟(児童クラブ)	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0563
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C FEP内(PF･CD)	2	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C ﾗｯｸ	16	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	3	m			
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P ﾗｯｸ	25	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0564
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m			
計						

増築棟(児童クラブ)	火災報知設備				自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0565
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個			
計						

増築棟(児童クラブ)	構内通信線路			通信引込み		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0566
導入線	FEP管内(PF・CD)	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0567
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m			
計						

リンクテラス	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0568
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	42	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	174	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0569
厚鋼電線管(G)	(16) 露出(塗装有)	132	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	42	m			
計						

リンクテラス	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0570
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	8	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	14	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 2方出	8	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	5	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 3方出	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	5	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0571
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　50㎜	2	か所			
計						

リンクテラス	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0572
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　4C 管内	21	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 ㎜-　4C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	11	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0573
厚鋼電線管(G)	(16) 露出(塗装有)	21	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0574
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	2	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
計						

リンクテラス	火災報知設備					自動火災報知
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0575
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　50mm	1	か所			
計						

外構	電灯設備					電灯分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0576
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	12	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	12	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	32	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF･CD)	37	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	54	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0577
厚鋼電線管(G)	(16) 露出(塗装有)	12	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	12	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	37	m			
計						

外構	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0578
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	3	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0579
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　50㎜	3	か所			
計						

外構	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0580
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	10.5	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	10.34	m3			
建設発生土運搬		0.16	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.16	m3			
砂利地業	切込砂利	0.16	m3			
計						

外構		誘導支援設備				来客用インターホン設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0581
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 管内	174	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	48	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C FEP内(PF･CD)	103	m			
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　2C ﾗｯｸ	330	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0582
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	124	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	78	m			
計						

外構		誘導支援設備				来客用インターホン設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0583
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 1個用1方出	3	個			
計						

外構	誘導支援設備			電気錠設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0584
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 管内	174	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	130	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P FEP内(PF･CD)	120	m			
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　1P ﾗｯｸ	448	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0585
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			
厚鋼電線管(G)	(22) 露出(塗装有)	124	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	153	m			
計						

外構	誘導支援設備			電気錠設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0586
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	25(E25,22) 1個用1方出	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)	200×　200×　200	1	個			
計						
斫り穴あけ補修		1	式			別紙 00-0587
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　50mm	1	か所			
計						

電気設備工事　別紙明細

外構	誘導支援設備				電気錠設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0588
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	34.72	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	34.17	m3			
建設発生土運搬		0.54	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.54	m3			
砂利地業	切込砂利	0.54	m3			
計						

電気設備工事　別紙明細

外構	撤去工事				電灯幹線(電灯分岐)	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0589
600V絶縁電線 撤去	1.6mm2 × 3本　架空 再使用しない	46	m			
計						

外構	撤去工事					来客用ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0590
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C 管内 再使用しない	55	m			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	139	m			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	85	m			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C ﾗｯｸ 再使用しない	87	m			
AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　3C 架空 再使用しない	76	m			
計						

外構	撤去工事					来客用ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0591
合成樹脂製可とう電線管（PF単層） 撤去	(28) 再使用しない	85	m			
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 撤去	(28)　再使用しない	28	m			
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	8	m			
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	8	m			
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型　再使用しない	9	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP) 撤去	(30)　再使用しない	83	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0592
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	25(E25,22) 1方出 再使用しない	3	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	31(E31,28) 1個用1方出 再使用しない	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 撤去	A型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 再使用しない	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200　SUS製 再利用しない	5	個			
計						

外構	撤去工事			電気錠設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0593
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm- 1P 管内 再使用しない	117	m			
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm- 1P ﾋﾟｯﾄ・天井内 再使用しない	115	m			
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	0.9 mm- 1P ﾗｯｸ 再使用しない	115	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0594
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	2	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 撤去	(30) 再使用しない	73	m			
計						

外構	撤去工事			電気錠設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0595
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 撤去	31(E31,28) 1個用1方出 再使用しない	2	個			
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 撤去	25(E25,22) 1方出 再使用しない	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去	200*200*200 鋼板製 再利用しない	3	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0596
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	14.39	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	14.39	m3			
計						

外構	撤去工事			発生材運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0597
発生材運搬	混合廃材	0.2	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ(蛍光ﾗﾝﾌﾟ)	0.1	m3			
発生材運搬	がれき類	0.1	m3			
計						

外構	撤去工事			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式			別紙 00-0598
発生材処分	混合廃材	0.2	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ(蛍光ﾗﾝﾌﾟ)	0.1	m3			
発生材処分	がれき類	0.1	m3			
計						

電気設備工事　別紙明細

外構		撤去工事			ｽｸﾗｯﾌﾟ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式			別紙 00-0599
ｽｸﾗｯﾌﾟ		0.3	t			
計						

機械設備工事　別紙明細

本館改修		空調設備工事			空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0600
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	356	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	5	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	11	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	204	m			
計						

本館改修	換気設備工事			換気ﾀﾞｸﾄ設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0601
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 200mm ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	4	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 150mm ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	2	m			
計						

本館改修	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類		1	式			別紙 00-0602
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	8	個			
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	1	個			
ﾎﾞｰﾙ弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個			
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	25A	1	個			
計						
継手類		1	式			別紙 00-0603
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　25A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　40A	1	個			
計						

本館改修	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁桝		1	式			別紙 00-0604
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	7	組			
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-4(900H)	1	組			
計						
地中埋設標		1	式			別紙 00-0605
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	5	個			
地中埋設標	鉄 製	6	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0606
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	8.6	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	19.5	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A	4.3	m			
計						

本館改修	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0607
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	29.57	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	13.17	m3			
建設発生土運搬		16.4	m3			
建設発生土処分	場外処分	16.4	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	16.4	m3			
計						

本館改修	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類		1	式			別紙 00-0608
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	7	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	6	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 32A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個			
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	2	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A	2	個			
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 20	1	個			
吸排気弁	ｽﾃﾝﾚｽ製 25	3	個			
ﾌﾚｷｼﾝﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個			
計						

本館改修	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり		1	式			別紙 00-0609
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	78	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　88mm	6	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	8	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0610
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　30A	12	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　40A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　75A	1	m			
計						

本館改修	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0611
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	205.2	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	99.6	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	57.9	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	42.9	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	8.4	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A	18.4	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	30.6	m			
計						

本館改修	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類		1	式			別紙 00-0612
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	1	個			
計						
桝類		1	式			別紙 00-0613
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　～500　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS ～500　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ UTK､UT､UTL　～500　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	4	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ WLS　501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ ST　501～800　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 801～1200　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ WLS　801～1200　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	1	組			
計						

本館改修	排水設備				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0614
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	42.44	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	25.77	m3			
建設発生土運搬		16.67	m3			
建設発生土処分	場外処分	16.67	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	16.67	m3			
計						
通気金物		1	式			別紙 00-0615
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	80VA2	2	個			
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	100VA2	2	個			
計						

本館改修	排水設備				屋内排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水金物		1	式			別紙 00-0616
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	4	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	9	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	19	個			
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A　　50A	5	個			
計						
機械はつり		1	式			別紙 00-0617
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	18	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	28	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	57	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	32	か所			
計						

本館改修	排水設備				屋内排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防錆工事		1	式			別紙 00-0618
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　40A	3	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	4	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　75A	9	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻 100A	5	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0619
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	7.8	m			
計						

本館改修	排水設備				屋内排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり		1	式			別紙 00-0620
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	6	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	4	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0621
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　75A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻 100A	1	m			
計						

本館改修	給湯設備			屋外給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0622
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	3.6	m			
計						

本館改修	給湯設備			屋内給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり		1	式			別紙 00-0623
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	1	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0624
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　30A	1	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0625
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	42.5	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	13	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	9.4	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

本館改修	消火設備			屋外消火設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類		1	式			別紙 00-0626
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	1	個			
逆止弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　65A	1	個			
ﾎﾞｰﾙ弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 40A	1	個			
消火栓弁	40A×45 °	1	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0627
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.74	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.32	m3			
建設発生土運搬		0.42	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.42	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	0.42	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

本館改修	消火設備			屋内消火設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
継手類		1	式			別紙 00-0628
ﾌﾚｷｼﾝﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　　65A	1	個			
計						
機械はつり		1	式			別紙 00-0629
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0630
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　75A	1	m			
計						

本館改修	消火設備					屋内消火設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管分岐		1	式			別紙 00-0631
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐　50A 保温無	2	か所			
計						

本館改修	仮設工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0632
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5.47	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.43	m3			
建設発生土運搬		3.04	m3			
建設発生土処分	場外処分	3.04	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	3.04	m3			
計						

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生機器撤去		1	式			別紙 00-0633
EW-1 電気温水器撤去	据え置き型 12Lit 再使用しない	1	台			
GT-1 ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ撤去	再使用しない	1	組			
計						
消火機器撤去		1	式			別紙 00-0634
FP-1 消火ポンプ撤去	15.0ｋW 再使用しない	1	台			
TF-1 高架水槽撤去	FRP製 再使用しない	1	基			
HB-1A 屋内消火栓撤去	再使用しない	7	組			
HB-1B 屋内消火栓撤去	横型 再使用しない	3	組			
計						

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス機器撤去		1	式			別紙 00-0635
GW-1 ｶﾞｽﾎﾞｲﾗｰ撤去	LPG 116Kw 再使用しない	2	基			
GW-2 ｶﾞｽ給湯器撤去	50号 再使用しない	1	台			
GW-3 ｶﾞｽ給湯器撤去	24号 再使用しない	1	台			
GW-4 小型湯沸器撤去	5号 再使用しない	1	台			
GW-5 小型湯沸器撤去	5号 再使用しない	1	台			
GW-6 小型湯沸器撤去	5号 再使用しない	1	台			
計						

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0636
大便器撤去	洗浄弁式　再使用しない	16	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	8	組			
紙巻器撤去	再使用しない	24	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	13	組			
耐火カバー	再使用しない	8	個			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	17	組			
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	5	組			
手すり撤去	再使用しない	10	組			
単水栓撤去	再使用しない	101	個			
計						

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管撤去		1	式			別紙 00-0637
給水管撤去 SGP-VD	地中配管 20A	8	m			
給水管撤去 SGP-VD	地中配管 25A	32	m			
給水管撤去 SGP-VD	地中配管 40A	6	m			
給水管撤去 SGP-VD	地中配管 80A	57	m			
給水管撤去 SGP-VD	機械室・便所 20A	8	m			
給水管撤去 SGP-VD	機械室・便所 25A	5	m			
給水管撤去 SGP-VD	屋内一般 20A	58	m			
給水管撤去 SGP-VD	屋内一般 25A	10	m			
給水管撤去 SGP-VD	屋内一般 40A	9	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋外配管 20A	28	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋外配管 25A	12	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋外配管 80A	13	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋外配管 100A	5	m			
給水管撤去 SGP-VA	機械室・便所 20A	15	m			

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管撤去		1	式			別紙 00-0637
給水管撤去 SGP-VA	機械室・便所 25A	3	m			
給水管撤去 SGP-VA	機械室・便所 50A	13	m			
給水管撤去 SGP-VA	機械室・便所 65A	11	m			
給水管撤去 SGP-VA	機械室・便所 80A	8	m			
給水管撤去 SGP-VA	機械室・便所 100A	3	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋内一般 20A	98	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋内一般 25A	61	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋内一般 32A	12	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋内一般 40A	72	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋内一般 50A	20	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋内一般 65A	15	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋内一般 80A	26	m			
給水管撤去 SGP-VA	屋内一般 100A	34	m			
給水管撤去 HIVP	機械室・便所 20A	22	m			

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水管撤去		1	式			別紙 00-0637
給水管撤去 HIVP	機械室・便所 25A	31	m			
給水管撤去 HIVP	機械室・便所 32A	6	m			
給水管撤去 HIVP	機械室・便所 40A	12	m			
給水管撤去 HIVP	機械室・便所 50A	18	m			
給水管撤去 HIVP	機械室・便所 65A	7	m			
給水管撤去 HIVP	機械室・便所 75A	7	m			
計						
給湯管撤去		1	式			別紙 00-0638
給湯管撤去 HTLP	屋外配管 25A	9	m			
給湯管撤去 HTLP	屋内一般 20A	6	m			
給湯管撤去 HTLP	屋内一般 25A	9	m			
計						

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管撤去		1	式			別紙 00-0639
排水・通気管撤去 VP	地中配管 40A	21	m			
排水・通気管撤去 VP	地中配管 50A	13	m			
排水・通気管撤去 VP	地中配管 75A	3	m			
排水・通気管撤去 VP	地中配管 100A	46	m			
排水・通気管撤去 VP	地中配管 125A	12	m			
排水・通気管撤去 ｶﾗｰVP	屋外配管 50A	9	m			
排水・通気管撤去 VP	機械室・便所 40A	6	m			
排水・通気管撤去 VP	機械室・便所 50A	3	m			
排水・通気管撤去 VP	機械室・便所 65A	3	m			
排水・通気管撤去 VP	機械室・便所 75A	7	m			
排水・通気管撤去 VP	機械室・便所 100A	6	m			
排水・通気管撤去 VP	機械室・便所 125A	10	m			
排水・通気管撤去 VP	屋内一般 40A	10	m			
排水・通気管撤去 VP	屋内一般 50A	44	m			

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水管撤去		1	式			別紙 00-0639
排水・通気管撤去 VP	屋内一般 75A	8	m			
排水・通気管撤去 VP	屋内一般 125A	7	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 40A	11	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 50A	29	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 65A	21	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 75A	24	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 100A	53	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 125A	11	m			
排水・通気管撤去 FDVP	屋内一般 40A	33	m			
計						

本館改修		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
通気管撤去		1	式			別紙 00-0640
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 40A	1	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 50A	17	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 65A	13	m			
排水・通気管撤去 FDVP	機械室・便所 75A	18	m			
計						
消火管撤去		1	式			別紙 00-0641
配管用炭素鋼鋼管 (白SGP) 撤去	屋外配管 40A	4	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白SGP) 撤去	屋内一般 50A	195	m			
配管用炭素鋼鋼管 (白SGP) 撤去	屋内一般 65A	16	m			
計						

本館改修		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類撤去		1	式			別紙 00-0642
仕切弁撤去	20A	10	個			
仕切弁撤去	25A	11	個			
仕切弁撤去	32A	1	個			
仕切弁撤去	40A	2	個			
仕切弁撤去	50A	1	個			
ﾎﾞｰﾙ弁撤去	25A	2	個			
ﾎﾞｰﾙ弁撤去	25A	1	個			
ﾎﾞｰﾙ弁撤去	40A	1	個			
ﾎﾞｰﾙ弁撤去	50A	2	個			
ﾎﾞｰﾙ弁撤去	80A	1	個			
逆止弁撤去	20A	2	個			
逆止弁撤去	40A	1	個			
逆止弁撤去	80A	1	個			
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ撤去	25A	1	個			

本館改修		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類撤去		1	式			別紙 00-0642
電動2方弁		2	個			
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	65A	1	個			
ｴｱ抜き弁	20A	1	個			
ｴｱ抜き弁	25A	1	個			
防虫網50		1	個			
安全弁	25A	1	個			
圧力計		1	個			
ﾃｽﾄ弁	40A	1	個			
計						

本館改修		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
継手類撤去		1	式			別紙 00-0643
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤去	20A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤去	25A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤去	40A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤去	65A	1	個			
計						
弁桝撤去		1	式			別紙 00-0644
弁桝撤去	VC-P	2	個			
弁桝撤去	VC-4	3	個			
計						

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断		1	式			別紙 00-0645
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　50A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所			
計						
排水金物撤去		1	式			別紙 00-0646
C0A50		11	個			
C0A65		5	個			
C0A100		9	個			
目皿50		3	個			
目皿125		1	個			
通気金物40		1	個			
通気金物80		1	個			
計						

本館改修　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
桝類撤去		1	式			別紙 00-0647
ｺﾝｸﾘｰﾄ汚水桝 撤去	桝径600φ～900φ ～1200H	1	個			
ｺﾝｸﾘｰﾄ汚水桝 撤去	桝径600φ～900φ ～1600H	5	個			
計						
給水土工事		1	式			別紙 00-0648
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	21.19	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.33	m3			
建設発生土運搬		11.87	m3			
建設発生土処分	場外処分	11.87	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	11.87	m3			
計						

本館改修	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水土工事		1	式			別紙 00-0649
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	42.07	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	31.38	m3			
建設発生土運搬		14.88	m3			
建設発生土処分	場外処分	14.88	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	14.88	m3			
計						
ガス管撤去		1	式			別紙 00-0650
ガス管撤去 PE	地中配管 50A	27	m			
計						

本館改修	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス土工事		1	式			別紙 00-0651
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	5.47	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.43	m3			
建設発生土運搬		3.04	m3			
建設発生土処分	場外処分	3.04	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	3.04	m3			
計						

本館改修		産廃処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費		1	式			別紙 00-0652
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃運搬費	2.02	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	産廃運搬費	0.29	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	産廃運搬費	0.17	m3			
計						
処理費		1	式			別紙 00-0653
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃処理費	2.02	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	産廃処理費	0.29	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	産廃処理費	0.17	m3			
計						

本館改修		産廃処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費		1	式			別紙 00-0654
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃運搬費	8.71	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	産廃運搬費	5.01	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	産廃運搬費	3.29	m3			
計						
処理費		1	式			別紙 00-0655
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃処理費	8.71	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	産廃処理費	5.01	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	産廃処理費	3.29	m3			
計						

新館改修（空調）		産廃処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費		1	式			別紙 00-0656
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃運搬費	1.26	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	産廃運搬費	0.2	m3			
計						
処理費		1	式			別紙 00-0657
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃処理費	1.26	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	産廃処理費	0.2	m3			
計						

新館改修（空調以外）		給水設備		屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類		1	式			別紙 00-0658
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 20A	4	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A	1	個			
計						
弁桝		1	式			別紙 00-0659
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	4	組			
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-4(900H)	1	組			
計						
地中埋設標		1	式			別紙 00-0660
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	17	個			
計						

新館改修（空調以外）	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管接続費		1	式			別紙 00-0661
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐　50A 保温無	2	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐　80A 保温無	2	か所			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0662
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	6.6	m			
計						

新館改修（空調以外）	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0663
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	26.72	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	11.2	m3			
建設発生土運搬		15.51	m3			
建設発生土処分	場外処分	15.51	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	15.51	m3			
計						

新館改修（空調以外）	給水設備				屋内給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり		1	式			別紙 00-0664
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	3	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0665
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　30A	1	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0666
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	2.2	m			
計						

新館改修（空調以外）	排水設備				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水金物		1	式			別紙 00-0667
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ(非防水形)	T 5A　100A	4	個			
計						
桝類		1	式			別紙 00-0668
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L　～500　T- 8 蝶番ﾛｯｸ式	2	組			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0669
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4.96	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.97	m3			
建設発生土運搬		2.99	m3			
建設発生土処分	場外処分	2.99	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	2.99	m3			
計						

新館改修（空調以外）　排水設備　屋内排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水金物		1	式			別紙 00-0670
床上掃除口 (非防水形)	COA　50A	1	個			
計						
機械はつり		1	式			別紙 00-0671
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　88mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	2	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0672
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　40A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	1	m			
計						

新館改修（空調以外）　仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0673
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	19.44	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	8.64	m3			
建設発生土運搬		10.8	m3			
建設発生土処分	場外処分	10.8	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	10.8	m3			
計						

新館改修（空調以外）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0674
散水栓撤去	再使用しない	1	個			
計						
給水管撤去		1	式			別紙 00-0675
給水管撤去 SGP-VD	地中配管 20A	9	m			
給水管撤去 SGP-VD	地中配管 50A	2	m			
計						
弁類撤去		1	式			別紙 00-0676
ﾎﾞｰﾙ弁撤去	20A	1	個			
計						

新館改修（空調以外）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁桝撤去		1	式			別紙 00-0677
弁桝撤去	VC-P	1	個			
計						
配管切断		1	式			別紙 00-0678
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　50A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	2	か所			
計						

新館改修（空調以外）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水土工事		1	式			別紙 00-0679
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.8	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.95	m3			
建設発生土運搬		0.95	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.95	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	0.95	m3			
計						
ガス管撤去		1	式			別紙 00-0680
ガス管撤去 PE	地中配管 50A	96	m			
計						
弁類撤去		1	式			別紙 00-0681
仕切弁撤去	50A	1	個			
計						

新館改修（空調以外）　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス土工事		1	式			別紙 00-0682
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	19.44	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	8.64	m3			
建設発生土運搬		10.08	m3			
建設発生土処分	場外処分	10.08	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	10.08	m3			
計						

新館改修（空調以外）		産廃処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費		1	式			別紙 00-0683
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃運搬費	1.7	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	産廃運搬費	0.15	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	産廃運搬費	0.01	m3			
計						
処理費		1	式			別紙 00-0684
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃処理費	1.7	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	産廃処理費	0.15	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	産廃処理費	0.01	m3			
計						

屋内運動場（空調）		空調設備工事			空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0685
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	2	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	8	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	15	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	23	m			
計						

屋内運動場（空調以外）	ガス設備				液化石油ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設標		1	式			別紙 00-0686
地中埋設標	鉄 製	5	個			
計						
配管付属品		1	式			別紙 00-0687
検査付ねじｶﾞｽ栓	20A	3	個			
強化ｶﾞｽﾎｰｽ	20A	3	個			
絶縁継手	25A	3	個			
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0688
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出　32A	1	m			
計						

屋内運動場（空調以外）	ガス設備				液化石油ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0689
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.96	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.91	m3			
建設発生土運搬		1.04	m3			
建設発生土処分	場外処分	1.04	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	1.84	m3			
計						

児童クラブ	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類		1	式			別紙 00-0690
仕切弁 (管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 25A	2	個			
計						
弁桝		1	式			別紙 00-0691
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P(550H)	2	組			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0692
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A	1	m			
計						

児童クラブ	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0693
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.22	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.1	m3			
建設発生土運搬		0.11	m3			
建設発生土処分	場外処分	0.11	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	0.11	m3			
計						

児童クラブ	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり		1	式			別紙 00-0694
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	16	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0695
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　30A	2	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0696
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	17.5	m			
計						

児童クラブ	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
通気金物		1	式			別紙 00-0697
通気金具(ｶﾞﾗﾘ)	80VA2	2	個			
計						

児童クラブ	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水金物		1	式			別紙 00-0698
床上掃除口 (非防水形)	COA　65A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	6	個			
計						
機械はつり		1	式			別紙 00-0699
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　88mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	6	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	4	か所			
計						

児童クラブ	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防錆工事		1	式			別紙 00-0700
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　40A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　75A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻 100A	1	m			
計						
機械はつり		1	式			別紙 00-0701
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	3	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	3	か所			
計						

児童クラブ	排水設備				屋内排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防錆工事		1	式			別紙 00-0702
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	1	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　75A	1	m			
計						

増築棟（空調）	空調設備工事				空調配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0703
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	6	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	2	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	5	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	59	m			
計						
ｽﾘｰﾌﾞ費		1	式			別紙 00-0704
空調・配管工事費		9	%			
計						

増築棟（空調以外）	換気設備工事					換気ﾀﾞｸﾄ設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0705
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	42	m			
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	2	m			
計						

増築棟（空調以外）	給水設備					屋外給水設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類		1	式			別紙 00-0706
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用) 50A	1	個			
計						
弁桝		1	式			別紙 00-0707
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-4(900H)	1	組			
計						
地中埋設標		1	式			別紙 00-0708
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	5	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0709
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	2.8	m			
計						

機械設備工事　別紙明細

増築棟（空調以外）	給水設備			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0710
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	17.07	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.84	m3			
建設発生土運搬		10	m3			
建設発生土処分	場外処分	10	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	10	m3			
計						

機械設備工事　別紙明細

増築棟（空調以外）	給水設備			屋内給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり		1	式			別紙 00-0711
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	29	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0712
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　30A	4	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	1	m			
計						

増築棟（空調以外）		給水設備			屋内給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0713
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	30.9	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	36	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2.1	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	5.8	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	11.8	m			
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	2.3	m			
計						

増築棟（空調以外）		排水設備			屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
桝類		1	式			別紙 00-0714
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 ～500	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 ～500	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 501～800	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	3	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 801～1200	2	組			
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組			
計						

増築棟（空調以外）	排水設備			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0715
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	28.64	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	19.06	m3			
建設発生土運搬		9.58	m3			
建設発生土処分	場外処分	9.58	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	9.58	m3			
計						

増築棟（空調以外）	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水金物		1	式			別紙 00-0716
床上掃除口 (非防水形)	COA　50A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA　80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	7	個			
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A　　50A	9	個			
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形)	T 5A　　100A	5	個			
計						
機械はつり		1	式			別紙 00-0717
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　88mm	25	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	15	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	10	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	16	か所			
計						

増築棟（空調以外）	排水設備			屋内排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防錆工事		1	式			別紙 00-0718
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　40A	4	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	2	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　75A	2	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内) 防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻 100A	2	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0719
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A	4	m			
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	21	m			
計						

増築棟（空調以外）	給湯設備			屋外給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0720
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 多湿箇所､屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A	2.6	m			
計						

増築棟（空調以外）	給湯設備			屋内給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械はつり		1	式			別紙 00-0721
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　63mm	21	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0722
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　30A	8	m			
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　50A	1	m			
計						

増築棟（空調以外）	給湯設備			屋内給湯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式			別紙 00-0723
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	24.3	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	22.5	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	3.3	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	18	m			
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	1.8	m			
計						

増築棟（空調以外）	消火設備				屋内消火設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
継手類		1	式			別紙 00-0724
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　65A	1	個			
計						
機械はつり		1	式			別紙 00-0725
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
計						
防錆工事		1	式			別紙 00-0726
鉛管(ｺﾝｸﾘｰﾄ内)防食	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾃｰﾌﾟ巻　75A	1	m			
計						

外構	給水設備				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
弁類		1	式			別紙 00-0727
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	2	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A	1	個			
計						
量水器類		1	式			別紙 00-0728
量水器　取付	100A	1	個			
量水器桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 MC-3(750H)	1	組			
計						
弁桝		1	式			別紙 00-0729
弁桝	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-5(1200H)	1	組			
計						

外構	給水設備					屋外給水設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設標		1	式			別紙 00-0730
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	3	個			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0731
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	6.75	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	2.74	m3			
建設発生土運搬		4.01	m3			
建設発生土処分	場外処分	4.01	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	4.01	m3			
計						

外構	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具撤去		1	式			別紙 00-0732
散水栓撤去	再使用しない	1	個			
計						
給水管撤去		1	式			別紙 00-0733
給水管撤去 SGP-VD	地中配管 32A	3	m			
給水管撤去 SGP-VD	地中配管 80A	93	m			
計						
弁類撤去		1	式			別紙 00-0734
仕切弁撤去	80A	2	個			
計						

外構		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
量水器類		1	式			別紙 00-0735
量水器取外し	75A 再使用しない	1	個			
量水器桝撤去	MC-3	1	個			
計						
給水土工事		1	式			別紙 00-0736
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	21.54	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	9.09	m3			
建設発生土運搬		12.44	m3			
建設発生土処分	場外処分	12.44	m3			
山砂	砂 埋め戻し用	12.44	m3			
計						

外構		産廃処理				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費		1	式			別紙 00-0737
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃運搬費	1.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	産廃運搬費	4.46	m3			
計						
処理費		1	式			別紙 00-0738
ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず	産廃処理費	1.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄくず	産廃処理費	4.46	m3			
計						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(R9年1月～4月 着工準備) 約4ヶ月						
仮囲い	設置期間4ヶ月	247	m			
出入口	設置期間4ヶ月	1	か所			
敷鉄板	設置期間4ヶ月	454	㎡			
普通作業員	引越作業員	20	人			
交通誘導員		400	人			
(R9年5月～R10年3 月1期工事) 約10ヶ月						
仮囲い	設置期間10ヶ月	263	m			
出入口	設置期間10ヶ月	1	か所			
敷鉄板	設置期間10ヶ月	454	㎡			
交通誘導員		890	人			
(R10年4月～12月 2期工事) 約8ヶ月						
仮囲い	設置期間8ヶ月	412	m			
出入口	設置期間8ヶ月	3	か所			
敷鉄板	設置期間8ヶ月	454	㎡			

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	引越作業員	20	人			
交通誘導員		840	人			
(R9年5月～R10年3 月1期工事) 約10ヶ月						
仮設通路 ｺﾝｸﾘｰﾄ土間		133	㎡			
仮設通路 屋根		133	㎡			
上履き拭きﾏｯﾄ	1800×600	2	か所			
化学物質濃度測定		1	式			
計						